UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

"UNA CASA ENTRE EL GRECO Y EL SIROCO"

CRÍTICA DE LA MALAPARTE

TESIS DOCTORAL

TOMO II

LUIS SEGUNDO ARANA SASTRE

ARQUITECTO

2012

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

"UNA CASA ENTRE EL GRECO Y EL SIROCO"

CRÍTICA DE LA MALAPARTE

TESIS DOCTORAL

TOMO II

LUIS SEGUNDO ARANA SASTRE

ARQUITECTO

2012

“UNA CASA ENTRE EL GRECO Y EL SIROCO”

CRÍTICA DE LA MALAPARTE

TOMO II

CRÍTICA POÉTICA

“UNA CASA ENTRE EL GRECO Y EL SIROCO”

CRÍTICA DE LA MALAPARTE

ÍNDICE ANALÍTICO

TOMO I

PRESENTACIÓN..... 009
AGRADECIMIENTOS..... 011

RESUMEN DE LA TESIS..... 013
ABSTRAC..... 021

INTRODUCCIÓN

Sobre la obra, sobre la crítica, sobre la poética... 031
NOTAS..... 048

CAPÍTULO 1. CRÍTICA DE “LA CRÍTICA”

1.1 PRELIMINARES..... 055

1.2 PRIMERAS REFERENCIAS..... 056
NOTAS..... 063

1.3 ARTÍCULOS..... 071

1.3.1 Aldo Morbelli, 1942..... 076
1.3.2 A.Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y G. Vacaro. 1966..... 086
1.3.3 Francesco Venecia con Petrusch, 1973..... 095
1.3.4 Vieri Quilici, 1977/1981..... 138
1.3.5 G.K.Koenig, 1979..... 164
1.3.6 John Hejduk, 1980..... 177
1.3.7 Audrey Batey, 1980..... 197
1.3.8 Manfredo Tafuri, 1981..... 214
1.3.9 Francesco Venecia, 1983..... 256
1.3.10 Joe Bostik, 1989..... 272
1.3.11 Vittorio Savi, 1989..... 295
1.3.12 Marida Talamona, 1989..... 331
1.3.13 W.Arets y w.Van der Bergh, 1989..... 343
1.3.14 Franco Purinni, 1991..... 354
1.3.15 Marida Talamona, 1997..... 380
1.3.16 Bruce Chatwin, 1997..... 392

1.4 LIBROS..... 399

1.4.1 Marida Talamona “Casa Malaparte” Milano 1990... 399
1.4.2 Sergio Atanasio “Curzio Malaparte, casa come me, Punta del Massullo,tel. 160 Capri” Nápoles 1990. 402
1.4.3 Gianni Petenna “Casa Malaparte Capri” 1999..... 404
1.4.4 Michael McDonough “a house like me” NY 1999..... 405
1.4.5 Mario Ferrari “Adalberto Libera, Casa Malaparte a Capri 1938-1942” Bari 2008..... 411

1.5 CINE/IMAGEN..... 412

1.5.1 “Il Cristo proibito” 1956..... 412
1.5.2 “Le Mépris” 1963..... 414
1.5.3 “La Pelle” 1981..... 416
1.5.4 Anuncio publicitario..... 417

1.6 TEXTOS ACADÉMICOS..... 420

1.6.1 Angela del Gaudio “Casa Malaparte. Interventi E restauri” 2003..... 420
1.6.2 Renata codello “Materali e colori di casa Malaparte” 1997..... 421
1.6.3 Nicoletta Setola “Casa Malaparte. Il cantieri, Le tecnologie i materiali” 2004..... 421
1.6.4 Gloria Paz saravia Ortiz “La casa Malaparte de A. Libera” 2007..... 421

NOTAS..... 423

1.7 CONSECUENCIAS DE LA CRÍTICA..... 428

1.7.1 Crítica compendio. Texto-poema..... 429
1.7.2 Estudio comparativo de documentación gráfica Aportada por “La Crítica”..... 435
1.7.3 Conclusiones..... 456

NOTAS..... 476

ÍNDICE ANALÍTICO

TOMO II

CAPÍTULO 2. CRÍTICA POÉTICA DE LA MALAPARTE

2.1 LUGAR Y ARQUITECTURA EN LA MALAPARTE..... 482

2.1.1 El lugar, su identidad, su evolución..... 484

Del lugar a espacio-tiempo
De espacio-temporal a paisaje
Del paisaje del mito al mito del paisaje

2.1.2 Relación propia..... 497

Desde la distancia..... 497

1. La analogía
2. La conveniencia
3. La aemulatio
4. La simpatía
5. La nematología
6. La sinexión

Sobre la cubierta..... 512

Desde su interior..... 526

2.1.3 Entre la cascada y la Punta Masullo..... 539

NOTAS..... 553

2.2 El PROYECTO DE LA MALAPARTE..... 562

2.2.1 El proyecto-forma..... 564
2.2.2 El proyecto-origen, idea-acción..... 566
2.2.3 El proyecto programa..... 572
2.2.4 El proyecto-signo..... 594

NOTAS..... 597

2.3 LA CONSTRUCCION DE LA MALAPARTE..... 599

2.3.1 Los medios(materiales, suministros, intendencia).. 601
2.3.2 Trazar-nivelar-replantear..... 622
2.3.3 Picar, cimentar. Apilar, levantar..... 627
2.3.4 Forjar-cubrir..... 644

2.3.6 Revestir-ornar..... 648

NOTAS..... 656

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES

El Texto..... 657
La Obra..... 663

ANEXO 1 PLANOS..... 673

ANEXO 2 Adalberto Libera: Mi experiencia como arquitecto... 681

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA..... 699

BIBLIOGRAFÍA REFERENCIAL..... 720/747

2.1 LUGAR* Y ARQUITECTURA EN LA CASA MALAPARTE.

> *La villa Malaparte es una perturbación de la isla,*
> *fruto de un estupro de la punta Masullo*
> *que podría considerarse el tercer farallón de Capri.*
> *Después de Tiberio, que no tenía necesidad de licencia alguna, solo a Malaparte, gran amigo-enemigo del régimen, le fue concedida la construcción de una villa sobre un acantilado encantado.*
>
> Francesco Durante[1].

La singularidad propia de la casa Malaparte, se propone, salvo algunas excepciones[1], en la existencia de una relación peculiar y positiva entre la arquitectura de la casa y el lugar.

La relación entre arquitectura y lugar, resulta objetivamente manifestada en la propia naturaleza arquitectónica; por su necesidad de fundación y arraigo sobre la tierra, por la utilización de materiales próximos de construcción, por la disposición de sus elementos en orientaciones y organizaciones convenientes a un territorio, de tal manera que podríamos entender la arquitectura como una cierta metáfora de un lugar y de una manera de habitar.

Esta relación propia de la arquitectura con el lugar, poco tiene que ver con analogías de forma, mímesis de color etc. La arquitectura se produce con sus leyes propias y su relación con el medio resulta más próxima a la indisociable dependencia entre medio ambiente y evolución biológica.

No obstante, no podemos profundizar en esta tesis en esta estrecha dependencia como tampoco en la consonancia de analogías, mimesis etc. existente entre el universo de formas consecuencia de la “experiencia” de la naturaleza y la arquitectura, en sus manifestaciones, procesos y ciclos temporales, así como en su abstracción y relación, que derivarán también hacia su conocimiento racional. La sombra y la luz permitirán la medida del tiempo. La esfera lunar, el conocimiento del círculo. La caída de

los cuerpos, la línea recta, la superficie del agua, el plano… Este amplio universo fenomenológico y mágico[2], que supone el concepto de naturaleza[3] tanto para el ser humano como para la arquitectura no resulta pues, cuestión abordable en esta tesis. Explicaremos la relación arquitectura y lugar en la casa Malaparte limitándola a los siguientes aspectos:

1-La significación de un lugar, la consideración de diversas cualidades y transformaciones en la comprensión de este lugar, junto a la incidencia de circunstancias accidentales como la aparición por esa fechas de un nuevo referente, el "Convenio del Paisaje de Capri", el plan de protección paisajístico de Capri.

2-La definición de las relaciones propias que encontramos en la casa en sus diferentes gradientes de aproximación. Proponemos que pueden encontrarse tres relaciones, a saber:

Primera en la contemplación de la obra en su totalidad y su lugar, en unas distancias medias adecuadas a la percepción de geometrías totales y no de detalle.

Segunda en la relación de sus técnicas propias en la materialidad de sus planos perspectivos, sus condiciones de recinto, en la propia relación que propone la casa en su solución exterior-lugar.

Tercera, en relación a la geometría y disposición de los huecos producidos en los planos perspectivos opacos materiales, investigando el gran salón y su relación interior-lugar.

3-Por último realizaremos la comparación de la obra con la posición admitida como paradigma moderno en la relación arquitectura naturaleza de la casa de "La cascada", por resultar esta la referencia a la que suelen dirigirse la mayoría de críticos de la casa Malaparte.

2.1.1 EL LUGAR, SU IDENTIDAD, SU EVOLUCIÓN.

La posesión indeterminada de la tierra, es anterior a su división en porciones, en identidades. La tierra se posee en su totalidad, con todos sus usos asociados, la vegetación, el ganado y el agua, desde el nacimiento hasta la muerte, como todavía consideran algunos pueblos nómadas.

El hombre posee la tierra y solo otros hombres pueden someterlo o esclavizarlo, pero la tierra continuará intacta.

Primero fue el lugar como ”habitar”.

Las bayas y frutos silvestres: la despensa.

El fuego: el hogar.

Las pieles y las hojas: el lecho.

La manta, la cubierta: el abrigo y reposo nocturno.

Este habitar humano del lugar, de la tierra, apenas deja huella, cuando se agotan los frutos, se apaga el fuego, se recogen las mantas y se abandona la esquilmada despensa, el hombre se desplaza en busca de otros alimentos, en busca de pastos, en busca de agua, como hace el ganado. Este devenir, pre-sedentario y nómada permanece en los grandes mamíferos.

Los animales cazadores, marcan con sus glándulas el territorio, delimitan su lugar de caza y guarida. Una división catastral, un plano sin representación geométrica, una interpretación del olor constituye la geografía política del mundo animal. Los humanos atrofiarán su olfato y desarrollarán el sentido de la vista.

¿Cómo deja huella el hombre en el territorio?

Probablemente la primera marca del lugar habitado por el hombre la constituyan sus propios restos, su concentración, los huesos de sus muertos. Las fosas excavadas en Atapuerca, siglos de canibalismo, así lo acreditan.

La muerte adquirirá identidad, se identificará para el hombre. Cientos de miles de años de experiencias. ¿Cómo observar a un ser querido, devorado por las fieras y carroñeros? Descubrir una descomposición lenta, terrorífica y hedionda.

Este horror, junto a la magia y el mito, provocaría inevitablemente que fueran “cubiertos”, no vistos, apartados por

pudor (sin olor) a lugares concretos. Estas conductas, generarán actos arquitectónicos, evaluar, cavar y apilar. Evaluar, relacionar, medir. Cavar origen de la cerámica, y de la arquitectura de tierra. Amontonar, piedras en seco, origen de la traba, de la arquitectura de piedra.

La materialización de estas arquitecturas más relacionadas con la muerte, con el ciclo del tiempo, que con la vida, constituirá la identidad de un lugar solo por resultar más permanentes que las cabañas de palos y hojas. Este “marcar un lugar”, que es en definitiva poseerlo, adoptará diferentes formas y utilidades, construcciones litológicas mágicas y cosmológicas, asociados a la medición del tiempo, al calendario, templos tumba: mastabas, pirámides, torres templos de deidades. Grandes acontecimientos: obeliscos, arcos y puertas, en las planicies de Mesopotamia, Siria y Egipto. Marcas, señales, torres de fuego etc. De alguna manera el habitar permanente, más allá de la vida efímera de un hombre, de su refugio fácil como el del lobo o el pájaro, que no deja apenas huella, promocionó la arquitectura, la arquitectura de lo permanente, de la piedra, de los estilos, como si el origen de esta arquitectura de piedra estuviera en el habitar permanente del ser humano, en traspasar el ciclo de la vida y no en el habitar fugaz y cotidiano de la cabaña de Vitrubio y Laugier. Así cierta iconología de nuestra arquitectura sólida, no deja de ser una colección interminable de templos tumba.

La cualidad de señalar un lugar, firmar un lugar, es una finalidad propia de la arquitectura, (Capacidad o cualidad hoy perdida, sin interés aparente) que transmite, testimonia los acontecimientos que allí sucedieron. Esta ancestral funcionalidad, resulta en nuestra opinión confirmada en esta obra, al menos en sus setenta años de permanencia, la arquitectura de esta casa ha “firmado” la punta del Masullo. Una especie de testimonio del pacto de un hombre con aquel lugar y continúa unida a la memoria de su propietario, a su contexto, de tal forma que resulta sustantiva e indisociable. La racionalización de esta relación, estará probablemente en la fuerza y difusión de toda la literatura generada en relación al propietario y la obra, pero debe existir

cierta cualidad en esta arquitectura que inevitablemente contribuya a mantener dicha relación, que solo puedo atribuir a su permanencia, a su singularidad geométrica y a su aislamiento.

No estamos seguros de que estas características sean las sustanciales para determinar “la firma de un lugar”. Algo parecido sentimos con las construcciones relativas al rito de los muertos, las torres del silencio del culto a Zoroastro, que mantienen estas características, también a la vivienda de Tristan Tzara en Paris, en un contexto muy diferente, urbano accesible y entre medianerías y algo parecido, olvidando la sensación de “promoción” de su propia arquitectura que nos produce la moderna Villa Savoye.

1. Torre del “silencio” de Yadz. 2. Casa Malaparte. 3. Casa de Tristan Tzara. 4. Villa Savoye.

DE LUGAR A ESPACIO-TIEMPO.

Si ampliamos el concepto de lugar, a la idea de espacio y diferenciamos estos en “especies de espacios”[4], encontraremos que el espacio-temporal, el espacio de la experiencia de acontecimientos, resulta también un “topos” donde la arquitectura opera, y así sucede en el caso de la Malaparte.

La casa se sitúa sobre el espacio del escenario del desarrollo del mito de la cultura occidental, con-firmando este espacio mítico, en definitiva poseyéndolo. El lugar de la Malaparte, debe entenderse como “contexto”[5].



ULISSE E LE SIRENE. (DA UN ACQUERELLO DI F. PRELLER).

DE ESPACIO-TEMPORAL A PAISAJE.

En la isla de Capri, la naturaleza [3] no es una abstracción, no es cualquiera, es el mundo, el cosmos, el universo.

Este territorio, sin duda constituye el condensado histórico más permanente del Mediterráneo, comprendido entre el golfo de Nápoles y el golfo de Salerno con Partenopea (Nápoles griega), Puzzoli, Cuma, el Vesubio, Pompeya, Herculano, Paestum, las islas de las Sirenas, y las islas de Procida, Ischia y Capri constituyen un entorno histórico referente de la cultura mediterránea.

La identidad del Mediterráneo no podemos entenderla aquí como marca o denominación de origen, vacaciones de playa, dieta mediterránea, aceite de oliva, ajo y vino, en un recinto limitado, sino como lugar genérico, una especie de topos a través del tiempo, que aglutinó la evolución de la forma y la difusión del pensamiento, producido por la dispersión de los fragmentos culturales derivados del intercambio constante de comercio y guerras acaecidas en toda su extensión.



El resultado de la evolución cultural a través del Mediterráneo es un hecho indiscutible en la sociedad actual. Mediante la forma de habitar el Mediterráneo, de las arquitecturas que allí surgen, desde sus utensilios domésticos a sus dioses y mitos, en un viaje

permanente, fue posible que diseminaran por todo el ámbito lo que hoy podemos considerar común y nuestro territorio de cultura occidental. El Mediterráneo permitió ese viaje interminable de *la forma*, de casi todas las formas, por más de 6400 años[6], de tal manera que este lugar, Capri no puede ser tomado solo como un emplazamiento natural, como una isla cualquiera. Capri es la metáfora que constituye el mito de la identidad del mediterráneo. Identidad que no tiene una expresión, un icono de forma única, identidad que se compone de millares de fragmentos, rotos, olvidados, descompuestos. El aglutinante de esta especie de inmenso cubo de fragmentos de cultura y forma, serán los textos y la historia. El "Mito" trasladándose de ribera en ribera, este mito con mayúscula es tan objetivo, tan determinante en el lugar de la obra, que constituye la escena, el escenario del teatro donde se ha desarrollado nuestra cultura occidental. La casa Malaparte se sitúa en el palco por excelencia, no sobre el mar, sino en un palco que domina un espacio tiempo de 6400 años de cultura origen. En el centro mismo del Bing-Bang de nuestro universo cultural.

En este lugar, espacio-temporal, que construye el paisaje del Mito del nacimiento de nuestra cultura, de nuestros héroes y semidioses, tenemos que situar la arquitectura de la Malaparte.

La isla de Capri, al sur del golfo de Napoles,con el Vesubio en el centro.

Debe reivindicar por tanto esa identidad basada en la idea común de mediterraneidad[7], común a las ideas que tanto Malaparte como Libera y también el racionalismo italiano perseguían como tronco cultural continuo de la historia, como contexto, sin la rotura de comenzar de nuevo con una nueva sintaxis de nueva materialidad y sistemas, que suponía el referente a la admirada arquitectura moderna de la Bauhaus, y mucho menos admitir la ausencia de toda interconexión cultural pasada, que podrían representar la referencia contemporánea basada en las tesis americanas sobre el estilo internacional.

En Italia era y es absolutamente imposible partir de cero, aun ensalzando la nueva industria dispensadora de materialidad que suponía para el racionalismo el venerado modelo alemán, nada puede considerarse por descubrir, cualquier tema en arquitectura ciertamente ya ha sido tocado, experimentado, ensayado, aparece a la vuelta de la esquina. Esta necesidad de dotar de continuidad cultural a la evolución de la arquitectura, parece una constante exploración, un incesante retorno a los orígenes, si entendemos así los viajes, (El gran Tour) los pensionados en Roma, apuntes y escritos de tantos artistas, intelectuales, arquitectos, que han constituido nuestro origen, desde Schinkel, Leo von Klenze, Otto Wagner, J.M.Olbrich, J.Hoffman, hasta Le Corbusier, en su constante búsqueda de raíces en la identidad mediterránea(7), donde sustentar culturalmente su obra.





1.Dibujo de K.F.SchinKel.La costa de Capri 1804.
2.Dibujo de K.F.SchinKel.Casa “contadine”1804.



1

2



3

4

1-Cuadro de Leo von Klenze. El centro de Capri. 1860.2-Dibujo de J. Hoffman. Casa contadine 1896. 3-J.M.Olbrich, complejo de exposiciones en la colonia de artistas de Darmstad 1905. 4- Dibujo de J. Hoffman, la plaza del mercado de Capri 1896.

-Los blancos volúmenes de Olbrich y de Hoffman, los enrarecidos silencios de la arquitectura de Loos, la tipología mínima de la Ciudad Industrial de Tony Garnier, las casas obreras de Tessenov, contienen en fin las sugestiones del cuaderno de viaje de Le Corbusier, para transmitir a la arquitectura europea entre las dos guerras, el raro valor del "reloj de la modestia"[8]*- (Reloj* de la plaza del mercado de Capri)

Hemos resaltado cómo el lugar de la Malaparte es “el paisaje del mito” donde ha transcurrido la historia y esta es una cualidad que no tiene que ver con sus características físicas o estéticas, arbolado o yermo, bonito o feo, etc. (aunque colmado de cualidades físicas y geométricas). Lo importante no es el paisaje contemplación en sí mismo, sino que Ulises navegara por estos lugares. Esto lo entendemos mejor sin el superlativo cultural atemporal, que en la casa de Capri supone, si lo comparamos con la forma de apreciar permanentemente los lugares donde hemos nacido y han habitado nuestros ancestros. Los apreciamos no tanto por su cualidad física concreta, sino por una cierta identidad que aglutina personas y hechos con lugares. Espacio-tiempo-paisaje-paisanaje. **La casa Malaparte debe entenderse como la firma de “la modernidad” en el espacio temporal que constituye el paisaje de mito de la cultura mediterránea**. Toda una apuesta intelectual de su momento (1938) continuidad y permanencia con los valores míticos y de racionalidad también de nuestra tradición Greco-Latina.

DEL PAISAJE DEL MITO AL MITO DEL PAISAJE.

Las estrechas relaciones físicas objetivas entre la arquitectura y el lugar, en principio explican cierta materialidad, pero no la manera de apreciar dicha relación, que resultará en su evolución.

De aquel “topos” donde aconteció la historia de los mitos, el paisaje del mito, sin que su principal cualidad se concibiera en términos de contemplación, sino de su relato y descripción, sucederá su transformación, su identificación en lugares y naturaleza concreta[9], tornándose esta en objeto de contemplación, en un verdadero espectáculo plástico en términos de paisaje, como si la naturaleza hubiera tenido una vocación de transformarse en arte y producirnos un placer estético similar al procurado, según la formulación romántica, por las bellas artes.

Aquella naturaleza mítica estaba colmada de arquitecturas, de fragmentos silenciosos y de arquitecturas mínimas y modestas que

parecerían haber presenciado indemnes, el trajín de héroes y semidioses acontecido hace milenios.
En algún determinado momento aparecerá este nuevo binomio arquitectura-paisaje que, como replicante, llegará a constituir otra entidad, conformada por arquitecturas y lugares, ahora entendida en términos de paisaje, (contemplación) diferente a la concentración propia de arquitecturas que supone la característica específica de la ciudad (hoy paisaje-urbano), y a la contemplación propia de la sola naturaleza.

Nos enfrentamos pues a una nueva identidad, difícilmente definida, apenas racionalizada, actualmente en “boga”. El “mito del paisaje”.

El caso de la isla de Capri, es seguramente el primer ejemplo que propone la idea de preservación, conservación, mantenimiento de un paisaje en términos estéticos, constituido por el binomio arquitectura- naturaleza en estrecha relación, valorándose tanto la arquitectura como el espacio natural, donde esta se enraíza.
Nada que ver con la creación de los grandes parques naturales americanos, (1872 Yellowstone) entendidos como reserva, como recurso, garantía de una identidad biológica nacional (americana).

Propone un acuerdo, una simbiosis, como nunca antes se hubiera imaginado. Implica que a partir de un momento, de una fecha (1922)[10], la arquitectura y la naturaleza se hubieran convertido en contrarios, opuestos, en contendientes y hubiera que proponer un acuerdo tutelado, no natural.

La arquitectura, deberá entonces regular su forma necesaria e interdependiente con el lugar no como siempre, sino ampliando también su conexión a esta nueva “arquitectura-naturaleza” para el mantenimiento de cierto valor estético de un territorio: la naturaleza aquí y ahora entendida exclusivamente en término de paisaje fondo, cualificado por la arquitectura. (Contemplación de una nueva unidad arquitectura-naturaleza)

El primer plan de protección paisajística, “Convengo del Paesaggio” de 1923. (Traducir, E.Cerio y comunicaciones de F.T.Marinetti y V.Marchi).

En los años treinta, como continuación de los escritos moralizantes de Edwin Cerio, convertido en Alcalde de Capri, el

único tipo de arquitectura permitida era el de la imitación del estilo rural "caprese". Esta posición fue totalmente asumida después de la exaltación consignada en el Convenio del Paisaje realizado en Capri por el mismo Cerio, contra el hormigón armado y el hierro. Se impondrá así con el reglamento de edificación del mismo año "El estilo de Capri" modelo formal fundamentado en la bóveda rebajada, acabada en cal, que aplicada indiscriminadamente hará del paisaje de Capri el museo viviente de los diferentes tipos de hornos y cisternas de la edilicia rural(8). Una vez más la casa, por tanto la arquitectura, es una connotación pictórica del paisaje, un elemento de las "vistas" a que la intervención humana deberá plegarse.

Las ordenanzas del año 22 y la del 37, prohibían las cubiertas horizontales, exigiendo que fueran abovedadas, así como hormigón y acero vistos, permitiéndose solo acabados en piedra natural o encalados.

La Malaparte surgirá así con estos antecedentes, situada en un balcón sobre el "topos de la cultura occidental", condicionada al lugar como siempre estuvo la arquitectura y **sometida al nuevo mito del paisaje tutelado.**

Si utilizamos la reflexión de Rafael Moneo en relación a la arquitectura y el lugar. (nota 5). *La arquitectura se engendra en el lugar y los atributos del lugar, lo más profundo de su ser, se convierten en algo íntimamente ligados a ella.* Apreciamos cómo, sin hacer mención alguna a la Malaparte refleja sin embargo la misma coherencia de su posición.

La actitud del edificio en este debate no debe considerarse inconsciente, sino todo un desafío. La casa responde como alegación al error intelectual de los planteamientos normativos de aquella Ley , que confunde *lo más profundo del ser del lugar*, con lo más superficial, utilizado en tantas ocasiones como repertorio, como motivo a copiar, resultando en la mayoría de casos una caricatura patética. Error intelectual que no podía ser admitido ni por Libera[11] ni por Malaparte[12].

Seguramente esta arriesgada decisión, este "crimen de lesa humanidad" para algunos, solo pudo prosperar por la influencia

política de ambos personajes. Con el paso del tiempo, hoy también para la tutela de la administración, aquella alegación es ahora reconocida como bien cultural y la protege.

Para muchos, esta obra parece reflejar cierta demostración objetiva opuesta a las equivocadas normativas, que pretenden conservar determinadas cualidades propias de lo arquitectónico que son llamadas “estéticas”, sin profundizar en el complejo debate. Error reiterado, importado y alabado en tantas latitudes, que confunden lo sustantivo con lo superficial y fácil de fijar como receta-normativa, que no es garantía de nada que tenga que ver con la calidad de la arquitectura y su contribución al paisaje urbano o natural, según queda patentemente demostrado con los chuscos edificios cumplidores de normativa geométrica de hueco-macizo y canecillo sobrepuesto de “porespan-Valsaín” que florecen en nuestros cascos históricos. El error del “mito del paisaje-cartonaje”.

Fuera de toda duda respecto al carácter, ideología o prepotencia que pueda aducirse de sus protagonistas, la posición ejemplar de esta obra sobre este constante debate, es todo un manifiesto cultural, intelectual, cuyo valor queda demostrado hoy con más rigor que en el momento de su decisión.

La casa Malaparte representa *el equilibrio perfecto entre naturaleza y construcción. Toda una cuestión de método, sin falso historicismo, sin imponer un sello propio, intentando traducir en forma arquitectónica las aspiraciones de nuestro tiempo, recordando que el lugar habla siempre de la historia de la cual somos protagonistas*[13].

La casa Malaparte se merece proporcionar un modelo de cómo “la modernidad” pudo contestar a este mito del paisaje, atendiendo a aquellos atributos del lugar, que no son representables ni pintorescos, sino que proponen referirse a lo más profundo de su ser, en este caso, a la experiencia del lugar y la forma, a la historia, al silencio, al sentido de lo permanente de esta costa de Capri.

Imposiblidad de respuesta de Le Corbusier en Villa Vismara[14], alabando el uso de la bóveda y el arco de la tradición en Capri[15]

2.1.2 RELACIÓN PROPIA DE LA CASA MALAPARTE, Y EL LUGAR.

Nuestra experiencia de la casa, nos indica que podemos al menos encontrar tres posiciones que sabemos diferenciar por nuestro gradiente de aproximación: En cada una de ellas podemos establecer alguna relación lugar arquitectura.

Una primera relación producida cuando aparece **a distancia** la casa en aquel lugar.

Una segunda relación cuando te sitúas **en su cubierta**, comprendiendo que aquello no es un mirador natural de excursionistas sino un "lugar" un recinto de la casa Malaparte.

Una tercera **en el interior** del salón, confirmándose una relación con el lugar a través de sus enormes huecos donde penetra como hemos indicado no solo el paisaje, sino todo el mediterráneo temporal.

PRIMERA RELACION, DESDE LA DISTANCIA.

La casa Malaparte, desde tierra no aparece, hay que ir a buscarla con determinación.





Desde el mar, “brota” rumbo suroeste camuflada ahora entre los árboles crecidos y rumbo noreste, asoma como cabeza de martillo anaranjado.

Su relación con este lugar, esta roca a distancia media y las escarpadas laderas de la Matromania, podrán configurarse y transformarse en texto con la percepción de cada paseante, con el "Genius Locii" que habita por estas crestas y con el subconsciente de cada individualidad. Así ocurre en la música, alejada de materialidad, algunos ven paisajes, colores, formas, textos, otros melancolía o se muestran pletóricos y otros solo miden: tiempo, frases y compases. Todo es perfectamente compatible y nada despreciable, aunque a nosotros nos interesa aquello que podemos relacionar, racionalizar de alguna manera. La experiencia de la obra en esta distancia media, como la experiencia musical de una buena "obertura", nos indica que estamos ante una obra sustantiva, sin utilidad alguna para nosotros.
Los sujetos que las imaginaron, tampoco se sirvieron de ellas, se segregaron mediante sus re-presentaciones. Hechas solo para ser escuchadas, exploradas, su invitación es directa al conocimiento. Invitación que recogemos y proponemos ordenar, criticar, clasificar, establecer relaciones.

Partiremos de que existe o podemos establecer un determinado sistema (*conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí*) entre arquitectura y lugar. Si esto es posible, podremos establecer clasificaciones, a partir de relaciones dadas. En este apartado, pretendemos analizar las conexiones entre la arquitectura y el lugar, admitiendo este binomio como un sistema o una totalidad. (Totalidad sistemática, asimilado a "categoría", significa que mantiene su independencia esencial con otros sistemas. La arquitectura para el materialismo filosófico es una categoría)

Proponemos avanzar algunas definiciones, abiertas y claramente especulativas.

Definición:*Clasificación*[16]

Procedimientos que, a partir de relaciones dadas, establecen otros términos, simples o complejos, dentro del sistema. Son de cuatro tipos:

·taxonomías (clasificaciones descendentes distributivas)
·tipologías (ascendentes distributivas)
·desmembramientos (descendentes atributivas)
·agrupaciones (ascendentes atributivas)

La idea de clasificación tiene mucho que ver con la idea de «crítica» (criticar es clasificar).

Avanzamos hacia una posible metodología de investigación sobre este "binomio", arquitectura-lugar, investigación que apenas iniciamos y que excede al motivo de esta tesis. Encontrar una clasificación taxonómica o tipológica de este sistema, sería un ideal al que poder referir nuestras arquitecturas. Avanzaremos un poco en la determinación de relaciones de una hipotética agrupación, en este caso sobre el conjunto casa-punta Masullo.

Utilizando alguna de las posibilidades de relación que desde el materialismo filosófico [17] se establecen entre cualquier tipo de entidades cuyos procedimientos han constituido la base metodológica para determinar las clasificaciones, familias, grupos, categorías etc., en el ámbito del conocimiento. A saber: 1.la analogía, 2 la conveniencia, 3 la aemulatio, 4 la simpatía, 5 la signatura, 6 la nematología, y 7 la sinexión.

1 .La analogía.

Es la relación de semejanza entre cosas distintas. Otra definición sería el razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas diferentes.

La analogía como relación de semejanza entre el lugar de la Malaparte y la obra arquitectónica como en general la relación entre la naturaleza y sus componentes inorgánicos o inmóviles, como también sobre los organismos biológicos, vamos a limitarla a su percepción visual, geometría, textura y color.

Entre sus componentes fijos, rocas, arboles, mar, no existen relaciones de semejanza visual según hemos limitado, la textura del monte Tuoro nada tiene que ver con los olivos, ni los arbustos de esa zona y mucho menos su geometría con el mar Tirreno. La

percepción de la naturaleza como conjunto plástico, de contemplación, de paisaje, nada tiene que ver con una supuesta relación de analogía definida así entre sus diversos componentes, se explicará mejor en su segunda acepción en “la existencia de atributos semejantes entre seres distintos”, en la roca los arboles o el mar, referidas al mito o a la ciencia.
Admitida también, claro está, esta relación en los organismos biológicos, en estos se encuentra sin embargo cierta analogía que tiene que ver con nuestra limitación realizada, que explica la semejanza en la idea de **camuflaje**, cualidad fundamental entre predadores y presas.

La relación entre el perfil de la casa Malaparte con la topografía de la roca como camuflaje, entendida como analogía entre ambos perfiles, constituye el relato por antonomasia de la relación arquitectura y lugar en esta obra. Participa de la geometría, no así del color claramente contrario a la idea de camuflaje.

Esta relación inmediata, deducida por la vista desde el mar sobre la casa, o desde las inaccesibles paredes de la Matromania, sobre el perfil lateral que parece recomponer de alguna manera la roca,

no puede explicarse como intención previa debido a que no existen datos (dibujos de proyecto, textos de Malaparte) que expliquen de esta manera su diseño.

La relación de acomodo y paralelismo no es tampoco “extraña”, podemos observar, como en la tradición de construcción en laderas, en pendientes sobre un cerro, la arquitectura levantada, refleja un cierto paralelismo en su envolvente.

Claramente en los pueblos y ciudades con arquitecturas de pequeño formato se restituye elevado en la cota de altura media de las edificaciones, el perfil original del promontorio, manifestándose un nuevo monte artificial producido por las arquitecturas.

La relación analógica de camuflaje, se limita a cierto perfil geométrico, observado desde determinados puntos de vista, no a su textura y color, alejada de la mimesis. Apuntamos que no es una analogía buscada como objetivo de relación, sino consecuencia de un acomodo inteligente.

1. La conveniencia:

Utilizaremos esta definición: acuerdo, pacto o convenio.

Habitualmente, la conveniencia entre arquitectura y lugar, se manifiesta en una dirección principal, cuando la arquitectura se levanta en el lugar más conveniente o adecuado en sentido "vitrubiano", (buen firme, buenas brisas, no húmedo, bien orientado) o en la otra dirección cuando se elige el lugar más apropiado, conveniente a un tipo de arquitectura, (arquitectura defensiva) o a un prototipo que estamos experimentando o presentando, caso como veremos próximo a la casa de la cascada. En este caso no pensamos en una dirección, aquí el acuerdo, el convenio es claramente mutuo, entre esta arquitectura y aquel promontorio. Esta conveniencia, que podría ser solo de naturaleza práctica (praxis) o material, se nos presenta en la Malaparte como todo lo contrario, como un convenio en el que se mantienen ambas naturalezas, lugar y arquitectura, sin sometimiento o prevalencia de una sobre la otra, un verdadero pacto entre iguales.



Richard Meier, Douglas House 1970

2. La aemulatio:

Esta relación la limitaremos no al sentido inicial del término romano, de *competición*, evolucionado hacia el campo del derecho como *juicio necesario de constituir ejemplo moral*, sino en el sentido de imitar modelos. Una relación entre el lugar y la arquitectura que se refiera a la utilización de modelos previos, que ya constituyen un "sistema" aunque solo sea producto de la repetición y permanencia de este resultado en cualquier territorio.

La repetición de modelos arquitectónicos similares, sobre un territorio, conformaría una relación con el paisaje natural de "aemulatio". Esto podemos apreciarlo en los desarrollos urbanos tradicionales de los pequeños pueblos sobre el paisaje. En los diseminados rurales etc. De alguna manera la relación pretendida en el Convenio del Paisaje de Capri.

En este caso, esta vivienda solitaria difícilmente puede servirse de esta relación inmediata, negando lo pintoresco y superficial del estilo de Capri, su geometría reitera sin embargo, una tipología de paralelepípedo ancestral, que de alguna manera "emula" no un modelo imitar, sino como una constante atemporal-sustancial, construcciones reiteradamente presentes en el entorno cultural mediterráneo.

Agregado por emulación, Costa de Amalfi, Arq.Carlo Natale 2003

4. La simpatía:

Definiremos esta relación como: Capacidad de acción recíproca o comunidad de sentimientos compartidos. Tendría lugar, si tanto la obra como el lugar tuvieran capacidad de transmitirnos, "sentimientos" parecidos. Si nos referimos a construcciones históricas levantadas en lugares concretos, como las pirámides en relación a la planicie arenosa de Giza, encontramos esa relación de simpatía, en un sentimiento de soledad y aislamiento total que tanto el desierto como las pirámides evocan. También los molinos de viento, en relación a las mesetas ventosas o a las llanuras inundables de los países bajos, proponen esa acción reciproca lugar-construcción. Un ejemplo contemporáneo (1977) de "simpatía" podría ser la obra de Eduardo Chillida en San Sebastián, el peine de los vientos, las cualidades de fuerza, de dureza de este mar están igualmente compartidas en estas formas de acero retorcidas, en los planos y agujeros que conforman este lugar, proponiéndonos la evocación del mismo. Comprendemos las relaciones de simpatía frente a las analógicas, como las utilizadas en el arte moderno, para relacionar una obra con cualquier otra entidad.

La relación de simpatía entre este lugar de Capri y la casa Malaparte, obedece a similares principios, sentimientos de silencio, aislamiento, permanencia, singularidad, quietud, calma, inmovilidad, detención del tiempo, atributos de ese lugar y de la casa.



Simpatía, sobre el descanso la vacación y el verano en la Casa Rozes, Arq.J.A.Coderch 1962

5. La signatura:

Relación que se establece entre la arquitectura y el lugar, debido a la capacidad de la arquitectura de significar, de identificar lugares. Esta relación desarrollada en la dirección del lugar en nuestro apartado “el lugar, su signatura” propone en esta distancia media sobre la arquitectura que investigamos, la indeterminación o el “fetiche”. El significado posible de esta arquitectura, nos es hurtado, su sello a esta distancia, la sustancial escalera y plano de cubierta con esa sutil vela blanca resultan indescifrables, acudimos a que el lugar pueda responder a su causalidad y función, y establecemos toda una mitología de ocurrencias. Una casa ordinaria, común, señalaría también aquel

lugar pero su relación la asumiríamos en el habitar ocasional de algún potentado. La relación de signatura, propia de esta singular obra, por esta indeterminación forma-función, iconológica y por el lugar apartado y lleno de historia de este territorio, se hace todavía más patente. Es su indeterminación formal quien entendemos contribuye a establecer la signatura como perteneciente a una cualidad del recuerdo, de la memoria. Acudimos de nuevo a su calidad geométrica como contraria a la artesanía, al detalle menudo, que demuestra estar hecho con las manos, referencia a la guarida, a la cabaña, incluso las de excelentísima calidad como la casa de la cascada, que denota su aparejo piedra a piedra, sus carpinterías y detalles, en la Malaparte de ínfima calidad, esto no se realza, solo la geometría como cualidad que quiere separarla de aquella realidad hecha a trozos. El monumento, con sustancial geometría con independencia de su tamaño y función únicamente como vestigio. (Cierta tribu de Guinea Papua, señala la muerte de sus miembros relevantes, clavando una fina vara de apenas un metro sobre el lugar del fallecimiento, la línea, esto constituye un verdadero monumento)

4.La nematología:

Consideraremos esta posible relación a toda multiplicidad cuyas partes o regiones se consideran desde la perspectiva de su trabazón o entretejimiento por relaciones o hilos (*nema,atos,* = hilo), tales que impiden un tratamiento aislado de las unas respecto a las otras.

Esta relación de trabazón entre arquitectura y lugar, en principio unión verdadera, física, gravitatoria que hace inseparable la arquitectura construida(no la montable/desmontable) con su lugar de asiento, de firme, de cimentación, resulta obviada cuando nuestra representación de arquitectura no refleja la planta de trabazón. La planta de cimientos en principio ajena al "estado de cosas del habitar" no aparece en el juego dialéctico del proyecto o de la discusión de arquitecturas, del discurso con mayúsculas de los estilos. En cambio esta olvidada representación, define la estrecha relación, que informa de la consistencia, de la materialidad, la humedad, la topología, cualidades o características de un suelo, por tanto de un lugar. De las características de unas técnicas, de una manera de construir, de unas dimensiones precisas, por tanto de la arquitectura.

Su importancia máxima como fragmento capaz de restituir toda una civilización se manifiesta en los restos arqueológicos de lo único que permanece, los cimientos. La planta de cimentación de la Malaparte, refleja los "hilos" mejor las cadenas que la fijan a aquel promontorio. Aquí, el tratamiento aislado de la arquitectura de su plano de asiento al lugar, está absolutamente impedido, no pudiendo aislar esta arquitectura de ese lugar. Esta relación nematológica, es característica de este conjunto o sistema en un grado máximo. Si lo comparamos con una cimentación sobre "pilotis" como en la Villa Savoie u otras sobre un plano de un terreno, que alude a la indeterminación de lugar concreto, a un sistema que hace posible una arquitectura para cualquier lugar, menospreciando la dependencia de este, limitándola a unos delgados "hilos", nos podría sugerir una relación mínima con el lugar, solo utilizado por su resistencia. Cuando los mismos pilotes levantan una construcción del tipo palafito sobre una laguna, la relación

nematológica se refuerza, ese conjunto lugar (solido,terrenal) arquitectura, se rompe por la ajena materialidad del agua ,los hilos de los troncos traspasan ese medio como en un “largo viaje” e intentan conectarse finalmente con la añorada tierra.



7. La sinexión:

Vínculo entre términos que, siendo diversos, y en cuanto diversos, los enlaza de un modo necesario. El polo positivo y el polo negativo de un imán están vinculados sinectivamente. El reverso y el anverso de un cuerpo dado.

Esta relación entre lugar y arquitectura, podemos explicarla si consideramos la superficie de contacto de la arquitectura con el lugar como superficie virtual geométrica. Esta es a la vez común tanto del lugar como de la misma arquitectura, es decir considerar esta superficie geométrica como vínculo que enlaza arquitectura y lugar, reverso de arquitectura y anverso de la punta Masullo.

Los teatros griegos, acueductos y puentes manifiestan esta relación de sinexion entre el lugar y la obra.

Las gradas del teatro de Pérgamo enlazan montaña y arquitectura.

La relación entre la arquitectura y el lugar de la Malaparte señalada por tantos críticos, la explicamos así, (no descubrimos nada nuevo) solo lo ordenamos de manera diferente.
Ninguna mimesis, admite cierta analogía, un camuflaje sobrevenido solo geométrico, sin emulación directa de “tipismo” alguno, con emulación del modelo continuo del mediterráneo. Con conveniencia, con simpatía como una obra contemporánea, con una fuerte signatura sobre el lugar, en correspondencia a lugar señalado por la historia y a la indeterminación iconológica que propone su arquitectura, (fetiche, simulacro). Con una relación nematológica a través de su cimentación y con una vinculación especial de sinexión entre la superficie del lugar y el acomodo de esta arquitectura.

Toda relación entre paisaje y arquitectura debiéramos explicarla de la misma manera que existe relación entre un barco y el agua, entre el avión y el aire, no únicamente mediante relaciones de analogía, cómodas a la vista. Se explican complementariamente, constituyen de alguna manera agregados, agua-barco, avión-aire, habitación-paisaje del hombre. Cuando la arquitectura o la ingeniería utilizan su propio discurso y se muestran eficaces, imbricadas, complicadas con sus distintos medios, llegan a incorporar toda la accidentalidad de su complemento, sobrevenida a su elemental objetivo, volar, navegar o habitar. El paso del tiempo lima lo accesorio o lo inútil, aunque en cada intervalo parcial de tiempo parezca que solo lo accesorio es lo que se fija.

SEGUNDA RELACION; SOBRE SU CUBIERTA.

Independiente de la relación primera que se nos muestra desde el exterior, desde la lejanía media de la casa, que continuaremos en el apartado sobre la iconología de la obra, podríamos encontrar unas relaciones promocionadas por la misma obra, cuando estamos en ella, por su arquitectura, por técnicas concretas que no dependan tanto de la búsqueda en procurar relaciones arquitectura-lugar, como de la aplicación con “medida” de algunas técnicas concretas.
En este caso en dos situaciones: sobre y dentro

Interior–exterior, fuera-dentro. Antinomia irreconciliable, decisiva para la arquitectura, que se despierta reincidentemente. Resuelta con acuerdo genial en nuestra antigua cultura mediterránea, desde la modesta casa etrusca a la “domus” romana, abierta en su centro para el aire, agua, el sol y el fuego. Su ejemplo supone la incorporación de la naturaleza-exterior al seguro interior.

El ancestral habitar exterior del hombre, queda poéticamente señalado, permitiendo estar protegido. “El afuera” se convierte en dentro, el atrium, el impluvium, un hueco al fondo nos permite ver el “hortus” con un laurel y un olivo. En la Malaparte intencionadamente existe un “sobre” diferente del “afuera” y de estar dentro. ¿Qué nos propone este “sobre”? la semejanza entre la terraza y un imposible “impluvium”.

¿La Malaparte permite que la naturaleza tenga también su sitio con el hombre con una relación programática e intencionada, en un recinto arquitectónico? ¿Esta terraza es un recinto?

Para intentar racionalizar nuestra impresión, estableceremos una conjetura, basada en nuestra obsesión de establecer relaciones.

Proponemos que el número, la relación y la materialidad de los planos perspectivos, constituidos por fondo, laterales suelo y techo tienen que incidir decisivamente en la percepción física de un recinto arquitectónico. La materialidad de estos planos será decisiva para definir la relación interior-exterior, estar “en” y relacionarse “con” entre arquitectura y naturaleza.

El número máximo de planos perspectivos es de cinco, techo, suelo, dos laterales y fondo. El plano posterior a la vista se no será perspectivo considerando este primer estudio “no dinámico”.



Proponemos el siguiente dibujo:



RELACION "0" (5A+0N)



RELACION "1" (4A+1N)



RELACION "1" (4A+1N)



RELACION "2" (3A+2N)



RELACION "2C" (3N+1A)



RELACION "3" (1A+4N)



RELACION "4" (NO HAY ARQUITECTURA)

Suponemos un recinto cerrado, más largo que ancho, limitado por sus seis planos (cinco perspectivos), suelo, techo, dos laterales y fondo. Si a cada plano le asignamos una "sustancia" restringiendo que solo pueda ser de dos tipos; material, opaca, que llamaremos sustancia A o natural, aire, éter o análoga, que llamaremos sustancia N. Las posibilidades de combinación de sustancias de estos cinco planos perspectivos, serian las siguientes: 5A, (4A+1N), (3A+2N), (2A+3N), (1A+4N) y 5N.

El primer caso 5A, consiste en un recinto totalmente cerrado y opaco. Todo arquitectura, cero conexión. Cinco planos perspectivos de sustancia arquitectónica.
Nivel cero, donde no es posible relación sensible alguna con el exterior.

Mostramos el caso extremo, 5A la cámara funeraria, la habitación de los muertos, sin referencia, niega toda relación visual con el mundo exterior.

Si transformamos la sustancia de un solo plano perspectivo, lateral o de fondo, sustituyendo la sustancia material por una "sustancia" natural, rompemos la caja en definitiva, (4A+1N) se abren dos posibilidades, según transformemos un plano lateral o el plano de fondo en su relación con el exterior.

La transformación del plano lateral nos proporciona una relación de interiorización del ambiente exterior, de estar a la vez fuera y dentro, de logia, de porche. Una relación digamos del 50%.

La sustitución del plano de fondo por una materialidad de sustancia exterior, nos produce una direccionalidad hacia el paisaje, focalizándole y destacando su característica de contemplación. Estamos más dentro que fuera, pero posicionados, ensimismados en el plano de fondo. Más interior que exterior.

Ciertamente podríamos establecer combinaciones con planos de fondo naturales y planos laterales naturales, que proporcionarían toda una combinatoria difícil de sistematizar, pero si limitada por los dos ejemplos primeros.

La siguiente posibilidad combinatoria, produce situaciones complementarias a la sustracción total de la caja, consiste en el mantenimiento solo de la sustancia de 3 planos perspectivos. Bien tres planos materiales y dos naturales, (3A+2N) o tres naturales y dos materiales (3N+2A).

La arquitectura antigua, construiría los planos de fondo y laterales de masa, físicos y materiales y el plano de techo y plano de suelo naturales, un recinto, que solo consiste en delimitar un exterior, que en un principio mantiene las mismas cualidades medioambientales.

El plano de suelo aun construido, mantendrá su esencia natural, lugar del agua de la tierra. El árbol y el tiesto suponen la metáfora, así como los diseños y dibujos de los pavimentos desde las teselas romanas a los patios árabes, simbolizan con sus dibujos, colores y aparejos aquel suelo natural primero.
Solo nos interesan sus planos perspectivos, no su arquitectura concreta, pórticos, huecos etc. que conforman sin duda su cualidad plena.

Ponemos esta foto de una casa en Pompeya, pero valdría cualquier otra, un patio andaluz o una casa patio contemporánea, solo pensamos en planos perspectivos. (3A+2N)

Esta relación interior exterior, este acuerdo poético en la arquitectura del habitar, ha supuesto como ya hemos indicado la relación “optima” que conserva todas las cualidades sensibles del exterior, sol, sombra, calor, frescor, olor, brisa, agua, sonido etc. y la consideración de recinto, refugio y protección de la arquitectura. Sales a disfrutar de naturaleza atrapada y siempre estas dentro.

Una propuesta de la modernidad, la más innovadora, con el desarrollo y empleo del vidrio laminado, ha utilizado los tres planos perspectivos laterales, como planos de sustancia naturaleza, (3N+2A) llevando la materialidad, la masa y lo opaco a los planos de techo y suelo, resultando la antitética de la

solución antigua, manteniendo casualmente también la relación tres planos a dos y proporciona una poderosa relación recinto-exterior.



Desde Mies a Johnson, sus cajas de vidrio atraerían todo la atención y desarrollo de la modernidad, ciertamente suponen mucho más discurso en su materialidad completa y en sus cajas interiores, pero debemos abstraernos de otras cualidades, solo interesan sus planos perspectivos, de nuevo acudo a un ejemplo contemporáneo, que estrictamente refleja esto. (3N+2A)

Esta moderna relación de la casa con su lugar, resulta fuertemente visual, quizá algo engañosa, pues nuestra relación es en el fondo no querida plenamente, no física y sensorial, molesta a nuestra actual idea de confort, hay que implementar toda una tecnología y elementos de control, para adaptarse a nuestros cómodos y recelosos modelos de vida.
Tendríamos también como en el caso anterior una combinatoria posible de planos 3N o 3A donde operar sobre el conjunto de los cinco perspectivos posibles, limitados siempre por estos dos ejemplos.

La siguiente combinación 4N + 1A, cuatro planos perspectivos de sustancia natural y un único plano material y elevado, resulta el plano arquitectónico que nos ofrece la Malaparte, todo un descubrimiento, el mínimo para establecer un recinto diferenciado, con el máximo de relación exterior- naturaleza. La opción 5N, todo naturaleza, supone la ausencia de lo arquitectónico. La combinación 4A + 1N, siendo este ultimo el suelo, resulta análoga al ejemplo primero, caja cerrada, 0 relación.

Así pues, explicamos como con un solo plano, la obra ha delimitado el lugar de relación. El patio de la casa Malaparte está sobre la cubierta, y bajo el tiene el hombre en su refugio.

Construye pues el lugar, la habitación, el recinto de la naturaleza, de una nueva manera. Se traza como un patio, pero cambia de plano, y devuelve al lugar, lo que la arquitectura le ha usurpado, pero transformado en un precioso regalo, **el plano** arquitectónico.

Así es la terraza, como el patio, el sitio privilegiado, reservado para el invitado más especial, que llega cuando y como a él le interesa, sin invitación corre como el viento sobre su proporcionada escalera. La relación con él se mantiene con un mínimo resguardo, como de respeto, apoyados en la vela blanca, pero se ofrece sin restricción alguna.

Esta terraza es un recinto, sin tapia sin vidrios, únicamente el suelo, lo único imprescindible. La menor arquitectura que determina un recinto, el plano elevado.

Propone por tanto un nuevo lugar para la relación habitar-naturaleza, diferente al patio de la casa romana, diferente del techo jardín, diferente de la confusión del vidrio naturaleza.

Entre estos recintos conformados por los planos perspectivos y sus distintas sustancias y materialidades se resuelve la antinomia interior-exterior con límite arquitectónico. En la Malaparte es el

plano, el recinto descubierto, el plano perfecto. **Incorpora por tanto un lugar propio para incluir naturaleza segregada, conformado y sustentado por la propia obra, en la misma arquitectura. La técnica está en no hacer peto alguno, en trazar un pavimento perfectamente alineado con el perímetro, que por su materialidad contrasta su límite con el fondo construido con naturaleza. Este plano debe estar en una componente Z distinta, elevado del suelo, de otra manera no es plano arquitectónico, es pavimento, textura diferenciada.**



Entre Catedrales. A. Campo Baeza, Cádiz 2010, ejemplo contemporáneo de definición del plano, en términos análogos a la cubierta de la casa Malaparte. (Sin considerar el soportal del porche, suponer la fotografía más adelantada)

La arquitectura es hacer recintos, y separada la parte del todo, recrear el todo, haciendo de la arquitectura un mundo[18].

Asociamos generalmente la idea de recinto solo a la construcción de una pared, esta obra nos muestra que no es la sustancia determinada quien protagoniza la acción de "recintar", aquí el vacio, el vértigo constituye la materia infranqueable del perímetro. Traducimos así el concepto de "Umfriedlung" como denomina Gottfried Semper[19] a uno de los cuatro elementos

fundamentales del arte de construir, no como cerca de cañas, fibras entrelazadas, tejido, pared ligera o muro, sino a su concepto más primitivo, recinto, límite, en este caso materializado por la elevación del plano.

Este recinto, es también final de un recorrido, cordón umbilical que une la casa al monte y a Capri. La gran escalera, la singular fachada remontable, maquina de elevación de horizontes, anticipa el ingreso a esta “sala” por excelencia de la Malaparte, el plano arquitectónico como recinto. *Todo exterior es un interior.* (Le Corbusier, Vers une architecture)

¿CUANTA DISTANCIA ALCANZAMOS DESDE LA TERRAZA-PATIO?



En línea recta unos 20km, pero la linea sobre el mar es un arco de circunferencia de longitud mayor, sobre 30Km (30,457Km).

Girando la cabeza en nuestro circulo de horizonte, podríamos relacionar distancias de hasta 60Km.



TERCERA RELACION.DESDE SU INTERIOR. (Novela, ensoñación,)

Nos situamos en el “adentro”.

El acuerdo interior de refugio y exterior en la Malaparte, la técnica de relación con el paisaje, se produce mediante la combinación de una crujía no muy estrecha en relación a su extensión (8,20x15,25m) y unos huecos grandes y bajos, dispuestos perpendicularmente, no simétricos y diferentes, sin vocación de puertas de paso.

La ventana, el agujero en el muro, ha permitido nuestra relación interior -exterior. El origen de la palabra ventana, deviene de “ventun” ventilar, como window en inglés. En italiano y francés finestra o fenêtre, finiestra, en castellano antiguo, en alemán fenster, todas también originarias de la raíz latina fenestra, que a su vez hacen referencia a cerrar-abrir.

Ventilar-cerrar-abrir se ampliaría a iluminar y evolucionaran definitivamente a ver, esta cualidad refleja la modernidad, la ventana utilizada para ver hacia fuera, (vistana). Se ventila hoy por otras técnicas y se ilumina con luz eléctrica.

Ver es el artificio principal que permite el vidrio laminar, plano transparente, mirar hacia afuera, es bastante, es muchísimo para nuestra seguridad y confort. El vidrio ha sido utilizado en una dirección, mirar hacia fuera, la otra dirección es obvia y

simultánea y a su vez su antinomia, que te vean, pero esto al margen de historias del puritanismo de la contrarreforma, en esta casa evidentemente no es lo que se persigue.

Se liberó así primero la opacidad del techo y la pared en relación a que entre la luz, requisito de pintores e invernaderos-estufas. Iluminar y ver nosotros cuando queramos a los de fuera. Estas demandas implican elegir bien la orientación y disponer de artilugios de control del exterior, cortinas, visillos, fraileros o persianas.

La técnica del vidrio como interconexión exterior-interior en términos de relación, de contemplación, de paisaje es verdaderamente reciente, patrimonio de lo moderno.

Los huecos de la Malaparte, se proponen así, pero además con mayor rotundidad, manifiestan la entrada del paisaje, sin elementos de control alguno. Esta es la peculiaridad del hueco en la Malaparte, de los cuatro huecos diferenciados del salón: que entre el paisaje. No son ventanas para ventilar, no hay maineles, se prescinde de toda carpintería, se abren para poder limpiarse, no existen cortinas ni persianas para controlar la iluminación cambiante y en alguna hora cegadora del exterior.

Son agujeros para que lo de afuera entre.
La posición geométrica y materialidad, así como la intencionalidad declarada por Malaparte de utilizar estos huecos como cuadros, naturaleza-paisaje desde el interior, acentuada por las molduras de madera, lo manifiestan, pero a diferencia de la pintura no son estáticos, se mueven con nosotros, por eso decimos que el paisaje adquiere la cualidad de no estar pegado, de ser vivo, de ente móvil que penetra.

En un hueco habitual, pequeño y a la altura del ombligo, el paisaje esta fijo, pegado cerca o lejos en función de la proximidad de elementos a distancias variables.

En una pared continua de vidrio, el paisaje deja de cualificarse, diferenciarse y la inteligencia lo une en un sentido de entorno de referencia absoluta. La vista no reposa, no se detiene en puntos fijos, se diría que más que contemplar se está pendiente de los posibles sucesos, (predadores o presas) se permanece en vigilia y se envuelve con cortinas para calmar el desasosiego. Hay que ser de una pasta especial para habitar una pecera.

En esta obra la medida del hueco, permite ambas relaciones límite, encontrando rincones y posiciones de contemplación variadas y a resguardo.

Sobre cada hueco, fijaremos la línea de horizonte a la altura de nuestros ojos (1.50m), esta línea como hemos visto alcanza una profundidad de horizonte en torno a los 30Km. Situados en el suelo los planos a distancias mayores de 200m, se pegan apareciendo planos dibujados. En la altura de la Malaparte, y debido a la línea de intersección con el plano del agua de cada elemento, que proporciona un refuerzo horizontal, se delimitan perfectamente los objetos, distinguimos bien las distancias de 420m, hasta 900m que se sitúan en el centro aproximado de nuestro cuadro-ventana.

Las diferentes calidades de texturas producidas por la luz, conforman la profundidad de planos, que abarcan imágenes muy cercanas, vegetación, borde de costa próxima etc. hasta los 30Km, pegándose todas con individualidad e identidad propia en el

vidrio, como si de un lienzo muy bien encajado geométricamente se tratase.

El primer hueco entrando a la derecha de 2x2,20m, es el único que tiene una división horizontal, que permite una ventilación controlable.

Nos posiciona sobre la bahía de desembarco, desde 30 a 120m, destacando la isla de Monacone a 420m ,punta Tragara a 600m y al fondo los Faraglioni a 900 m.

Si trasladamos sobre estas ventanas las diferentes líneas de horizonte, estableciendo la relación vertical como referencia de distancias según proponen Juan Borchers y Jesús Bermejo Goday[20], apreciaremos como las distancias se pegan en la perspectiva lejana, pero a diferencia de una observación sobre el mismo plano de horizonte, donde los objetos situados a distancias mayores de 250m parecen arrancar de la misma línea de horizonte, aquí por la elevación y la intersección con el plano del agua, proporciona una nítida percepción y diferenciación de todos los elementos, geográficos fijos o accidentales, en una diversidad de planos, promocionando un paisaje vivo y móvil.

Ventana 1

El siguiente hueco, en el fondo de la chimenea, un punto bajo solo visible si te sitúas en el suelo al calor de la chimenea, enmarca los Faraglioni, que aparecen como aumentados de tamaño, como en una cámara oscura fotográfica.

El siguiente hueco de 3x2,2m, divido en tres vidrios verticales, siendo el extremo izquierdo una hoja de puerta abatible con sujeciones de acero inox, utilizadas en las entradas de tiendas, escaparates y locales comerciales.

Relaciona vegetación inmediatamente pegada, con los elementos anteriores, hasta la punta Tragara y el perfil de toda esta costa de Capri. Muestra cierta pictórica relacionable con la pintura de paisaje japonés.

Ventana 2

Opuesto a este, el tercer hueco de dimensiones iguales 3x2,2m introduce, la bahía opuesta, con la gruta de la Matermania, la gruta blanca hasta la punta de la Chiavica a igual distancia que los Faraglioni, completando un circulo de unos 900m lleno de referentes. El horizonte nos sitúa la Punta de Minerva a 6.4Km extremo de la costa de Sorrento.

Ventana 3.

El cuarto hueco a continuación, el mayor de todos de 3,90m x2,20m Enfatiza aun más este paisaje, siempre iluminado por el sol.



Ventana 4

Como paisaje estático, las fotografías de Karl Lagerfeld, evocan con toda claridad su capacidad pictórica, enlazada con la tradición del paisaje representado también en la pintura occidental.



Paisaje dinámico.

Si analizamos los ángulos de visión humanos y nuestra posición relativa a estos huecos paisaje, según el siguiente esquema.



Señalando que el ángulo cómodo de contemplación total se alcanza en la zona de visión monocular del esquema 124º y que el máximo sin disminución cromática, que permite fijar la vista con algún detalle, en 60º. Trasladamos el siguiente esquema a un plano de planta del salón.



En este plano comprobamos: Que los ángulos límite de visión exterior, trazados por los extremos de las jambas de las ventanas, abarcan casi la totalidad de la sala, dejando unas mínimas zonas sin visión, en esquinas y pared central. Se ha marcado un hexágono irregular en las intersecciones de estos ángulos límite determinando un área donde se obtienen vistas en todos los huecos, esta área ocupa la mayor parte de la sala (zona central).

Las situaciones de contemplación total 124º se obtienen a distancias muy próximas al hueco, casi encima de ellos, su altura a medida de asiento, invita a situarse bien encima o sentados, produciéndose una visión espectáculo, sin girar apenas la cabeza.

A distancias mayores, retirándote de la pared, entre 1,20m y 3m dependiendo del tamaño del hueco, este se percibe completo bajo un ángulo de 60º, apareciendo como un cuadro.

Por último la posición de acceso, es límite de percepción con detalle, distancia sobre 15m y ángulo 60º. La posición central seria la óptima máxima para apreciar con todo detalle los extremos del salón, 8,2m aprox. y ángulo 60º.

La posición en altura media de horizonte, 30 m y la singularidad del emplazamiento que contiene elementos naturales en un entorno, próximo, medio y lejano, produce la relación de proporción y medida del espectáculo, como en el teatro, y se obtiene una escena diferenciada en profundidad de planos, desde el detalle hasta el horizonte cielo-agua. La mayor altura de estos elementos rocosos, hace que nuestra visión horizontal sentados o de pie los reconozca verticales sin escorzo.

Por este artificio geométrico, (profundidad de campo y altura de horizonte), se introduce el paisaje en el interior, que aparece como sentado a tu mesa. **El paisaje deja de ser fondo y el habitante se incorpora al escenario, se incorpora al paisaje**. El horizonte siempre a la altura de tus ojos, de pie, sentado, tumbado en la chimenea. Te encuentras midiendo, relacionando distancias desde las espículas de pino, piedras, rocas, acantilados, barcos, islas, mar hasta la costa de Amalfi.

La Malaparte es un ejemplo de poesía, mostrada como métrica, como necesidad de medida, de lenguaje medido, ajustado a un perímetro irregular de roca, convertida en un poliedro prismático de medida justa, al límite, y de líneas de horizonte dibujadas en sus ventanas que suben o bajan con nosotros, de pie, sentados a la mesa, en un sofá, cambiando los lienzos proporcionalmente.

Lo irregular y caótico, se vuelve métrico, relacionable, se proporciona y resulta rítmico con el lugar, el interior, el espacio limitado y cubierto, el horizonte, la costa, los farallones, el Monacone, el monte Tuoro…se miden como un poema. (Métrica- sonido-sentido, forma y fondo).



Plano de entorno hasta la punta de Minerva en la península Sorrentina, semicírculo de 6450m de radio.





Elementos que “pertenecen”, quedan vinculados al interior de la Malaparte, tanto como los propios habitantes de la casa, son en realidad sus moradores permanentes.

2.1.3 ENTRE LA CASCADA Y LA PUNTA MASULLO.

Las referencias de arquitecturas próximas en el tiempo y que han constituido un modelo recurrente de la relación arquitectura naturaleza en la arquitectura moderna, se proponen reiteradamente con la casa de “la cascada”. Como hemos visto la relación en el caso de Capri, se establece “a priori” de manera especialísima con el lugar donde se ha desarrollado la evolución de nuestra cultura, el lugar del mito de la historia, no tiene tanto valor como lugar físico concreto, ni valor como naturaleza como abstracción, sino como naturaleza-espacio,tiempo-contexto.

Francesco Venezia en 1983, publicará en *L´isola delle sfinge*, la primera comparación con la casa Kaufman de Wrigth. Después de transcribir un pasaje de Agamenón de Esquilo, describiendo los mensajes de fuego, las comunicaciones entre atalayas de los antiguos griegos, describe el paisaje de Capri, asociado a la historia mítica de Tiberio, cuyo atractivo, refiere *a singulares conexiones de la mente entre sus vertiginosos precipicios, inaccesibles observatorios y cuevas suspendidas a media ladera,* como también en *violentos distanciamientos de la naturaleza*. *Belleza ajena a la medida y vida de los hombres.*

Esta primera observación, refuerza nuestra hipótesis, de esta relación previa sobre el lugar. Resalta la singularidad del enclave y nos sumerge en conceptos universales transmitidos por el mito. (Belleza-naturaleza) Compara también el atractivo de la Malaparte con su repentino aparecer en lo hondo, como un monstruo fósil, agazapado en una punta inhóspita. Interpretándose así otro paralelismo también mítico de lo artificial con lo biológico producido por las deidades, hechos que inconscientemente adquieren un valor positivo.

Siguiendo a Venezia en su primera visita a la casa de Capri en 1973, nos contagia la sensación que tuvo al penetrar en la casa: *fue como profanar una tumba*. *La casa ofrecía intacta las huellas de la vida domestica, colocadas como en un vasto ajuar funerario*. Tuvo esa misma impresión al visitar la casa Kaufman, (la Casa de

la Cascada), *ambas ocultan las huellas intactas de la vida cotidiana, suscitan la incompatibilidad con la vida domestica, considerando en ambas, la fisiología de la esfera doméstica, como una limitación, como un vicio*.

Junto a una sensación inicial común, **profanar una tumba**, establece una segunda relación entre ambas, **la limitación de la vida doméstica**. Proponiendo una disociación entre la vida doméstica y una determinada naturaleza: arquitectura frente a naturaleza prodigiosa. *Las dos casas surgen de enclaves inhóspitos de sobrehumana belleza, donde construir es temerario, si no sagrado. Están pensadas para un rito, un tiempo en el que el cuerpo celebra la vida.*

Compara las fotografías de los Kaufman sobre las plataformas de piedra del río, antes de construir la casa, con la punta Massullo, como bastión rocoso y terraza natural. Ambos enclaves imposibles. Parece proponer que estos lugares, inhóspitos, de sobrehumana belleza, enclaves imposibles, no pueden asociarse a la vida, al habitar, están reservados solo al rito, a los dioses.

Análoga limitación sobre la vida doméstica se establece en otros textos, en particular el texto de María Teresa Muñoz. *La casa sobre la naturaleza* [21].

Estos textos parecen reforzar la idea de duelo entre fuerzas antagónicas, la fuerza de la naturaleza y la fuerza de las cualidades específicas de la arquitectura para la vida del hombre.

Admitiendo así la referencia mitológica de la diferenciación del lugar de los dioses y del habitar de los hombres y no tanto la racionalidad que propone la arquitectura donde pueda ser o no posible o más cómoda.

Esta afirmación, asocia a la llanura, a los valles y los ríos, lugares fértiles relacionados con el origen agrícola y ganadero de las urbes, la apacible vida del hombre, en contraposición a las rocas y montañas, lugares apartados, inaccesibles, moradas reservadas a los dioses. Sin embargo, vemos cómo, la arquitectura también ha enraizado en estos lugares, no únicamente para sustentar los templos de los dioses tutelados de la Acrópolis de Atenas, verdaderos conjuntos urbanos, sino para ciudades completas como Machu Pichu de los Incas. En los monasterios, en las fortalezas, pueblos temerosos, que han ocupado cerros inaccesibles y sometido la posición de la naturaleza más arriesgada. No hay limitación a la vida doméstica, en razón a las condiciones físicas de un territorio. Desde Siberia al desierto, de los valles fértiles del Nilo a los escarpados del Nepal, la arquitectura ha solucionado eficazmente la guarida y el templo.

La arquitectura moderna no había mostrado interés alguno por la naturaleza. En cambio en ambos supuestos, admitidos por la modernidad, deberíamos poder explicar cuál podría ser el interés que muestran. El protagonismo de la naturaleza resulta manifiesto, aunque como hemos visto tenga cualidades muy diferentes, (no solo físicas, singulares sino de entendimiento, ideológicas).

En el caso de Wright, no obstante, puede entenderse también el valor de su “planta” como sustancial, esta no es únicamente consecuencia de una simple sección geométrica del objeto construido, sino una interpretación sobre las condiciones del

enclave natural, que la propia arquitectura quiere asumir y resaltar, en relación al habitar de la casa.

En ambos casos la iconografía de lo moderno no constituye un repertorio, pero sería difícil afirmar sin alguna duda que la ausencia de dicho repertorio esté motivada por el protagonismo que la naturaleza brinda para su no utilización. Salvando las grandes diferencias entre ambas moradas, podríamos pensar que están intencionalmente abandonados por una opción personal, por una toma de posición premeditada de sus arquitectos respecto al valor de toda aquella iconología de lo doméstico, consensuada y propiciada también por sus mecenas-propietarios.

En Capri están presentes, los rasgos de una arquitectura asimilada a lo moderno. Como hemos analizado, su geometría, su horizontalidad, es por sí misma casi un icono de modernidad, y en Pennsylvania, el icono de lo moderno, está claramente presente, (no en los “pilotis”, el material y la” fenêtre en longueur”,) sino como todo un manifiesto, lo que más tarde Zevi reconocería como arquitectura orgánica. Sus impresionantes vuelos, el espacio continuo, la impresión de ligereza, su originalidad, constituyen también iconos de lo moderno.

Originalidad frente a tradición, a lo clásico, a lo vigente, como característica común de lo moderno, (en ambos casos) y originalidad como consecuencia de lo accidental que resulta del compromiso y relación con cada naturaleza singular donde están construidas.

La modernidad parece entender el lugar como una condición que coarta, que inhibe a la arquitectura, una tiranía de la que conviene ser liberados, en pro de una nueva arquitectura internacional, sin lugar físico ni político, cuyo lugar es solamente una abstracción, como en la industria, como la automoción.

En la casa Kaufman se propone lo moderno como un acto de conciliación. Una demostración de que la arquitectura moderna es compatible con la atención al lugar, no implica necesariamente su negación o su indiferencia, sino como en este caso, determina su puesta en valor, su recreación.

Esta aparente conciliación resultará una característica que será exclusiva de una arquitectura moderna, (híper-moderna) que levantará sus edificios, viviendas de lujo, sobre enclaves naturales supuestamente prodigiosos, y que planteará su posición sobre la naturaleza en términos similares a los enunciados por Wright. Avanzando en una especialización de arquitectura sobre el paisaje.

Naturaleza y lugar aparentemente no ordenado, fuera del diseño tradicional arquitectónico. Se iniciará otra manera de proyectar naturaleza, que si bien podría tener sus referencias iníciales en Japón[22], en China, como gran tronco cultural, debemos admitir que es una reiterada aportación inequívoca de “lo moderno Americano”. Fuera de toda tradición cultural de sus autores, (Neutra, Lina Bo, Saarinen).

1-R.Neutra, casa Kaufman 1946. 2-L.Bo, casa en S. Paulo 1951. 3-O.Niemayer, casa en R. de Janeiro 1951. 5- R.Neutra, casa Chuey 1958

Esta comunión entre arquitectura y “lugar naturaleza” se aplicará como repertorio en lo doméstico, en la vivienda aislada, primero en las más exclusivas, después para las clases populares (su principal mercado).Por tanto lo doméstico, quedará finalmente entrelazado, con sus propios iconos y con el nuevo icono descubierto, y puesto en el tablero de juego programático; la naturaleza en lo moderno. La posición de la Casa de la Cascada, anticipa lo que va a consistir el único valor que en realidad la modernidad parece admitir de la naturaleza: su recreación, su objetivo como ampliación del proyecto.

La limitación de lo doméstico, al menos en la casa de la cascada, es solo producto de su anticipación, de su posición obstinada, hasta situarse encima del ruido ensordecedor de una cascada, y no por la naturaleza misma donde esta levantada. Naturaleza que en este caso, solo es ocasión para desarrollar esta nueva experimentación de arquitectura. Naturaleza que sigue siendo también una abstracción, primero virtualmente manipulable, proponiéndonos proyectar, recrear naturaleza.

La otra Kaufman, la casa del desierto en California de 1946 del mismo propietario, avanza en insertar en otra naturaleza, no tan solo una arquitectura sino todo un “clima artificial” creado por el propio edificio, con el agua, rocas y vegetación que se proyectan.

Ciertamente no va a ser la solución funcional de ninguno de los dos ejemplos, (Cascada, Capri) quien les otorgue su calidad como arquitectura, (aunque no son comparables en este aspecto) desplazándose la crítica de su calidad sobre la fuerza de la naturaleza donde están emplazadas. El lugar es lo que ciertamente se admira, pero en todo caso con diferentes cualidades, tanto por el acomodamiento de la obra en su solución formal-funcional como en la fuerza de la naturaleza. Pero es ciertamente la arquitectura la que debe valorarse, su potencia, su gran valor y calidad la que produce el acomodo positivo que evaluamos.

La Casa de la Cascada, ¿nos la podríamos imaginar en otro bosque, en otra cascada, sobre un lago, o en un torrente seco del desierto de Arizona? Sé que es difícil, una pregunta absurda, pero queremos

señalar que su gran valor como estructura, como trabazón, saldría indemne. La naturaleza de este lugar, probablemente, perdería interés sin esta casa. Es la propia arquitectura quien lo significa, **el lugar nos aparece como el único conveniente a dicha arquitectura,** inherente a esta, destaco la diferencia, en cuanto la direccionalidad explicada en la *conveniencia*.

En cambio, si la casa Malaparte la trasladamos a otro lugar que no posea las singularidades anteriormente expresadas de la punta Masullo, su "Topos Mediterráneo", bajo la Matromania, inaccesible y aislada por el Tirreno, podría convertirse en un mal pisapapeles de escritorio.

La naturaleza de esta roca, el tercer farallón de Capri, este "Topos" firmado desde Mesopotamia hasta Cádiz, permanecería encantado, continuaría indemne (F. Durante(1)). Es el lugar quien se valora y la arquitectura de calidad, aparece plegada a aquel lugar, soluble con este. **La arquitectura nos aparece conveniente** a **dicho lugar.** No así el lugar que parece no querer soportar arquitectura alguna. En un caso la naturaleza es la propicia para tal arquitectura, en el otro es la arquitectura quien pacta, quien llega a convenir con ese lugar sustantivo.

El compuesto obra-lugar, está presente en ambos casos, con una cualidad análoga pero en sentidos contrarios, mucha arquitectura y menos lugar en la Kaufman, y poca arquitectura y mucho lugar en la Malaparte.

En la primera, la naturaleza soporta una estructura que se nos presenta prodigiosa, y a la vez afín, no en el sentido de una cabaña de troncos, sino en el sentido de cierto camuflaje biológico, (**analogía,** geométrica orgánica, textura) de habitar entre los árboles y la corriente del agua.

En la Malaparte, no hay concesión alguna, no hay camuflaje, no hay supuesta ley biológica en dicho artefacto, (olvidémonos del perfil que parece recomponer el promontorio de Capri) hay una especie de prótesis sin calcetín alguno.



Sin embargo ambas coinciden y confieren al lugar la cualidad de únicos (**signatura**).

Aunque las relaciones de simpatía, nematológicas y de sinexión también pueden estudiarse en la Casa de la Cascada, su comprobación al ser en nuestra opinión una determinación intencionada, una cierta puesta en escena, podría servir de control, pero no para explicar cómo se manifiesta de manera accidental la relación entre arquitectura y lugar.

Diversas ontologías.

La Casa de la Cascada, está concebida como casa de fin de semana, muy próxima al lugar de residencia (Pitsburg a 72 millas) para el descanso y vacación familiar, de una familia nada común, sobre una finca de gran extensión[23], (760 Ha) en la que se decide construir sobre un arroyo, que ya se utilizaba habitualmente por la pequeña población existente en sus inmediaciones (Bear Run), así como por los Kaufman desde su primera instalación por la zona en 1914.

La zona elegida, incluida en un área de reforestación y reconversión al impacto ambiental sufrido por la explotación minera y forestal a la que se dedicaba la industria de los Kaufman, provocó la alteración del arroyo con la perdida de las plataformas rocosas bajo la casa. Sobre el terreno, y concluidas las obras se plantaron multitud de árboles, recomponiendo el lugar como un bosque que parecería haber existido siempre, labores que se habían iniciado por la zona, a causa de su antigua explotación minera.

Se compone por tanto el escenario, se destruye y se restituye con un criterio nuevo, no haremos ya parterres de “seto de bola y pavimento”, (toda la tradición del trazado del jardín fue siempre recreación) ahora recrearemos naturaleza, intacta y permanente.

En la casa Malaparte, el lugar adquirido, es básicamente el cimiento posible de la obra, no hay posibilidad de otro emplazamiento. No hay posibilidad de manipulación del escenario, tarea de dioses, (así el texto de “La pelle”). El escenario, es una totalidad, física y mítica.

En la Kaufman, se utilizaron arriesgadas estructuras, medios, transporte, ingeniería, cálculo[24] y control de calidad, frente a la osadía estructural de Wright.

Paradójicamente, se nos presenta y aparece tan natural y artesanal, como los anuncios de bollería industrial. Se emplearon todo tipo de trabajadores y artesanos locales, incluida la tecnología americana de la época, (50 años adelantados a Europa) al menos en lo importante, el hormigón, sus armaduras, su cálculo y control.

Su enseñanza principal en cuanto a su posición en la naturaleza, podría ser como demuestra que podemos fabricar naturaleza, esto implica: primero arrasarla, construirla y restituirla y resultará si cabe más hermosa, misteriosamente entrelazada con nuestra morada. Todo dependerá claro está, de la calidad, de la genialidad del artífice del proyecto, del arquitecto, que proyecta todo, desde el cojín hasta los árboles.

Esta idea del arquitecto “creador” está manifestada desde el proyecto. Se proyecta con y desde la naturaleza, los dibujos de Wright muestran sus cuidadosos reconocimientos del lugar y elección del emplazamiento, la naturaleza aparece dibujada como otro elemento más del proyecto.

Este planteamiento de la naturaleza relacionada con la arquitectura en Wright, ¿parece un descubrimiento? La referencia a su estancia en Japón, a la arquitectura del jardín japonés nos sugiere una fuente antigua y clara de inspiración por mimesis, aún careciendo de la simbología y el orden oculto que la tradición japonesa imprime a la construcción indisociable de la naturaleza del habitar humano. Simbología culturalmente imposible, desconocida y sin arraigo, que impone una traducción elemental y casi ridícula para parte del americano del siglo XX, y todavía para el occidental del siglo XXI naturaleza= árbol+ materiales directos, piedra, madera. (En Japón la piedra en el jardín es el hombre, no es un material)

Esta arquitectura de gran calidad, valor económico y hecha con manos genialísimas, desplazada de su propio lenguaje, abierta y desgajada a favor de su entorno natural, tratando de evocar los

procesos de crecimiento orgánico, presume de una posición de mejor conexión con la naturaleza, que cualquier otra que se haya establecido en la historia de la arquitectura y parece la posición estética y ética a desarrollar por la arquitectura y naturaleza modernas.

Si el trabajo de Wright, sugiere un trabajo de rastreador, de tacto y rodilla en el suelo para encontrar el lugar donde colocarse, a salto de mata, sobre la naturaleza prodigiosa, sin mancillarla, ni siquiera sobre la cascada, sino haciendo de su obra la cascada misma, su obra nos conduce a esta imagen del arquitecto y de la arquitectura atenta a la “naturaleza”, un relato cargado de adeptos, también contemporáneos, pero ciertamente una fantasía pese a sus pocos años.

Wrigth tenía 750Ha donde elegir un buen lugar y eligió el más antinatural de todos, pero era solo éste el que convenía a su manifiesto arquitectónico.

La realidad en la acción de construir resulta muy distinta: construir es la destrucción, es la guerra. Primero es el desbroce del terreno, luego el movimiento de tierras y, gracias a dios, a máquina, no se salva ni el polen de tal hecatombe.

En otra Kaufman, la de Neutra y el mismo lo reconoce, requiere también el artificio. Las rocas y plantas especialmente colocadas, *proyectadas como los muebles inmóviles*. Lo que no hay, lo que no existe, se importa de tierras lejanas y se incorpora a una permanencia añorada, esta permanencia que indicó al hombre que el lugar era bueno, que las estaciones, clima, agua y viento, propicias para el mantenimiento de la vida. Debemos comprender que se trata de un juego, no pretendo decir que sea una falsificación, es de nuevo otro escenario como fue el jardín antiguo, de oriente, renacentista, barroco o paisajista británico, únicamente con otros parámetros compositivos. Es claramente una recreación, casi un simulacro.

Lo perverso es aproximarnos a la naturaleza de la Casa de la Cascada, como naturaleza intacta, sostenible, esto no es así, es más rigurosa en este sentido la cabaña de troncos, el refugio de

Erskine o una burbuja industrializada y transportada en helicóptero.

La casa Malaparte, propone otra posición, no existe un reconocimiento de la naturaleza ya desde su proyecto administrativo, no hay aparente dialogo con la arquitectura, al menos como representación, no existe dibujo previo alguno de Libera o Malaparte con la casa en el lugar, en su emplazamiento.

Las primeras plantas, secciones y alzados de Libera, verdaderamente moderno y racionalista flotan en un espacio vacío, virtual. Solo el obligado plano de la planta de emplazamiento sitúa catastralmente la edificación proyectada.

La arquitectura se representa disociada de ese lugar. Pero el lugar le impondrá su tamaño, su posicionamiento, su forma final como consecuencia de un proceso, no como previsión de conjunto plástico arquitectura-roca-lugar.

¿Por qué no existe representación de la naturaleza en el proyecto de la Malaparte? ¿Solo por una dificultad de representación?

Seguramente su accidentalidad, su localización serian suficiente razón para comprender esta falta de representación. Evidentemente todo lugar es geométricamente representable, bien con los instrumentos de los ingenieros militares de las campañas de Napoleón, o por la precisión de las representaciones Laser. Libera era un excelente pintor y riguroso profesional.

En cualquier caso, estas representaciones no existieron.

Podría sugerirnos que la punta Massullo, merecería pertenecer también a ese conjunto de sin lugares donde habitan siempre nuestros proyectos alguna vez, (en nuestros sueños).

La representación del lugar no es suficiente ni necesaria para la Malaparte. No hay lugar que representar, como hemos insistido se trata de un “topos espacio-temporal” con tanta identidad propia que llega a ser un “ente” y por tanto su representación, su aproximación se sirve del texto, debe ser literaria, tiene que armarse de mitos y significados.

La elección de ese lugar, la decisión de morar en aquella roca, debió ser, más que un resultado bioquímico, más que un

enamoramiento, una obsesión cultural enfermiza, el ser oceánico, tener un palco sobre la cultura occidental y firmar, poseer este lugar para siempre.

La importancia de su emplazamiento por tanto, no puede estar en su representación, no está en ese supuesto y premeditado dialogo sobre arquitectura y lugar como conjunto plástico, (a la vista) entendido a priori.

La importancia va a residir en todo aquello que no es inmediato a la vista, que no resulta cómodo, afín a la arquitectura, aquello que la entorpece, que la imposibilita, todo aquello que niega un paisaje de hombres.

Lo paradójico resulta ser que este territorio niega la posibilidad de arquitectura, (nunca en Capri se construyó en este tramo de costa) y esta con obstinación llega a ser la que verdaderamente determina, cualifica y hace posible que aquel lugar exista como único.

En la Malaparte la naturaleza, objetiva, inmutable, permanente, es una entidad diferente del hombre, no existe una relación consentida y menos artificiosa. La arquitectura se presenta como aislamiento y seguridad, es un refugio, la contemplación del infinito es a cubierto. Solo cuando la naturaleza te lo permite, su contacto, su intercambio, entre iguales se produce sobre el techo- patio.

La naturaleza está delimitada, aparte y cosida a los grandes huecos producidos por la arquitectura, y allí donde esta lo permite.

En la casa de la cascada se persigue el contacto constante con la naturaleza amable y sabiamente manipulada. No hay límite aparente entre arquitectura-pared-vidrio-voladizo-suelo y naturaleza. Wright introduce su arquitectura, su forma personalísima.

Malaparte coloca su casa, una arquitectura antigua y vigente de muro de carga, sobre la naturaleza, como prótesis, con la ley de

la gravedad y la geometría de la tradición arquitectónica, con la forma de “la arquitectura”, perfectamente delimitada y aislada de la naturaleza, para que nada se confunda.

Wright, sumerge su casa, dentro de la naturaleza, provocando su interconexión, su continuidad.

La Malaparte, se aleja de la supuesta posición integradora, más bien de camuflaje de las posiciones orgánicas que pretenden una interconexión naturaleza-arquitectura que se mezcla, a veces hasta se embarulla.

Amitrano construye como los romanos, limita un recinto con las mismas piedras que tiene a mano y luego lo revoca de rojo pompeyano, ninguna concesión, ninguna emulación. Wright, construye con hormigón armado losas y voladizos. Trae las piedras de revestimiento de múltiples lugares, revoca y exalta la horizontalidad de sus grandes vuelos, y el resto queda camuflado entre las hojas de los árboles y el agua.

En la Malaparte, el alma es el mismo monte Tuoro, con el más leve maquillaje arquitectónico, el revoco de color. En la Casa de la Cascada el alma es la tecnología del hormigón armado, con un complejo y perfecto maquillaje integrador de naturalezas.

En la Malaparte la naturaleza es absolutamente respetada, no es una amiga dócil, tiene su fuerte carácter, sigue dominando al hombre, es tomada en serio.

La naturaleza en la Kaufman, está a nuestro servicio, dominada, como el arroyo. El agua sirve para el baño como piscina privada, en el lugar de juego y baño de verano de los habitantes de antaño, convertida en parque temático restringido.

No es una arquitectura de dominio, de atalaya. En estas, la naturaleza se distancia, se aleja, su relación con el lugar es solo de control, naturaleza sometida, se permiten las vistas, pero como al estar flotando en un globo.

Solo la arquitectura de la Malaparte hace posible que exista lugar humano en la punta Masullo. La Malaparte es ejemplo de esta

cualidad que la arquitectura otorga al lugar. Sin arquitectura no existe lugar. Sin morada, sin habitación la apropiación de un lugar, diferenciado del yo-cuerpo y del resto, no se materializa. Cuando la buena arquitectura se muestra, esta se nos regala, resulta evidente, asequible, como las piruetas sin aparente esfuerzo, que nos entregan con su sonrisa las buenas bailarinas.

La Malaparte nos aporta el ejemplo de cómo la arquitectura puede situarse en un lugar, sin concesiones, adaptándose únicamente con rigor intelectual. Conteniendo cierta expresión y apuesta de la arquitectura, de traspasar su mortal y efímera necesidad, capaz de hacer al hombre morar en el lugar de los dioses, morar sobre el tiempo, morar permanentemente. La autonomía de la arquitectura, la metáfora de la tumba, están entretejidas en el lugar de la Malaparte.

La Malaparte es un ejemplo de relación naturaleza-arquitectura, en una posición nueva, desconocida, de igual a igual, sin concesión, con un pacto, donde cada elemento del binomio se desarrolla con su propio discurso, físicamente interdependientes.

La posición de la casa Malaparte declara el entendimiento de otra naturaleza moderna, diferente a la naturaleza-recreación de La Cascada, como posibilidad de refuerzo ideológico de la propia arquitectura, que exhiba admitir una nueva manera de convenir esta arquitectura no tradicional fuera de los conjuntos urbanos, sin recurrir a emulación, mimesis o manipulación de la arquitectura como de lo natural y proclamar que racionalmente debe ser entendida, debatida, puesta en observación, sujeta a la crítica, al conocimiento para lograr ser comprendida y querida sobre la naturaleza con su total autonomía. Mostrará el camino del debate racional, a riesgo de su propia inmolación, no podemos culturalmente repetir la arquitectura popular, vernácula, tradicional, sino hacer arquitectura de la calidad necesaria para ser valorada, avanzando en la reinterpretación del contexto, también en su posición en la naturaleza, de la arquitectura contemporánea[25].

NOTAS:

1 Durante, Francesco. *Il richiamo azzurro: storia letteraria dell'isola di Capri.* Edit. La Conchiglia, Capri 2000.

2 Cassirer, Ernst. *Antropología Filosófica.* Edit. Fondo de Cultura Económica. México 1995, primera edición español 1945.
Jung, Carl Gustav .*El hombre y sus símbolos*. Edit. Paidós, Barcelona 1995.
Jung, Carl Gustav *Recuerdos sueños y pensamientos*. Edit. Seix Barral, Barcelona 1990.
Jung, Carl Gustav *La interpretación de la Naturaleza y la Psique*. Edit. Paidós, Barcelona 1975.
Pedragosa, Pau. *Estética fenomenológica en la obra de arte Arquitectónica*. Edit. Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura. Barcelona 2009.

3 Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español http://filosofia.org/filomat. Naturaleza en sentido particular (ns) /Naturaleza en sentido global, cósmico o universal (N)
El concepto de «naturaleza», en sentido particular (ns), se ajusta al formato de los conceptos universales genéricos o específicos; de este modo, «naturaleza» es un término genérico y sin duda oblicuo, respecto de sus especies (oblicuo, por cuanto el concepto genérico de naturaleza no contiene en sí mismo la representación de ningún componente material de las naturalezas específicas) que designa a un número indefinido de naturalezas específicas que, a su vez, se multiplican («homotéticamente») en las naturalezas individuadas. La individualidad está contenida, en todo caso, en la propia idea de naturaleza, por cuanto «naturaleza» dice actividad o «principio de acción», pero, a su vez, esta individualidad sólo puede considerarse como naturaleza en la medida en que se ajusta a un patrón específico o estructural de actividad, que es el que le confiere su actividad propia. Cuando la naturaleza individual se supone que procede por generación *(naturaleza* de *nascor* = nacer) de otra naturaleza de la misma especie (aun cuando esto no es necesario: diversas naturalezas de la misma especie, por ejemplo, las moléculas de un compuesto químico determinado, pueden constituirse a partir de elementos no vinculados entre sí por lazos genéticos, es decir, sin constituir clases diatéticas, entonces se atribuirá a la *especie* el principio de su actividad determinada, en sus más mínimos detalles, en una dirección más bien que en otra. «Lo que ha nacido» es lo que tiene una naturaleza, pero no por haber nacido, sin más, sino por haber nacido siguiendo un prototipo o modelo específico (la bellota ha nacido de la encina; el cordero de la oveja). Incluso si *el nacido* es un monstruo mantendrá la relación a su especie natural: una oveja monstruosa se distingue de una vaca monstruosa (el «monstruo» no es la no especie, como tampoco el cadáver de un organismo es un «cuerpo amorfo abiótico»). Un lecho, dice Aristóteles, hincado en tierra húmeda, no da lugar a otro lecho: el lecho no es una naturaleza, una estructura natural, sino artificial. La naturaleza, en cuanto principio de acción o de operación no es, sin embargo, meramente una «estructura», porque las estructuras pueden darse en campos o sistemas no operatorios o activos (un triángulo es una estructura o sistema de rectas, pero no es una naturaleza), las naturalezas son «estructuras dinámicas» y, por tanto, corpóreas: en la tradición escolástica, estas «estructuras», se conciben en función de las *sustancias,* aunque, a raíz de los debates en torno al nestorianismo, se llegó a reconocer la posibilidad de que dos *naturalezas* -la naturaleza humana y la naturaleza divina de cristo- se dieran en una única sustancia -la persona de cristo. La característica estructural de las naturalezas es muy significativa por cuanto implica la segregación de una naturaleza actuante (como *fysis) extra causas* respecto de su *génesis.* Este proceso de segregación de la idea de *naturaleza (fysis)* respecto de su *génesis* es el proceso mismo de construcción de la idea de una naturaleza que actúa *extra causas* y puede ilustrarse muy bien por medio del ejemplo del tronco cilíndrico que utiliza Aulo Gelio en otros contextos (aunque no muy alejados del contexto presente): «Si arrojas un cilindro de piedra por una pendiente abajo, tú eres la causa primera, el principio de su caída, pero después, él, al caerse, va dando vueltas no porque tú seas causas de ellas, sino porque así corresponde al modo de ser y a la sustancia del cilindro [es decir, a su naturaleza]». **El concepto de Naturaleza, en su sentido global (N),** se ajusta en cambio al formato de los

conceptos idiográficos. **La «Naturaleza» es única (la «Madre Naturaleza») y equivale muchas veces al «Cosmos»** (al Cosmos de Anaximandro) o al «Mundo» (siempre que se acepte con Mauthner que «es una insolencia formar el plural mundos, como si hubiese más de uno»), y otras veces a «Universo» –aun cuando el uso nos ha acostumbrado en nuestros días a hablar de «mundos» (o de «universos»): los «cuatro mundos entre los que se distribuyen las sociedades contemporáneas», el «universo de Picasso», o los «universos del discurso» de Poretsky–; en la tradición kantiana «Mundo» *(Welt)* es el «conjunto matemático de todos los fenómenos», por oposición a Naturaleza *(Natur)*, «conjunto dinámico», que conserva la nota de acción que los escolásticos le había asignado. En conclusión: la Naturaleza (cósmica) mantiene su sentido idiográfico aunque no por ello pueda considerarse un *individuo* de una *clase,* salvo que nos situemos en la hipótesis de la «pluralidad de mundos». Y, aun supuesta esta hipótesis, cuando hablamos de la «Naturaleza» nos referimos a la «nuestra», como única Naturaleza (según Burnet, el concepto de *fysis,* Naturaleza, creado en la época presocrática, tendría que ver sobre todo con la Naturaleza en sentido cósmico).

4 Perec,Georges. *Especies de Espacios*. Edit. Montesinos, Literatura y Ciencia S.L, Barcelona 2001, primera edición en francés 1974.

5 Palabra “clave” en la obra de Rafael Moneo Valles, que comprendemos bien en un entorno urbano, y que él amplia al lugar, a la naturaleza, en su artículo “Inmovilidad substancial” publicado en 1995. CIRCO M.R.T. Coop. Rios Rosas n. 11, Editado por: Luis M. Mansilla, Luis Rojo y Emilio Tuñón. El título de este artículo, extraído de los textos de Juan Borchers, define también nuestra obra en cuestión. Todo el texto, hasta la descripción de sus obras es relevante para comprender las operaciones necesarias a la arquitectura sobre un lugar. Extraemos algunos párrafos que parecen referidos con toda precisión y que no podemos expresar mejor. ***El lugar pues como origen de la arquitectura. Lugar por tanto, como soporte en el que la arquitectura reposa. La arquitectura se engendra en él y, como consecuencia, los atributos del lugar, lo más profundo de su ser, se convierten en algo íntimamente ligados a ella. Tanto que es imposible pensar en ella sin él. El lugar es, pues, donde la arquitectura adquiere su ser.***

6 es.wikipedia.org/wiki/Historia de la región mediterránea. Cuna de la civilización, “*el creciente fértil*”, Mesopotamia alrededor del IV milenio a.c.

7 **G**ambardella**, Ch**. (1989). *L´ ara arcaica tra roccia e mare: Villa Malaparte en Il sogno bianco.* ***Architetura e mito mediterraneo nell´Italia degli anni 30.***clean Nápoles: 107-119.La idea de mediterráneo y clasicidad (pág21) en la poética del “maestro” (le Corbusier). Propone a este como el responsable de la primera intuición, codificación sobre el tema de la mediterraneidad en arquitectura.

8 Cantone, Gaetana. D´Amato, Gabriella. *Dolce agli occhi è LA CASA DI CAPRI.* Edit. La Conchiglia, Capri 2008. *Desde Schinkel al debut de lo moderno.* Pág. 291/309. Texto final pág. 309.

9 La idea del paisaje como aspecto ligado a las tareas de descripción y reconocimiento del mundo natural que emprendieron los científicos viajeros –tales como Humboldt, Haeckel o Darwin- fundando por así decirlo la ciencia empírica y llevando adelante una primera clasificación del mundo natural, de dónde surge la idea de recurso natural y donde empieza a delimitarse la forma, el aspecto, la organización y la funcionalidad de determinadas estructuras naturales. Ernst Haeckel (1834-1919) fue uno de los continuadores de Darwin, también fervoroso adherente al evolucionismo pero a su vez interesado en las relaciones entre seres vivos y su ambiente, que dio origen a lo que bautizó como ecología. *Kunstformen der Natur* (Obras de arte de la Naturaleza).

Una vertiente significativa, de este pensamiento dominado por la observación objetiva, será evidente en algunos escritos de J.W. Goethe, en los que conjuga su central interés por los fenómenos sociales y culturales con el registro de la naturaleza. Tanto él como John Ruskin, van a presentar como motivos filosóficos la observación de la naturaleza entendida como disposición científica, no solo

centrada en la imaginación, aunque contribuyeron al forjado de la estética sublime del romanticismo. Ruskin es conocido por su defensa de la arquitectura histórica aunque en su actividad como viajero frecuente a Italia (atravesando los Alpes) registraba escenas naturales –o propias de la imbricación entre naturaleza y cultura típica de los ambientes rurales– como consta en numerosas acuarelas de su libro Viaggi in Italia, Passiglio Editori, Florencia, 1985: allí hay análisis no sólo paisajísticos sino incluso vegetales de lugares del Monte Rosa, del Lago Maggior de Vogogna, etc.

10 C**antone**, **G**. Fiorentino, B. Sarnella, G. (1982).*Capri la cittá e la terra.* Nápoles Edit: Edizioni Scientifiche Italliane. Capitulo 7 pág.319-338.*Il convegno del Paeseaggio,* Napoles 1923, sobre el texto de E. Cerio, alcalde de Capri, *Il paseaggio di Capri e la tutela legislativa*, Nápoles 1922, se incluirá en la *"ley de tutela sobre la belleza natural"*, aprobada el 10 de mayo de 1922 en la cámara de Diputados, recogida en la ley 1497/39, sigue actualmente vigente.

11 Libera, A. *La mia experienza di architteto*. (1960). La casa nº6, Quaderni di architettura e di critica, Roma: pág.171-175. -*Quiero decir que la manera moderna de afrontar el mundo objetivo, es aquella de hacer nacer las cosas desde dentro, aquella de comprender los hechos que deben ser resueltos y de resolverlos un poco a la vez, hasta que todas las variadas exigencias se nos manifiesten, y al final se verá el resultado arquitectónico: del mismo modo que en una planta en la que lo último que se ve son las flores, al inicio era solamente una semilla-* (Texto completo en esta Tesis).
Texto del G7, en Rassegna italiana, Roma, mayo 1928, pág.83:
"Una nueva época Arcaica"
No pretender la originalidad a cualquier precio, contentarse con que esto se produzca por la selección futura. Dirigirse de todas formas con cada esfuerzo a la unificación de los estilos (esta es la primera condición para el nacimiento de una arquitectura verdaderamente italiana).Componiendo todos probablemente con los mismos elementos. No temer el trabajar sobre una base que pueda parecer árida con materiales y medios que puedan parecer estéticamente limitados. Limitar así al máximo, el número de elementos que sirvan para reafirmar esto, para llevarlos a la máxima perfección, a la pureza abstracta de lo rítmico.

12 Malaparte, C. *Ritrato in pietra* 1940. M.T. documento 14 pág.81*.-Muchos eran aquellos que habrían querido que yo me plegase al estilo caprense…….Ninguna columnita románica, ningún arco, ninguna escalerita exterior, ninguna ventana ojival, ninguno de aquellos híbridos maridajes, entre el estilo morisco, románico, gótico y secesionista que algunos alemanes treinta o cincuenta años antes, trajeron a Capri, aniquilando la pureza y simplicidad de las casas caprenses.* (Texto completo *"Entre el greco y el sciroco" en esta Tesis)*

13 Mantero E. *Il razionalismo italiano*, edit. Zanichelli, Bologna 1984, pág.34
Enigmático en cuanto a su racionalismo, destacando como la excelencia del lugar, no había provocado algún proceso de ***mimesis con el llamado paisaje****, un edificio que nace de toda la accidentalidad de ese magnífico lugar como un árbol de sus raíces, y a la vez de forma totalmente racional como una roca medieval.*
Sobre una roca del cretácico donde está enclavada, aparece una estructura mineral de una roca joven, medieval. La realidad simbólica, no utiliza el ojo como sentido, su sentido de aproximación es el cerebro, con toda la carga cultural procesada en cada individuo.

14 Villa Vismara, actualmente Hotel punta Tragara, fue una villa realizada a finales de los años 20, por su propietario el ingeniero Emilio Vismara, amigo de Le Corbusier, quien parece que contribuyó a la realización del proyecto. Cantone, Gaetana. D´Amato, Gabriella. *Dolce agli occhi è LA CASA DI CAPRI.* Edit. La Conchiglia, Capri 2008, pág351.





15 Napoli Guida e dintorni. Itinerari di architettura moderna. Edit. Anna María Cafiero Cosenza. Nápoles 2010, pág 333. Siguiendo el texto de Rosa María Giusto, en relación a la Villa Vismara: *El carácter orgánico de esta obra, no es solo recrearse en la promiscuidad de la naturaleza con artificio: todos los ambientes de la villa están de hecho impostados sobre un riguroso estudio proyectual, obtenidos con la precisión, el rigor a las referencias, la sencillez y la claridad……Estas bóvedas ofrecen también la preciada ventaja de incluirse en la normativa arquitectónica de Capri. De lo cual me alegro,* afirmó entonces Le Corbusier, *porque es muy emocionante ver coincidir las invenciones propias con las profundas reglas de lo popular*.
Texto recogido según la autora en Domus nº 180, 1937: Le Corbusier, Il "Vero"sola ragione dell´architettura, págs. 1-8.

16 **Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español**
http://filosofia.org/filomat

Demostración
Procedimiento orientado a establecer relaciones (por tanto, proposiciones) a partir de otras relaciones dadas. Las demostraciones científicas presuponen dados contextos determinados ***(presuponen, por tanto, definiciones****). Las demostraciones científicas son categoriales, porque las relaciones establecidas son identidades sintéticas; por tanto, las demostraciones no son mera «aplicación» de estructuras lógico formales de la derivación (deductiva, inductiva, abductiva); éstas son interpretables (desde la TCC), como construcciones que requieren, en su plano, definiciones, demostraciones, &c., llevadas a cabo en un campo material de símbolos algebraicos.*

Ahora bien, defendemos la tesis de la inviabilidad científica de una teoría holótica «formal» (general) o, en nuestros términos, la inviabilidad de un tratamiento categorial de los todos y las partes como si la idea de totalidad, en general, fuese una categoría (tal como la consideró Kant). Porque de la consideración de las categorías como totalidades, no se sigue que «todas las totalidades», ni menos aún, la Idea de totalidad, constituyan una categoría. Sin

embargo, esta conclusión crítica no la llevamos hasta el extremo de un escepticismo «en materia de teoría holótica». Antes bien, nos parece imprescindible –dada la presencia ubicua de las ideas de todo y parte en la «vida de las ciencias»–

17. Ibidem. ***Establecer una doctrina que, aunque no sea científica, sistematice sin embargo los modos principales de las ideas de todo y parte que tienen que ver con las categorías (en cuyo ámbito suponemos se desenvuelven las ciencias positivas); una doctrina que despeje las confusiones a que daría lugar la ausencia de cualquier sistematización y que establezca los límites que puedan mediar entre totalidades categorizadas (en las ciencias) y las totalidades no cartegorizables, así como con las realidades no categoriales (pero tampoco holóticas) –suponiendo que existan–.***

Isológico / Sinalógico
La unidad isológica es un tipo de unidad entre términos que, por oposición no solamente a la diversidad heterogénea (a las relaciones heterológicas) sino también a la unidad sinalógica, se caracteriza por no precisar una proximidad, contigüidad o continuidad, entre los términos de referencia. Por ejemplo, la isología es una unidad entre términos que no necesitan formar parte de totalidades atributivas, sino que también tienden a ser distributivas. La igualdad entre dos términos (que mantienen relaciones materiales k de simetría, transitividad y reflexividad) determinará entre ellas una unidad isológica (unidad que no podrá predicarse en abstracto, sino determinada a una materialidad k: igualdad en tamaño, igualdad en peso, &c.). También la semejanza (que no es transitiva) es isológica, como lo es ***la analogía****, o la homogeneidad. La relación de adecuación es también isológica.*

La unidad sinalógica [de sinalage = comercio, ajuntamiento] es la unidad entre términos que, aunque no sean isológicos k, mantienen un vínculo de continuidad, contigüidad (contacto), no solamente espacial o estático, sino también causal (de atracción o interacción mutua) que, por lo demás, habrá de probar: la «magia simpática» en el sentido de Frazer supone unidades sinalógicas, la mayor parte de las veces fantásticas. La unidad entre los huesos de un mismo esqueleto es sinalógica, la unidad entre los huesos homólogos de esqueletos diferentes de la misma especie es isológica (cuando abstraemos la unidad sinalógica de estirpe). La distinción entre unidades isológicas y sinalógicas no ha de entenderse en el sentido de la incompatibilidad: la unidad sinalógica entre los huesos de un mismo esqueleto no excluye la unidad isológica entre los huesos simétricos, &c.

Diairológico / Nematológico
Diairológico es todo aquello que tiene relación con una división en sentido distributivo, no sólo específico-unívoco (la división de la masa monetaria en las monedas individuales acuñadas, independientes las unas de las otras) sino también genérico combinatorio (el género «palanca» respecto de sus tres especies independientes es un género diairológico). Es un procedimiento que tiende a separar, a distinguir las cuestiones o los objetos en lo que ellos necesiten para resultar inteligibles según el principio de *symploké.* Las totalidades distributivas son diairológicas.*Diairológico* se opone a *nematológico,* es decir, a toda multiplicidad cuyas partes o regiones se consideran desde la perspectiva de su trabazón o entretejimiento por relaciones o hilos (*nema,atos,o* = hilo) tales que impiden un tratamiento aislado de las unas por respecto a las otras, según el principio de *symploké.* Las totalidades atributivas son nematológicas.

Con el nombre de *nematologías* se designarán también a ciertas instituciones ideológicas que se constituyen regularmente en el seno de las «nebulosas ideológicas» (religiosas, políticas, filosóficas,...) de una sociedad dada y que están orientadas en el sentido de la determinación de los «hilos» de conexión que mantienen las unas con las otras y entre sus propias partes. La nematología de una nebulosa ideológica se desarrolla bien adoptando la perspectiva de las nebulosas del entorno, presentándolas como conducentes o adaptadas a ella misma (nematología preambular) o bien como enemigas de ella (nematología polémica), o bien adoptando la perspectiva de la propia nebulosa con objeto de sistematizar sus partes, aun valiéndose de ideas comunes a otras nebulosas. La llamada

Teología positiva será interpretada como la nematología de las nebulosas religiosas terciarias (cristianismo, judaísmo e islamismo, principalmente; hay una Teología preambular, que busca establecer los *preambula fidei,* hay una Teología dogmática y, dentro de ella, una Teología fundamental.

18-Forino Imma. Universidad FedericoII de Napoles, Facultad de Arquitectura. Curso de Arquitectura *"d´elle Interni e Allestimento"*. 2005/6
El recinto y la noción arquetípica de interior. AA VV. Domenico G.

19 Gottfried Semper. Die Vier Elemente der Baukunst. Edit. Friedrich Vieweg und Sohn. Dresden 1851, pág.55

20 Juan Borchers y Jesús Bermejo Goday *"Institución Arquitectónica"* .

21 Muñoz, María Teresa. *La casa sobre la naturaleza*, publicado en ARQUITECTURA N269 de 1987.
Texto de María Teresa Muñoz: *La Villa Malaparte y la Kaufman House existen como viviendas , solo en cuanto toman prestada de la naturaleza la fuerza necesaria para sostener un carácter desdibujado por la ausencia de lo que son sus cualidades especificas de casas para la vida del hombre. Sin una especialidad interna que acuse la prioridad de las actividades propias de la vida diaria, sin cubierta protectora y sin entrada diferenciada, estas dos construcciones son indudablemente arquitectura, pero solo son casas de un modo efímero e inestable.*
Destaca, como en ambos casos, *"el protagonismo de la naturaleza proporcionará la ocasión para abrir paso a una idea de casa libre de los iconos formales de la arquitectura moderna, pero sin el lastre de los desgastados modelos tradicionales. Además va a ser la fuerza de lo natural la que permita desplazar a la estricta funcionalidad del espacio interior, condensada en una óptima distribución en planta, su condición de valor supremo de cualquier edificio de vivienda".*
Saravia Ortiz, Gloria. *Los dos mundos en Casa Malaparte, revista* **dearq 07**. Diciembre de 2010. ISSN 2011-3188. Bogotá, pp. 96-111. http://dearq.uniandes.edu.co
Para Gloria Saravia Ortiz, el sentido domestico de la obra, está limitado o opuesto con lo que denomina el sentido monumental, que propone haber encontrado en la obra. *En Casa Malaparte lo doméstico y lo monumental se encuentran para dar paso a una de las viviendas más interesantes, cuestionadas y sugestivas de la modernidad. Proyecto "singular" cuanto entra en directa relación con la imponente naturaleza del lugar, esta obra propone el sentido doméstico de una vivienda cotidiana y simultáneamente una idea de lo monumental, lo cual le otorga un carácter casi mítico*. El artículo recorre esta casa y su particular espacialidad entre lo expuesto y lo oculto; *una vivienda capaz de reflejar la personalidad y la experiencia en el exilio de su propietario, el escritor italiano Curzio Malaparte, quien buscaba habitar una residencia hermética que, a su vez, satisficiera su deseo de espacio.*
La vocación máxima de la arquitectura, hacer al hombre capaz de morar en el lugar de los dioses, morar sobre el tiempo, la metáfora de la tumba, está entretejida en el lugar de la Malaparte. De aquí la referencia a la monumentalidad, que indica Saravia Ortiz, pero es la morada-tumba de un hombre, y su lenguaje es siempre el del OIKOS. La analogía del monumento ascensional de la escalera, hacia el plano de adoración de lo divino o del sacrificio, constituyen lo accidental del lugar y su construcción. Una retórica perfecta, pero en nuestra opinión no impuesta tanto sobre el discurso del podio, sino derivada de la construcción del plano como recinto.

22 García Gutiérrez, Fernando: *Japón y Occidente. Influencias recíprocas*, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1990, capítulo: "Características generales del Arte japonés y sus Inter.-relaciones con el Arte de Occidente",pp.17-26.Reproduzco, parte del texto, para información de tan apasionante tema.
Después de un período de contacto íntimo con el arte japonés, puede asegurarse que los principios esenciales de su estética están basados en un sentido de interioridad. Hay expresiones del arte de Japón en las que puede adivinarse un predominio de la tendencia exterior: no creo que esto sea lo más típico del arte de Japón, a pesar de ser lo más conocido en occidente. La vertiente interior de

la estética de Japón es su característica más determinante. Una frase del esteta y filósofo Suzuki Daisetsu puede ser iluminativa: ***"La belleza no está en la forma, sino en el significado que ésta encierra".*** *Así puede quedar determinado un principio esencial del arte de Japón.*

Como características generales del arte japonés, que se repiten de un modo o de otro en todos los períodos de su historia, pueden señalarse las siguientes: una conexión íntima con la naturaleza, de la que frecuentemente es expresión; una sencillez o simplicidad esencial, que resulta de su misma conexión con la naturaleza; una tendencia hacia las formas decorativas; y, finalmente, una gran facilidad para asimilar estilos y tendencias de fuera, hasta llegar a darles una personalidad propia. Estas características, entre otras que quizás pudieran descubrirse en el arte japonés, nos parecen esenciales v determinantes en las múltiples expresiones del arte de Japón a través de su historia.

Conexión íntima con la naturaleza

El arte se revela a sí mismo en una comprensión de la esencia interna de las cosas, y da forma a la relación del hombre con la naturaleza. La importancia dada a la naturaleza en el arte occidental es relativa en la mayoría de sus expresiones. Unas palabras de Bernard Leach, un artista inglés que llegó a compenetrarse perfectamente con el arte japonés, pueden darnos luz: "Los artistas de occidente siempre han colocado al hombre en primer término, desde los tiempos de los egipcios v de los griegos. Los orientales han dado al hombre una importancia menor, colocándolo en un segundo plano. Recordemos a Miguel Ángel y Rembrant en contraste con Sesshu y Mokkei, como ejemplos". Y más adelante explica B. Leach esta afirmación: "Creo que es cierto afirmar que en occidente el interés del hombre por la naturaleza es más bien por la naturaleza humana sobre todo, y en oriente el concepto de naturaleza es más inclusivo; en general, la vida del oriental está más cerca de la naturaleza...".

Este acercamiento a todo lo natural trae consigo el resaltar tres aspectos que están expresados por tres términos intraducibles, que han llegado a ser la clave estética de Japón: ***"Sabi", "Wabi" y "Shibusa".*** *Los tres conceptos están íntimamente ligados entre sí, y no puede perfectamente entenderse uno sin la apreciación de los otros.*

"Sabi" expresa la soledad de la naturaleza*, que aparece, sobre todo, en los jardines japoneses. En estos trozos de naturaleza está latente ese espíritu de soledad en* ***la ausencia*** *de flores y casi de color, de todo lo que distraiga o rompa ese contacto directo con el espíritu que se encierra íntimamente en las cosas. En esos rincones solitarios, inefablemente austeros entre sus rocas v árboles, es donde se capta el valor de la naturaleza desnuda v en donde se da un paso definitivo hacia un desligamiento del mundo de los fenómenos, que promulga la secta budista Zen, que tanta influencia tuvo en el desarrollo del arte japonés. De este modo, apartándose del mundo de las bellezas puramente formales, se consigue un contacto con la belleza esencial hallada en el centro del "Sabi". Este es el origen de la fuerza sugerente tan grande del arte japonés y uno de los valores principales obtenidos de la filosofía del Zen: en occidente se sugiere con unos elementos que evocan natural o psicológicamente otros nuevos; en el arte japonés se sugiere con el sentido de ausencia que emana naturalmente del "Sabi". Este es también el método artístico de todo el arte del "Sumi-e", la pintura de tinta aguada. El pincel no dibuja más que unos trazos de tinta, que por sí mismos nos introducen en un mundo de desolación y apartamiento. Bastan dos trazos que enmarquen el vacío, el "Sabi", y, una vez sumergidos allí, lo descubrimos todo. El arte japonés debe esta introducción del "Sabi" en pintura a la influencia de la ideología del Zen, que penetró en Japón en el siglo 12.*

Un concepto íntimamente relacionado con el ante-rior es el de ***"Wabi"****. Casi diría que es una consecuencia o, quizás mejor, un nuevo aspecto del mismo concepto. "Sabi" dice relación más estrecha con el individuo, y "Wabi" con el estado de vida. De todos modos, son conceptos complementarios. "Wabi"* ***significa pobreza, carencia de bienes aparentes, simplicidad.*** *Ahondando un poco más en este concepto, descubrimos una tendencia a despojar de lo ficticio a la belleza que se encierra detrás de todo. Así se consigue un contacto directo con la belleza esencial, que en sus últimos elementos coincide con la vida. El Zen trajo también este modo de pensar y obrar, en busca de un ideal que trasciende las realidades visibles, y donde el espíritu puede des-cansar. Se trata de un despojo de todo, para alcanzar esa gran belleza interior y que va a quitar los estorbos que impiden la unidad con la naturaleza universal. Este concepto de "Wabi" aplicado al arte ha llegado a ser una de las características fundamentales de la estética*

japonesa. Una simplicidad esencial, buscada y hallada en los leves trazos del pincel y en la línea fácil de la arquitectura (sobre todo, en las Casas de té) en el diseño sencillo de las mejores piezas de cerámica, y en tan-tas otras expresiones del arte japonés. Cuando se logra expresar lo bello con la máxima economía de recursos materiales, parece que se deja el paso más libre a la belleza espiritual. La forma exterior es sólo un vehículo para transmitir esa belleza. Fijémonos un poco más detalladamente en las Casas de té. Una Casa de té, hecha de los materiales más humildes y con la máxima economía de líneas arquitectónicas, es una de las expresiones más puras del arte japonés. Allí se ha logrado evitar todo elemento ornamental que distraiga: ni una piedra sobra de las que conducen a la casa, ni un listón de madera de los que delimitan los planos de las paredes, ni un árbol de los que rodean la casa. La misma situación de la Casa de té es una expresión de "Wabi": nunca está en un paisaje despejado, sino escondido entre árboles, emergiendo entre rocas y arbustos, que le dan un aspecto místico. Todo conduce a la expresión adecuada de la belleza esencial.

Una tendencia a lo incompleto, a lo imperfecto, nos lleva al tercer concepto esencial del arte japonés: ***"Shi-busa",*** *o "Shibui" en su forma adjetivada más conocida. "Shibui"* ***significa áspero y, de un modo más general, rudo, inacabado****. Quizás sea éste el término más típico del arte japonés, que en cierto modo encierra los otros dos ya analizados. Recientemente el arte de occidente está dando carta de ciudadanía a valores estéticos des-conocidos hasta ahora en sus campos, que se acercan más al concepto de "Shibui". Pero no hay que olvidar que éste es un valor altamente apreciado en la estética japonesa desde hace muchos siglos. Las características de este concepto son: una belleza cercana, a la mano; una belleza de las cosas que tratamos cada día, que nos son familiares. El término "Shibui" expresa una forma estética muy concreta, no situada en la lejanía de una belleza abstracta. Creo que el concepto "Shibui" está realizado como en ninguna otra parte en la cerámica japonesa. Y ésta es precisamente una de las mejores aportaciones del Japón al arte universal. Las influencias innegables de China y Corea en la cerámica de Japón, desaparecen ante este nuevo concepto de "Shibui". En las "chawan" (tazas de té) de la escuela Shino, por ejemplo, no puede adivinarse una forma cilíndrica perfecta, ni triangular, ni cuadrada; es algo intermedio, casi deforme, sin ninguna pretensión en absoluto de hacer belleza; los bordes desiguales, a medio acabar; el color es también a veces pardo, como la tierra simple de que está hecho el objeto. Sin embargo, en todo esto resplandece una belleza íntima, inigualable; allí hay vida, verdadera expresión de la naturaleza viviente, que convierte a la taza en un trozo de nosotros mismos. Es la belleza esencial que el arte japonés pretende expresar, y que tan magistralmente lo ha logrado por medio del estilo "Shibui". Una vez más la influencia del Budismo Zen está palpable en esta norma estética. Por una parte, la falta de decoración exterior para evitar toda huida de la belleza interior, es un principio funda-mental de la ideología del Zen, que propugna una gran atención a lo interior. Por otro lado, estas representaciones sencillas de la belleza, tan naturales, nos acercan más a la interioridad de la naturaleza y nos allanan el camino hacia una total identificación con ella, que es el fin que persigue el Zen. Otra vez citamos a Bernard Leach: "La esencia de la estética japonesa está conteni-da en las palabras "Shibusa", "Wabi" y "Sabi", concep-tos todos que emergen de un fondo del Budismo Zen y que, en general, denotan austeridad, nobleza, y una gran fidelidad a la naturaleza y a los materiales natura-les... Hablando en general, todo esto lleva consigo la asimetría, la irregularidad y la fidelidad a la naturaleza en el lejano oriente, que contrastan con la regularidad v el dominio de la naturaleza en el occidente...".*

El método tradicional japonés no ha sido el copiar la naturaleza como hacemos en occidente, sino tomar solamente los elementos esenciales de la belleza que se encuentran en la naturaleza después de una larga y cuidadosa observación. Estos elementos se reproducen de un modo abstracto y simplificado hasta llegar a representar los estados de ánimo de la naturaleza. Obvia-mente esto exige una técnica muy perfeccionada, pero también la relación constante con la naturaleza hace a los artistas japoneses capaces de expresarla como ningún otro

Sencillez o simplicidad esencial

Esta cualidad es un resultado de la conexión con la naturaleza. Los tres conceptos "Sabi", "Wabi" y "Shibusa" significan simplicidad. Todo lo no esencial es eliminado, para conseguir la unión con la naturaleza que es, al fin y al cabo, la expresión de la belleza interior.

Esto lleva, naturalmente, a la representación de formas abstractas, que han aparecido en el arte de Japón desde los primeros siglos de su historia. La corriente actual de arte abstracto ha encajado perfectamente en Japón porque ya existía desde siempre en su campo estético. Ha sido un fenómeno de espiritualización en el arte, que se daba en Japón desde las primeras muestras artísticas de su historia y que se ha mantenido en todas sus épocas. La arquitectura nativa de Japón en los templos shintoístas, sobre todo en los de Ise, son una excelente muestra de líneas abstractas, que tienen su continuación en la arquitectura de las Casas de té (influidas por la ideología del Zen), y en muchas de las construcciones modernas de Japón. Junto a la arquitectura, las formas abstractas aparecen en las cerámicas japonesas, en la pintura y en la jardinería.

23 Fallinwater.org 1900 acres x 4000 equivalente a 760 Ha.

24 Ingeniería de Pittsburgh, debida a Metzger-Richarson que incrementaron el armado propuesto por Wrigth.”*Rescuing a World-Famous but fragile House”*. The New York Times del 2 de septiembre de 2001.

*25/** Juan Miguel Hernández de León*. La resonancia del lugar.* Conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en octubre 2005.Publicado en ediciones arte y estética del C.B.A 2007 ARQUITECTURA Y CIUDAD. La tradición moderna entre la continuidad y la ruptura, pág17. *La idea del lugar, reaparece en la arquitectura contemporánea en el sentido de activación, reinterpretación del propio lugar…pero ya no se asume la jerarquía de lo anterior, sino que los arquitectos se enfrentan al lugar intentando activarlo, reinterpretarlo y, desde luego, transformarlo o modificarlo.*

2.2 EL PROYECTO DE LA MALAPARTE.

La importancia del “proyecto” en esta obra es entendida en los últimos años, solo por el valor “notarial” que este documento puede tener como certificado de autor. Su interés dirigido por una cierta objetividad documental sobre toda obra que comienza a pertenecer más a la historia que a los modelos en curso, se centra así en un trabajo de investigación, que proporcione los datos que puedan confirmar al creador de la Malaparte, como si de la firma de un cuadro o pieza artística individual se tratara. No está dirigida a la comprensión del significado que el proyecto tiene para la obra arquitectónica.

Indicamos, en nuestras conclusiones sobre LA CRÍTICA, el cambio del “valor del proyecto” acaecido en la evolución de la crítica arquitectónica, que quedará unido a los hechos concretos que motivan la polémica existente:

Primero: Carecer de un proyecto idéntico al resultado.

Segundo: No tener un arquitecto que haya divulgado personalmente el valor de su obra.

Tercero: Tener un propietario verdaderamente relevante, magnifico escritor, que escribió sobre la hermosa tarea de construir su propia casa. Entregado a su carácter público, difundió lo que consideró su trabajo más arduo. Además de manera documentalmente probada, eligió el lugar, pagó la obra, asistió a su levantamiento y decidió evidentemente esto sí, esto no.

Estos tres sucesos, contrastados, con valor de datos, descosidos de la importancia de la obra, nos ayudan a comprender lo ordinario y común del acontecimiento y no lo polémico y extraño.

Es una situación que algunos ya hemos vivido, en alguna obra, en todas las obras.

La cuestión pues que parece ser la fundamental, la que motiva la búsqueda de este “proyecto”, parece formularse en estos términos: ¿Quién creó la forma de la Malaparte? Pregunta que implica ya el reconocimiento de una iconología singular y única. No propondríamos esta consulta sobre la mayoría de construcciones

antiguas, modernas y contemporáneas que sin la menor duda tuvieron "proyecto", propietarios, promotores y arquitectos autores.
La pregunta es también producto de un silogismo mal planteado, derivado de dos premisas, grabadas por nuestro modelo cultural aun creacionista.

Primera: Hemos aprendido que un sujeto **K** (por ej. Miguel Ángel Buonarotti) ha creado la forma **Z** (la escalera de la biblioteca Laurenciana[1], que nos aparece con su forma específica).
Segunda: Vemos una forma especial **W,** identidad de la casa Malaparte, e inferimos por inducción (pasamos de lo particular a lo universal de nuestro aprendizaje) nuestra inicial cuestión: ¿Quién es el sujeto **L** que ha creado esta forma **W**?

Crear, como todos sabemos, no es tarea de humanos, imposibilitados de operar de la nada. Podríamos cambiar el verbo por imaginar, por relacionar, por razonar, proyectar y se nos abriría un océano de operaciones causales muy complejas, todas ellas inherentes a la arquitectura como categoría. Tendríamos que definir previamente: quién-sujeto, relacionar-proyectar, la forma, de la misma manera que la definición del punto, la recta y el plano en geometría para poder derivar un juicio preciso, universal, un razonamiento lógico-cierto. No es posible tal definición. No tratamos con realidades que tengan una definición saturada[2].Tenemos que explicar el "proyecto" en arquitectura de otra manera que una patente o un nuevo proceso de síntesis química.

El arquitecto como autor, surgirá cuando Alberti[3] separa la construcción del diseño, y atribuye a éste el aura de la originalidad, reduciendo la ejecución material del edificio a la simple reproducción de lo ya definido en el proyecto. Si bien esta división doxa-praxis, hizo posible el poderoso desarrollo de la ciencia, la modernidad, la ingeniería y la industria, la idea de "invención", protagonista del Renacimiento italiano, asociada estrechamente a la arquitectura, (fortificaciones, palacio, templo, arquitectura-civil-lonjas, máquinas, hidráulica) podría explicarse también como una conquista de relevancia social[4]. La invención, la matemática y el trazado, liberarán al arquitecto de

su clase social de origen de los artesanos, haciéndoles merecedores de cierto prestigio que facilitaba el deseo de la aristocracia y el clero en el mecenazgo y promoción de estos preciados inventos. La arquitectura, no así la ingeniería, permanecerá aún en nuestros días sin poder disociar definitivamente este binomio.

Aunque el título de nuestro apartado es el proyecto, (la retórica) vamos a introducirnos primero en la forma, no podemos disociarlas, pero tampoco confundirlas. Es preciso deliberar lo que el proyecto debe a la forma y a la inversa.

Desde el proyecto-forma, analizaremos el proyecto-origen, el proyecto-programa y el proyecto-signo, como manera elegida para diseccionar el complejo contenido que esta palabra sustancial representa en la arquitectura de la casa Malaparte.

2.2.1 El proyecto-forma.

Profundicemos un poco en la forma, ¿qué es la forma? sabiendo que nunca podremos saturar tampoco nuestra definición.

Aproximación a la forma.

La forma podría entenderse como el resultado de la percepción de la realidad física en que se nos presenta toda entidad sensible a nuestros sentidos. Contiene toda una experiencia temporal reincidente a lo largo de nuestra vida, como individuo y como grupo social. Requiere de una reelaboración , una abstracción en la que será determinante (pero no excluyente) el sentido de la vista para ser efectiva , rápida y directa y que permita una reacción o respuesta inmediata adecuada a nuestro comportamiento determinado filogenéticamente.(huida, aproximación etc.)

De esta compleja experiencia, podemos inferir (sin experiencia sensible) otras entidades, formas no sensibles en principio, elaboradas a partir de transformaciones directas sobre realidades sensibles o a través de otro tipo de construcciones, por ej. Matemáticas (geometría, topología) que pueden proporcionar”

formas” que por comparación a las sensibles, admitimos como tales, aunque no puedan tener representación en nuestro espacio tridimensional.

La forma así definida, más que una cualidad de los objetos y entidades, **resulta ser una experiencia**. Esta experiencia temporal, necesita de la repetición para que el proceso de percepción desencadene el comportamiento correcto, nuestra interacción con la realidad exterior a nosotros depende de esto, del reconocimiento de formas de nuestra experiencia. De la misma manera, la forma en la arquitectura. En la cerámica, en el vestido. Todas las formas son en realidad “experiencia”.

La arquitectura, para nosotros, tiene un carácter colectivo, basado en la experiencia de la forma y el habitar, de mayor pregnancia en el tiempo y en su producción, que cualquier otra característica, lo que transciende toda comparación de lo arquitectónico con una patente novedosa o una producción dirigida hacia lo individual artístico.

El viaje de la forma.

La *forma* ha viajado con nosotros, de aquí, que importan las invenciones, las buenas ideas o las ocurrencias, en tanto lleguen a constituir “experiencia”, es decir, consigan impregnar aquella *forma* de nuevas cualidades que podamos experimentar en ocasiones generalmente reiteradas en el tiempo. El vehículo de dispersión en este interminable viaje fue sin duda el Mediterráneo, desde Mesopotamia hasta Cádiz.

La experiencia de la forma en la arquitectura es aproximadamente de 6400^{5} años.

La *forma* en la arquitectura, ha transitado con nosotros como el lenguaje, de tal manera como una nueva palabra, una nueva frase, una nueva retórica, son el resultado de otra, con los mismos únicos signos de cada alfabeto, así una nueva forma, una variación, son el resultado de otra, con los mismos únicos signos arquitectónicos de nuestro cavar, apilar, ensamblar, levantar cubrir… La gramática alemana, permite “crear” nuevas palabras,

hecho que sigue ocurriendo con total normalidad. Esto solo aporta un sentido más específico a nuestra experiencia.
Sucede constantemente en la arquitectura, pero siempre sobre experiencias vividas y comunes. El proyecto-forma que entendemos asociado a la Malaparte tiene que ser de esta naturaleza, siempre como experiencia de un "resultado", en el que intervienen indisociablemente el trinomio fundamental construcción-forma-función, sin que ninguna de ellas, en este caso la *forma* pueda separarse de las otras (construcción y función). La transformación sucede en la accidentalidad, en la superación de problemas concretos. No encontramos proyecto-forma que justifique de otra manera, con otra causalidad esta obra.

2.2.2 El proyecto origen.

Entendemos a menudo, que el origen de toda forma arquitectónica está en un proyecto. Proyecto como origen, proyecto que nos anticipa, nos descubre la forma previamente a tener que construir un artefacto. Confundimos causa con efecto.
Admitiendo la *forma*, soldada a la iconología–experiencia, y a la vez, encadenada a la causalidad de funciones y materia, medios y orden para que aquella estructura no se desmorone, supone que todo posible resultado, exige ser también de alguna manera experimentado, no pudiendo ser únicamente consecuencia aleatoria. De otro modo la finalidad habitual de nuestro quehacer, (proporcionar cobijo, garantizar la memoria etc.) sería arriesgada, no estaría garantizada, sería reiteradamente una cuestión de azar. La *forma* como experiencia, implica ser previa, a todo proyecto arquitectónico, tanto en su relación iconológica cuanto en su relación constructiva. Será la accidentalidad en cada caso concreto, producto de la función o la construcción (también de la ocurrencia etc.) quien produzca su transformación, que únicamente quedará incorporada a esa estructura colectiva de la arquitectura, en tanto satisfaga a la reiterada experiencia en la aplicación sobre otros casos particulares.

La ideación transmutada en tinta en el proyecto arquitectónico es siempre idea-acción.

Es pues la acción y la idea en el proyecto otro binomio también indisoluble, cuyo conocimiento implica una cierta metodología dialéctica.

La reiterada trans-formación, manos a la obra, mediante la accidentalidad de casos, ocasiones y factores (ideas-acciones) diversos permitirá la modificación de la *forma* que quedará fijada en lo arquitectónico. La *forma* en arquitectura no es tanto producto de una invención como un carburador de un motor de explosión, cuanto experiencia colectiva transformada en sistema físico y material.

Así el proyecto como invención, como origen de la forma arquitectónica resulta una tesis contraria a nuestra experiencia.

Juan Borchers[6], estableciendo una relación entre la formulación física y el proyecto, utiliza la palabra condensado en referencia a ambos: *La combinación de los elementos de la fórmula representa una determinada combinación de las cosas, y la conexión de los elementos es la estructura de la planta, es un condensado*.

Esta experiencia colectiva, proporciona la idea de influencia y su transformación en un sistema físico y material implica poder satisfacer una finalidad concreta. El proyecto como origen sería la formula, el condensado que representa este determinado estado de cosas.

Con relación a la finalidad y a la idea de influencia, estableceremos primero dos definiciones extraídas del materialismo filosófico, que nos permitirán explicar mejor nuestra hipótesis sobre el proyecto de la Malaparte.

Finalidad "proléptica[7]": *Cuando la composición entre el referente y el fin tiene lugar por la mediación de un sujeto operatorio podemos hablar de fin proléptico. Pero un sujeto proléptico no tiene por qué ser entendido como un sujeto capaz de representarse el fin futuro –lo que es absurdo–; es suficiente que el sujeto se represente un análogo del resultado (o contexto) del proceso (o configuración). El hombre Neanderthal que fabricó un hacha musteriense no se representaba el hacha que iba a construir, pero tampoco sus manos empuñan unas piedras golpeándolas contra otras*

al azar. Sus manos van dirigidas, pero no por el hacha futura, sino por alguna forma pretérita: la prolepsis procede de la anamnesis. Dicho de otro modo: no es la representación intencional del hacha futura lo que dirige la ejecución de la obra («el fin es primero en la intención, último en la ejecución»), lo que dirige la nueva hacha es la percepción del hacha pretérita –o de la piedra cortante que hubiera sido ya utilizada como hacha–, es decir, es el hacha pretérita aquella que dirige –como la regla al lápiz– los movimientos de las manos del artesano (demiurgo), a fin de reproducirse, con las transformaciones consiguientes, en el resultado.

La Idea de Influencia: *En general el término influencia se utiliza en el contexto de los procesos causales que tienen lugar por la mediación de sujetos operatorios (animales o humanos) en cuanto tales, lo que es tanto como decir por «canales apotéticos» siempre que (como ocurre con la liebre percibida apotéticamente por el galgo) tengan efectos sobre sujetos operatorios . Debemos advertir que estos canales apotéticos de la causalidad no tienen que ver con la «acción a distancia» cuando ésta tiene lugar con abstracción de los sujetos operatorios. Es interesante advertir que la idea de influencia aunque puede ir referida a la acción causal del agente A(X) («Hernán Cortés tuvo gran influencia en la Corte de Carlos V») suele ir, sin embargo, referida al efecto (Y) obtenido sobre un E(H) más o menos delimitado . Las líneas de la influencia pueden pasar entre sujetos humanos (influencias circulares: políticas, sociales, etc.; o angulares) y también pueden pasar por los momentos objetuales del proceso (hablaremos de las influencias que en una obra arquitectónica, El Escorial, por ejemplo, constatamos al considerar que determinadas morfologías –columnas, arcos, etc.– «reflejan» morfologías de edificios grecorromanos, del Panteón de Agripa, por ejemplo). El concepto de influencia está aquí referido, ante todo, al efecto mismo («El Escorial tiene influencia clásica»), aunque siempre supuestas la mediación de sujetos operatorios; nadie puede pensar seriamente que un arco de El Escorial se asemeja a un arco de El*

Panteón de Agripa por la «acción física» de éste sobre aquél, a la manera como el negativo fotográfico actúa sobre el papel de revelado. Los modos de influencia pueden diferenciarse también según los grados de intervención en el proceso de los sujetos operatorios. El grado mínimo es el de la influencia aproléptica, grado que no excluye su carácter propositivo, es decir, tendente a un objetivo teleológico preciso. El grado máximo de intervención del sujeto operatorio en el proceso causal lo pondremos en la influencia proléptica, es decir, en la causalidad apotética cuyos determinantes causales A(X) parten de anamnesis personales (constitutivas de la «armadura») constituidas, entre otras alternativas, por los sujetos operatorios. ***Consideramos el modo de la influencia proléptica como el tipo de influencia específicamente humana, porque sólo en la especie humana cabe hablar de anamnesis susceptibles de suministrar los materiales culturales pertinentes a las prolepsis correspondientes.***

Respiramos un poco después de estas definiciones, que introducen estos conceptos; anamnesis (como recuerdo) y prolepsis (como idea de futuro), siendo la influencia del primero específicamente propia del proyecto en arquitectura.

Anamnesis. ***"El término (acuñado por Platón: anamnesis = recuerdo, en el contexto de «el saber como un recordar» o como «diálogo del alma consigo misma») se toma, por el materialismo filosófico, incorporando también el sentido epicúreo, correlativo a prolepsis («anticipación», «proyecto», «programa», «plan»). Anamnesis nos remite a la presencia de formas o modelos ya realizados (pretéritos, en este sentido) en la medida en que sólo a partir de ellos podemos entender la constitución de las prólepsis (planes o programas); lo que obliga a concebir el «futuro proyectado», no tanto como el acto creador o anticipador de una «fantasía mitopoiética», cuanto como un efecto de la anamnesis. Sólo retrospectivamente podrá decirse que los proyectos o planos propuestos por Herrera, Bergamasco, &c., a Felipe II, eran una «anticipación» de El Escorial, como si***

hubieran sido «copiados del futuro». Tales proyectos o planes no eran sino anamnesis transformadas de templos o palacios históricos, reales o míticos, transformados en una prólepsis que fue modificándose conforme a los trabajos ya realizados avanzaban".

La transformación, producida por el sujeto operante, en términos de materialidad, implica una operación sobre componentes que conservando su materialidad especifica (o con transformación química en otras materialidades) adquirirán formas diferentes de sus estados iniciales, no aleatorias sino dirigidas a aquella finalidad y limitadas por circunstancias ajenas a dicho proceso como a leyes físicas determinantes. Esta nueva conformación, este conjunto particular de las formas arquitectónicas parece pertenecer también a un determinado conjunto de formas con características comunes y genéricas.

El proyecto, como una especie de "texto" de la idea-acción, representa una fórmula, una determinada combinación de las cosas, un condensado. La *forma* de lo arquitectónico, de la arquitectura de la casa Malaparte como de cualquier otra, no tiene su origen en el proyecto de la misma. Esto diferencia sustancialmente la identidad de la arquitectura, de otros artilugios, de la invención. La afinidad con otras ocupaciones que no tienen por finalidad la habitación del hombre, su habitar constante, y que utilizan una metodología y vocabulario análogo heredados en buena medida de la gran experiencia temporal de lo arquitectónico, confunde lo sustantivo y especifico del proyecto arquitectónico; que es no invención, sino prolepsis del habitar cuya materia prima es suministrada por una anamnesis colectiva y atávica.

El proyecto así entendido, nos explicará la combinación de las cosas, la fórmula que subyace en la casa Malaparte.

No podemos pues encontrar en la confrontación entre el proyecto administrativo localizado por M.Talamona y la obra construida, en su diferencia formal, (geométrica, de tamaño) la demostración para

indicarnos que el proyecto de Libera no fue el proyecto- forma, el proyecto-origen el proyecto idea-acción, sino la demostración de todo lo contrario. No nos importa el valor notarial del documento, el “proyecto”, se vislumbra y aparece confirmado como documento administrativo, una estrategia pactada, que prueba fehacientemente la voluntad de proyecto.
También, como hemos visto en los planos aportados como nuevo documento por M.T en 1997, diferentes de la obra construida confirman que el proyecto existe. Estos nuevos planos, no son otro proyecto, es el crecimiento del anterior, del administrativo ajustado a una modificación accidental del estado de cosas, al perímetro máximo del promontorio. Un plano para la obra, para medir y valorar. Todo demuestra la existencia de proyecto en marcha, condensado de ideas-acción.

Nuestra tesis, es que siempre existió “proyecto”, fraguado entre Libera y Malaparte, la documentación y la obra así lo demuestran.

Fue como todo “proyecto de arquitectura”, un proyecto de habitar, no una patente tecnológica. Proyecto que no podemos restringir a un único dibujo, que resulta de una idea-acción constante que se extiende a todo el proceso. Prolepsis y anamnesis.

Nos implicamos en la exploración del “proyecto” de la Malaparte, en cuanto lo sustantivo, como medio de producción de arquitectura, independiente de una determinada técnica (gráfica u otras).

Todo proyecto en arquitectura como hemos visto, contiene un vector temporal dirigido a alcanzar cierta finalidad y otro en sentido contrario utilizado como fuente-influencia.
Nos encontramos con un proyecto-idea-acción, en permanente discusión, en todo tipo de papeles, hasta en servilletas de café, debatido hasta la saciedad, proyecto de habitar aquella roca, de conquista, cuyas proposiciones se contrastan en la obra, ampliando el proceso de proyecto a la propia acción de construir, proyecto y construcción no aparecen disociados. La *forma* como experiencia, un condensado de ideas-acción, la idea de influencia, el fin

proléptico, será lo sustantivo de proyecto que debemos extraer de la Malaparte, en todo su proceso temporal. No existe discontinuidad entre la acción de proyectar y construir.

2.2.3 El proyecto programa.

Proponemos según nuestra experiencia que, en el proyecto origen, además de sus aspectos generales (prolepsis y anamnesis) se reflejan los aspectos particulares sobre aquel estado de cosas inicial, este estado de cosas seria ciertamente lo propio, lo individual y específico de cada proyecto, a saber:

El programa especifico, su organización, distribución comunicación y envolvente todavía virtual, que en el debate de la vivienda individual aparecen como pertenecientes a la proposición que el habitante, cliente, determina para la ejecución de su casa.

El tipo de construcción, su medida-evaluación concreta, su adaptación a su funcionalidad genérica y su iconología, asignados y privativos generalmente del arquitecto que recibe el encargo, como respuesta a la demanda de un cliente.

A estos aspectos dirigiremos nuestra observación, sobre los proyectos gráficos que disponemos para nuestro análisis, cuatro documentos (primer capítulo), para encontrar cierto hilo conductor entre lo que permanece y lo que es nuevo, entre lo dibujado y lo ejecutado, intentando discriminar lo propio del arquitecto, del cliente y de la accidentalidad o influencia a que pueda deberse el resultado de la obra.

1-Proyecto para solicitud de licencia de 1938 firmado por A. Libera.

2-Nuevos documentos aportados por M. Talamona.

3-Planta aportada por A. Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y G.Vaccaro en 1966.

4-Comparación con el levantamiento de la obra realizada.

1-Proyecto para solicitud de licencia, 1938.



En un teórico conjunto “casa” lugar donde se encontrarían todas las habitaciones humanas realizadas y por hacer (por ej. conjunto de números racionales) nuestra particular obra seria un número cualquiera, el 7 por ejemplo, un número primo. Tendría algunas peculiaridades, y abundantes cualidades comunes al conjunto infinito de números primos, solo le aportaría diferenciación la accidentalidad en su combinación con algunos operadores, el algoritmo solución, le aportará sus especialísimos e infinitos decimales, pudiéndolo convertir en un valiosísimo número transcendente. Existe pues una posibilidad siempre abierta. Libera trabaja de esta forma: *Me gustaría decir que la manera moderna de afrontar el mundo objetivo es esa que hace nacer las cosas desde la esencia, o lo que es lo mismo, entender los hechos que deben ser resueltos y resolverlos un poco a la vez, hasta que todas las diferentes exigencias se manifiesten y, por último, aparezca el resultado arquitectónico: de la misma manera que en una planta, finalmente se ve la flor, que al principio era una semilla*[8].

Observamos un proyecto que propone una extensión longitudinal, de una construcción de una crujía de muro de carga de 6,6m extendida accidentalmente hasta 28 metros de longitud, 6,6x28m=184,80m^2 de superficie en planta y una planta superior de 6,6mx12m=79,70m^2. Un total de **264m^2** de superficie construida cerrada y una terraza descubierta de 6,6mx16=**105,6m^2**. De este proyecto podríamos deducir: Una construcción determinada, una funcionalidad y una iconología concreta.

Un tipo de construcción. Una construcción de muro de carga de mampuesto de piedra, no de ladrillo pues acota 60cm de espesor, sin doble hoja, de luz casi límite para viguetas unidireccionales, sin posibilidad de bóveda alguna. Un paralelepípedo a escuadra, experimentado y ensayado durante miles de años. Tampoco aparece en este proyecto condición de accidentalidad, apenas un leve cambio del plano de tierra.

Una funcionalidad genérica, entendida como finalidad proléptica (casa, templo, palacio o teatro), que establece unas leyes

previas, excluyentes tradicionalmente para cada finalidad. Este condensado, este determinado estado de cosas permite incluir a la obra como “función casa”, que no impone condición especialísima previa alguna, ni iconología que no parezca derivar de un sistema de construcción vigente y experimentado, salvo algunos matices que posteriormente analizaremos. Así podemos entender que la finalidad funcional de esta obra solo se verá acomodada a su naturaleza programática, medible, contable y práctica determinada por su habitante.

Deducimos **un programa** compuesto por tres áreas. Un área de servicio con dormitorio, aseo y cocina con hogar-chimenea **A**. Un área de dormitorios **B**, con dos subzonas matizadas por el tamaño y posición del dormitorio principal y el baño: subzona B_1 con el dormitorio principal, de mayor tamaño, al fondo del testero y otro dormitorio con carácter de mayor intimidad compartiendo el baño principal y Subzona B_2 con dos dormitorios idénticos de huéspedes con un baño compartido. Una tercera área, **C** constituida por un gran salón en la planta alta de 5,40x10m, comunicado con una gran terraza. Echamos en falta una habitación para estudio del escritor.



El Programa se **organiza** tanto en planta como en sección, en cuanto a la posición del acceso y escalera, un acceso lateral preciso, donde coloca la escalera entre dos muros de arriostramiento, que dividen la planta en dos zonas: A la derecha del acceso el área de servicio y cocina **A** (intendencia) y a la izquierda el área de dormitorios **B**. La tercera **C** se coloca en el nivel superior, adquiriendo el carácter de mayor relevancia, el salón principal

La distribución en cuartos, una vez organizadas las áreas funcionales en sus posiciones determinadas, no es consecuencia de estructura portante alguna, tampoco de relación impuesta salvo cierta condición de independencia de las tres áreas básicas. Se trata de una simple asignación de superficie adecuada a cada uso, una ventilación exterior y una proximidad de funciones convenientes. La geometría impuesta de 6.6m de ancho de crujía, determina, facilita esta la distribución.

La comunicación de estas tres áreas fundamentales del programa, parecen obedecer a una accesibilidad directa desde el exterior a cualquiera de las tres áreas, sin cruce alguno, de forma independiente, sin tener que atravesar o recorrer alguna de estas áreas para llegar a la siguiente. Esto sin duda independiza excesivamente cada área y dificulta la comodidad en el uso del salón como lugar común, incluso para el dueño de la casa, que parece requerir también invitación para subir a su “sogiorno”, comodidad que se suple con la previsión de servicio domestico, alojado en la zona de intendencia.

Encontramos también cierto problema de vistas en la posición de la habitación principal al fondo, menos privilegiada que la posición y tamaño de la cocina.

La envolvente que este proyecto propone parece una respuesta directa sobre la determinación que la componente “z” imprime sobre el programa funcional. Podríamos entender que todos sus límites, tanto verticales, (cerramientos) como los horizontales, son el resultado de construir aquella agrupación de recintos derivada del programa.

De manera contraria, podríamos suponer que en este caso envolver es más bien fraccionar, dividir espacialmente una forma

arquitectónica experimentada que va a ser previa al planteamiento funcional y programático. Esta idea supone cierta coherencia con la afirmación de que toda forma de lo arquitectónico es previa , experimentada y la coincidencia del racionalismo italiano con el valor asignado a la tradición (G7: *el valor que asignamos a la tradición es de sentido contrario al académico: no queremos romper con la tradición: es la tradición la que se transforma, asume aspectos nuevos, bajo los cuales podemos reconocerla*)[9] afirmación, que propone la búsqueda de una identidad esencial común de la forma arquitectónica. La geometría esencial y experimentada de un paralelepípedo desprovisto de toda iconología de agregación y yuxtaposición, ofrecida en toda su claridad geométrica, es en este caso la propuesta de una forma de lo arquitectónico, supone el interés de Libera al menos cronológicamente en sus estudios para la vivienda unifamiliar, (casa rectilínea y vivienda-estudio) donde todo programa de habitación, es susceptible de resolverse de manera eficaz, racional, explícitamente y con rigor.(*la nueva forma de la arquitectura deberá recibir el valor estético exclusivamente del carácter de la necesidad, y solo después, por via de la selección, nacerá el estilo)*[10]

Una iconología concreta que deviene directamente de la expresión de su materialidad y construcción.

la primera planta muestra el muro de mampuesto de piedra, a modo de basamento en contacto con el terreno y la planta superior aparece revocada y lisa. La composición de huecos, relaciona hueco sobre hueco en alzados laterales y hueco centrado en macizo en el resto. Huecos aproximados a una forma cuadrada, con dinteles cómodos a un muro de carga. No aparecen carpinterías.

La importancia del primer piso se manifiesta con dos tipos de huecos posicionados en los extremos laterales del salón, uno estrecho y alargado en tres partes, y el otro de la misma dimensión compuesto por tres balcones adosados, con un pequeño vuelo de balcón corrido. En el paño frontal, centrado sobre el mar, un balcón proporcionado escalarmente a la geometría de la fachada lateral con un extraño recercado perimetral, enmarcando la profundidad del hueco. Todos los cuartos, a excepción del

principal se orientan hacia el noreste, con ventanas ordenadas e iguales desde el exterior. La cocina triplica el tamaño de hueco, y el aseo disminuye su ventana en función del ajustado tamaño del mismo. El corredor propone ventanas hacia el suroeste simétricas respecto de la fachada opuesta, cerrándose en la zona de servicio, al igual que en el testero, enfrentando dormitorio principal – corredor-cocina.

Nos llama la atención cierta iconología de la cubierta de la planta superior. Una solución de vigas y pequeñas bóvedas de ladrillo, con un cielo raso al interior, dejando unas cámaras supuestamente ventiladas, que proporcionarían un mejor aislamiento al fuerte sol de verano, también como reinterpretación o concesión a la bóveda ancestral de las construcciones de Capri.

Utilizando la documentación aportada por M.T, que nos indica que fue su amigo Rulli quien en definitiva proporcionó a Malaparte este lugar, emprendiendo ambos la tarea de construirse una casa. Buscando las pistas de esta referencia, hemos encontrado tres proyectos “Villa Rulli” para una casa en Capri, ninguno construido y todos encargados al arquitecto Marcello Canino[11].

Proyecto de Villa Rulli en Capri 1938

Observamos la semejanza de la iconología de la cubierta, así como cierto discurso común, en el proyecto de Canino con mayor

utilización de recursos, porche, pavimento escalera de caracol etc.Otro proyecto también de M.Canino de 1938.



ormalizzazione architettonica degli ambienti esterni. Per delineare assunti, ‘correnze, ma anche discontinuità dell’approccio di Canino al tema domestico, ‘ateriale prezioso è fornito dall’articolata sequenza di quattro progetti di case per Capri, elaborati dall’architetto napoletano tra il 1938 e il 1945, per lo più non

Progetto per una villa a Capri,
1938
prospetto e pianta

Nos anticipa igualmente cierta consonancia con la casa Malaparte, rampas, terrazas cubiertas que acabaran por cerrase, elementos icónicos sobre cubierta. Y un tercer proyecto de 1940



Nos presentará la utilización total de la cubierta, la introducción de la residencia en el terreno, devolviendo al lugar todos los planos posibles de utilización.
La amistad entre Rulli y Malaparte, supone que tanto uno como el otro están al corriente de sus esfuerzos en Capri. Ambos contratan al constructor Amitrano, el más importante de la isla.
Encontramos así cierta coincidencia de la forma experimentada de la tradición arquitectónica junto a la accidentalidad derivada de unos programas y posiciones concretas, interpretada también de forma análoga por un arquitecto de la calidad de M. Canino. Discursos comunes y propios de estas viviendas de vacación en Capri.

El proyecto de Libera, supone una tipología ya ensayada, como hemos visto en prototipos de vivienda de Libera por estas fechas. Estudia una crujía de carga y dos plantas, que permiten la organización de las tres zonas básicas del programa, cocina-intendencia, zona de dormitorios y salón independientes en relación a una escalera dispuesta en el acceso. Presenta en este caso de Capri la disposición aislada del salón sin relación con la cocina, alternativa seguramente demandada por Malaparte.





Tanto la distribución de cada una de las zonas y la posibilidad de división por especialización de cada uso, como la diferenciación de las habitaciones principales y las de huéspedes, son posibles en distribuciones ulteriores así como en aumentos dimensionales.

Resulta así un buen proyecto origen, entendido como sistema, desarrollable para cualquier accidentalidad, según la evolución del estado de cosas.

La forma final, producto de una envolvente resultado de aplicar una componente z a la organización del programa, sugiere una unidad rota por la ausencia de programa cubierto en la planta primera, anticipándonos la importancia de la terraza del resultado construido. Se muestra como un escalón o un recorte en su fachada lateral, no como un elemento unitario sobre un podio de piedra, debido a la prolongación del revoco en los petos de la gran terraza.

La iconología de este proyecto, no parece derivar del conjunto secesionista o popular de Capri, salvo esa concesión a la cubierta en pequeñas bóvedas que también utilizará Canino, tampoco de una rabiosa modernidad, sino solo de un "procedimiento" generalizable, con cierta racionalidad y elegancia de proporción.(*Profundamente auténtico, existía precisamente este modo de aceptar la realidad, o sea creer en el mundo que vivimos y en su belleza, hacer nacer las cosas de su esencia y aceptar la forma como aparecía)*[12]

Si comparamos este proyecto con los de M. Canino encontramos referencias y similitudes iconológicas, pero no llegan a deducirse del mismo sistema. Dos sensibilidades muy diferentes que sitúan en mejor posición a Canino respecto de cierta identidad del "oikos", el lugar y la modernidad, que este racionalismo sin identidad, como procedimiento de rigor casi "mortis" que propone Libera.

La disposición centrada monumental y simétrica de la fachada sobre el mar y la opuesta totalmente ciega sobre el acceso por tierra, la diferenciación entre los huecos rigurosos de la planta de habitaciones y los huecos más modernos y urbanos de la planta superior del salón, suponen admitir un cierto repertorio actualizado, pero recurrente con la iconología tradicional de planta principal y mazmorras debajo. Nada de esto supone contradicción con ese "sistema" tipológico que propone Libera.

2-Nuevo documento, aportado por M. Talamona, fechado en 1938.



Si observamos este plano, su primer análisis revela un contenido extraño, parece la transformación dimensional del proyecto administrativo, a unas nuevas dimensiones de planta, hecho por cualquiera menos por Libera. La representación gráfica no parece de su estudio, se olvida de que la puerta está en la otra fachada, algo que permanece invariable desde el proyecto administrativo, es un plano especular, simétrico que proviene de un giro sobre una cuarta dimensión desconocida (pudiera haberse calcado de un croquis al revés), este “error” ¿nos puede sugerir al corregirlo dar la vuelta a la casa y tener la terraza sobre el mar?

Los aparatos sanitarios aparecen situados en las esquinas, las puertas no se dibujan con su abatimiento, las alturas de 3,5m mas un cielo raso que forma una cámara de 40cm en el proyecto de Libera, no se conservan, los textos no corresponden al mismo estudio, dudamos que sea trazado por Libera, parece una puesta en limpio por algún dibujante, **un plano muerto, no de proyecto.** Es la transformación directa del mismo proyecto de Libera, a una dimensión más ancha.

La evolución del primer proyecto a este “estado de cosas”, aparece dibujada inicialmente sobre los planos del proyecto

administrativo, publicados en la revista CASABELLA 648 de 1997 por M .Talamona (Critica 15).



23

Otro plano de la misma publicación, suponemos anterior al de “tinta” y realizado por Ciro Amitrano, nos permite explicar cómo

hacer el cambio de situación al otro lateral de la puerta de acceso, mediante una escalera lateral, que alcanza solo a la cota de acceso, ejecutada con bóvedas, que salve el gran desnivel existente entre la cota inferior de “la silla” del cabo Masullo hasta la cota de acceso de la edificación.



Si prescindimos de que este nuevo tamaño, duplica al inicial de 264m2 cubiertos,(9.50x30=285m2 9.50x14=133m2, un total de **551m2** cubiertos y una terraza de **152m2**) el tipo de construcción, su funcionalidad genérica, su programa, su iconología son idénticas al proyecto administrativo de Libera. ¿Qué ha cambiado?
La organización y distribución del programa. El mismo programa compuesto por cocina- intendencia, dormitorios con dos subzonas, y salón principal en el piso superior permanece pero crece y se organiza de otra forma: La subzona del primer proyecto donde se colocaba el dormitorio principal, un baño compartido con otra habitación ligada a la principal, toma mayor importancia hasta

constituir una zona propia compuesta por dos dormitorios con baño, del mismo tamaño, uno de ellos comunicado con una nueva pieza, el estudio que ocupa toda la crujía de la casa. Esta zona pasa a ocupar la posición principal, desplazando la anterior ubicación de la cocina-intendencia. Estos usos pasan ahora a mezclarse en la zona de dormitorios, que aumentan a dos más, con dos nuevos baños. Parece deducirse que se quieren ampliar las habitaciones principales, dotarlas de baño individual y ganar una habitación olvidada y tan importante como el estudio del propietario.

El Programa se sigue organizando tanto en planta como en sección, en cuanto a la posición del acceso y escalera, que dividen la planta en dos zonas, olvidándonos del error especular de la nueva posición de la entrada y escalera. A la derecha del acceso el área de habitaciones principales y estudio **"A"** y a la izquierda el área de dormitorios y cocina **"B",** La tercera **"C"** continua en el nivel superior.

La distribución en cuartos, una vez organizadas estas áreas funcionales en sus nuevas posiciones, no refleja las consecuencias estructurales que el aumento de crujía de 6.6m a 9m a ejes debe imponer, salvo una cierta referencia al macizo central donde se produce el cambio de nivel. El pasillo corredor no se sitúa en el centro, lo que podría sugerir dos crujías iguales con soportes en la pared de este corredor, que producen cuartos de distinto tamaño, a izquierda o derecha de este corredor.

Se mantiene la condición de independencia de las tres áreas básicas, pero se introduce una mezcla entre los usos de dormitorios de invitados y servicio cocina –intendencia. La asignación de superficie adecuada a cada uso, aumenta.

La comunicación de estas tres áreas fundamentales del programa, se independiza desde el acceso, aislando ahora la zona de dormitorios principales y estudio, en detrimento de la independencia entre la cocina-intendencia y dormitorios de invitados.

Continúa manteniéndose la poca comodidad en el uso del salón como lugar común, pareciendo más bien un lugar aparte, reservado para ciertas ocasiones.



En la misma publicación se reproducen estos dibujos atribuidos a Malaparte, en ellos se deduce la voluntad del propietario de realizar el proyecto de Libera, con la nueva distribución ya consensuada que propone separado del resto de dormitorios, sus habitaciones principales y estudio en la posición y tamaño que considera adecuadas, y encajados en los 28m del proyecto de Libera. Como vemos el croquis de la sección inferior izquierda, (olvidémonos del trazo oscuro de la escalera) confirma lo que le interesa: Una planta baja (pianoterreno) que contenga tres habitaciones de invitados, un baño, un oficce, y en la posición ya decidida sobre el mar las dos habitaciones privadas con sus correspondientes baños y el estudio, manteniendo la dimensión fijada en 28m. El salón permanece arriba.

Advertido ya de lo escabroso de este terreno, su gran depresión, que va a producir inevitablemente un “sottosuelo” por debajo de su planta de dormitorios, aprovecharemos para ubicar la cocina, la intendencia y tres habitaciones para los “domesticos” con un baño, desligando esta de la zona general de habitaciones, tal como se planteaba en el primer proyecto. Ampliándose inevitablemente mas la superficie construida. Con esta disposición escalonada, estaríamos en el límite de la ordenanza de Capri que permite dos plantas y un semisótano adaptado a la topografía.



La posible distribución, es lo importante para este cliente[13], el resto no parece objeto de modificación destacable. Este proyecto que continúa siendo el mismo pero bastante más grande, nos permite acotar lo que el cliente se reserva como propio de su diseño y recreación, lo que cambia radicalmente del primer proyecto: la independencia y tamaño de sus habitaciones principales, y conquistar todo el espacio posible de aquella roca, aquí acabarían sus pretensiones. Esta es toda la previsión arquitectónica de Malaparte, sus trazas en este papel cuadriculado y es más que suficiente. No encontramos "programa-emoción", No hemos encontrado altares, teatros, referencias a Ulises, a la cárcel, al destierro, al surrealismo, escaleras al cielo, solo distribuciones. Malaparte solo pretendería este refugio adecuado a estas necesidades en esta costa envidiable.

Pero la acción en la puesta en obra, cuando la "bestia" de la arquitectura se despierta e impone sus demandas, la acción acucia decisiones inaplazables, cuyas equivocaciones, dudas costosas y terribles, derrumban a la mayoría de los mortales y aquí la prueba, su osadía, su gran valor como cliente enamorado por la "bestia". Esta determinación personal de Malaparte, (y aquí sobre los hombres emplearemos la apelación a todo sentimiento) este espíritu fuerte, como escribe, *único capaz de morar en esta costa*, le obligará a seguir tomando decisiones, no por placer de creador, de arquitecto que busca, no para transmitirnos las emociones que nos brindará una determinada arquitectura por hacer, sino testimonio de su zozobra, de su soledad ante esta empresa. Su necesidad de asesoramiento, se constata por la cantidad de citas y notas de personajes que se cruzaba en su camino[14], refuerzos que ayudan a su ilusión, ante el complicado asunto de levantar esta obra "sencilla" en aquel sitio imposible.

Esta necesidad, no es una falta, demuestra para nosotros el amor, la ilusión por la obra de "tu propia casa", por la arquitectura que aparece cuando menos lo esperas y como el amor adolescente requiere hacer cómplice a todo el que te rodea, para dar explicación de tu nuevo estado de ánimo.

Nuestra hipótesis está en admitir que Libera continuó dibujando, ayudando a su cliente, proponiendo soluciones adaptadas a este nuevo estado de cosas.

3- Planta aportada por A. Alieri, M.Clerici, F.Palpacelli y G.Vaccaro en 1966.



Esta planta publicada en *Cronache e storia* Nº129, que admitimos aquí como plano de proyecto, ya que no es un levantamiento de la obra realizada, según establecimos en la Critica 2. Nos propone una nueva organización del mismo programa, la zona delimitada para las habitaciones principales, en el mismo plano que la zona de salón proyectada en el primer piso, la terraza exterior inicial cubierta. Un acceso casi exterior, que obliga a atravesar el salón para llegar a las habitaciones principales. Supone un cambio radical en la organización y comunicación establecidas desde el primer proyecto. Este cambio debió suceder por alguna circunstancia no prevista, que intentaremos explicar por la construcción, y vendría a situarse en el debate de la modificación ampliación y las causas sobrevenidas en su replanteo y materialización. La distribución de la zona de habitaciones principales, prácticamente similar a la del segundo proyecto, muestra una cierta jerarquía de habitaciones y baños, en sus tamaños diferentes, en la manera de acceder, uno de frente y el otro a la derecha, pero en cambio comunica los dos de la misma manera con el estudio al fondo. Sugiriendo una colaboración o asistencia en el trabajo y/o un uso complementario de pequeño

salón privado, reforzado por esta nueva chimenea central, que dibuja sobre un hueco en el horizonte. El nuevo salón que pierde su aislamiento de nivel, queda adosado a la zona de habitaciones principales, perdiendo su primitiva orientación privilegiada a cuatro frentes, confinándose a dos orientaciones de posibles huecos.

Esta nueva organización del programa, indica alguna incidencia en la acción de llevar a cabo el proyecto ampliado al lugar. La cota topográfica en la cara superior parece delimitar el perímetro máximo de la obra, la misma cota en la cara inferior parece limitar igualmente lo que puede ser ocupado bajo esta planta. La planta confirma la voluntad del propietario sobre la distribución y posición de sus habitaciones principales y estudio. El resto como el salón, sufriendo un cambio de situación tan importante no parece objeto de nuevas previsiones de proyecto alguno. La idea de chimenea sobre el mar, aparece aquí reflejada, también la separación del salón de la zona de baños mediante ese colchón, cámara de aire con dimensión de pasillo para proporcionar el aislamiento que describiera Plinio, en su pabellón aislado de la Villa Laurentiana.

No hay planos de otros niveles, pero bien podríamos suponer, que el accidente que motivó la disposición del salón y habitaciones principales en un mismo y único nivel, tratará de mantener la otra zona compacta de dormitorios de huéspedes y cocina-intendencia en el nivel inferior con análogas condiciones a la situación del primer proyecto, separando escalonadamente las zona de invitados de la cocina-intendencia.

Este proyecto debería ser posterior a los croquis aportados por M.T que cronológicamente se sitúan sin la obra comenzada, pues según los datos la obra comienza por el camino de acceso y la cisterna, que ejecutadas plantearan otras accidentalidades. Parece haber tomado en cuenta situaciones que solo podrán aparecer durante la ejecución de los tajos.

La transformación en la comunicación entre las zonas deberá resultar por la necesidad de una nueva posición de la escalera,

que entendemos debió estar motivada por la misma razón que imposibilitó la planta continua del programa de habitaciones.
La envolvente que no plantea “problemas distributivos”, suponemos continuará fiel a su sistema (división de cuartos y hueco al centro) como respuesta directa sobre la determinación que la componente “z” imprime sobre el programa funcional. El resultado previsible será un bloque horizontal, sin torreta, una cubierta evidentemente plana, no podemos todavía estar seguros de su forma final. Esta solución propuesta seguramente por Libera, este estado de cosas, desencadenará, según nuestra hipótesis el resultado final de la Malaparte. Quedará la posición y tamaño de los 4 huecos del salón para decidir, la envolvente final que adquiera el resultado del inevitable escalonamiento para implantarse en el terreno y los revestimientos interiores, claro está a gusto del cliente.
Con estas habituales previsiones, el proyecto de Libera ya ha podido comenzar a construirse.

4-Comparación de proyecto con la obra realizada. Utilizamos los planos de Pertot, realizados en la restauración de la casa en 1993.



La obra edificada, arroja las siguientes superficies: Nivel inferior 106 m2, nivel acceso 188,16 m2, planta principal 356,38 m2, total construido cubierto 650,54 m2. Terraza 9.75x31=302.25m2. Casi tres veces superior a la solicitada en licencia, ciertamente mucho más grande.

Sobre esta realidad congelada, construida, podemos encontrar los elementos que estaban previamente definidos en el estado de cosas inicial.

Si nos fijamos en el paralelepípedo, en las plantas de acceso y primera, podemos identificar, la zona de habitación principal, posicionada y derivada del proyecto 2 y del proyecto 3. Se decidió por un solo acceso desde su habitación al estudio, y colocó las dos puertas adyacentes como en el proyecto 2, eliminando ese pasillito de hotel del 3 que terminaba en dos puertas en esquina. Igualó el tamaño de las dos habitaciones entrando a los baños desde el interior de las mismas. ¿Perdió el estudio su chimenea central y transparente?, no, cambio de lugar sobre el lateral del salón.

En la planta de acceso, vemos con claridad la zona de habitaciones de invitados, ahora con un pasillo perfectamente centrado, que se empotra, queriendo continuar contra la roca, consecuencia directa de un sistema de construcción como veremos de muros de carga transversales. Salvando aquel obstáculo donde se estrella, nos conduciría a la zona de habitación principal, completando la planta de forma casi igual al proyecto 2. Algo pasó para que estas dos zonas no llegaran a unirse en el mismo plano, pues el estado de cosas inicial nos demuestra que todas las zonas de dormitorios, especializadas o no se debían situar en el mismo plano de acceso, y el salón en planta superior, ¿la cisterna enterrada, la dura roca?

Parece que algo se interpuso en la continuidad de nivel de habitaciones, desplazó una planta el grupo de habitaciones principales, ocupando el lugar previsto para el salón del piso superior, este solo sería posible a continuación,(no se podría subir otra planta) cubriendo el lugar de la terraza, en la situación que ahora vemos.

El mismo accidente que motiva el cambio de niveles en la organización del programa, imposibilita la situación del acceso y escalera prevista en el estado de proyecto 1 y 2, debiendo desplazarse al extremo del paralelepípedo, saliendo fuera de la envolvente tal como aparece en el plano 3, posición que vuelve a

ajustarse en la obra realizada, quedando fuera del rectángulo de planta tanto la puerta de acceso como la escalera de conexión. Esbozados en los croquis del estado 2 aparece un elemento trapezoidal exterior, como ajeno a contener programa alguno, como necesidad de accesibilidad.
Claramente en el estado de proyecto 3 este elemento cobra una geometría y contiene programa, (algo también aparece sugerido en el dibujo de Ciro Amitrano) al menos la escalera, este elemento trapezoidal, impropio del programa consensuado, solo puede explicarnos solución de accidentes, plataformas y rellenos, que nunca formaron parte del estado de cosas sobre las que discutir en el proyecto. Este cincuenta por ciento de la casa, que en nuestra experiencia señala y manifiesta un accidente respecto al proyecto origen, pertenecerá como solución al proyecto acción, y resultará lo singular y admirado.

2.2.4 El proyecto-signo.

Toda presentación o re-presentación de arquitectura, ciertamente emplea signos, gráficos, dibujos codificados previamente con una traducción al "esperanto" arquitectónico (líneas paralelas rellenas, indican muros, líneas finas…. Toda una simbología que permite construir un guion sobre todo lo que podemos esperar de aquella supuesta arquitectura. En este sentido, el proyecto-forma, el proyecto- origen, la idea-acción, el proyecto- programa, son proyecto-signo. Pero ahora nos referimos a su cualidad de "tener algo significante", donde reside su característica.

Los proyectos "signo" de esta obra, nos permiten relacionar la permanencia de un programa, una organización comunicación y distribución que entendemos continua y conducida por Malaparte, lo realmente importante, previsto y controlable por aquel, programa y distribución. Nos permiten afirmar que lo significante continuo es un proyecto–programa, limitado a una forma necesaria propuesta por Libera, no significante. Forma resultado de un procedimiento, un proceso de establecer unas alturas tipo y una construcción racional, tipológica de muros de carga, capaz de soportar

cualquier programa de habitación, que proporciona inevitablemente un resultado seguro.
La puesta en acción, evaluará, ordenará “in situ” la geometría envolvente continua de cualquier accidente, de acuerdo a su sistema. Sus lienzos de fachada están implícitos desde el primer proyecto, son también sistema, el ritmo de hueco, proporcionado a las distribuciones y tamaño de cuartos.
La accidentalidad provocará el cambio en la organización del programa, obligará a su continuidad producto de la accesibilidad necesaria.
La acción, la construcción coherente eliminará toda concesión a todo aquello que en realidad no era significante: a la bóveda, como ornamento innecesario, a cualquier énfasis sobre el hueco, que no sea su tamaño y posición geométrica, (sin balcones, vuelos o repeticiones adyacentes) eliminará la división entre piedra vista y revoco, la misma hechura y acabado para toda la fachada.
Tal vez un proyecto signo, gráfico, mediocre, de fondo de armario, el peor de los proyectos de Libera, pero todo un sistema del que estaba absolutamente convencido, que permite la secuencia de convertir en flor una semilla. (….*estos arquitectos van delineando desde fuera el objeto que deben de construir; después, del revés van justificando las razones prácticas de este objeto, sin modificar el envoltorio que las contiene. Esta es la arquitectura invertida, muy difundida: partiendo de las condiciones exteriores de un entorno, siguiendo una estética áulica, se quiere realizar la vida como sea posible, mientras el modo más justo es reconocer las razones prácticas de la vida y ensamblarlas de manera que se manifiesten realmente)*[15]

La identidad de cada arquitectura, resulta mayoritariamente en la accidentalidad de la aplicación de un sistema.
No pensamos que la arquitectura es patrimonio exclusivo de los arquitectos y mucho menos en lo que la arquitectura tiene de procurar “guaridas”, todo ser humano como los osos sabe perfectamente determinar sus preferencias. Los arquitectos, los constructores, los implicados han perfeccionado sistemas, algunos

sublimados como la arquitectura de la piedra, y estos sistemas están a disposición de todos.

Un resultado de la calidad de esta obra, hace dudar de la metodología contemporánea del proyecto en arquitectura como garantía de un resultado arquitectónico de valor, proyecto-procedimiento, muerto y en ataúd antes de comenzada la obra, que elimina la continuidad de un único proceso, que niega incluso la participación del arquitecto en la obra. Arquitectura contractual. Nos pone de cara con la autonomía de la arquitectura, como proceso en el que el dibujo, el signo y su construcción se completan mutuamente.

El cisma abierto entre la construcción y el proyecto debe ser comprendido, en estrictos términos de índole práctica, de especialización y división del trabajo, no de teoría independiente. No podemos ofrecer una teoría de proyecto cimentada fuera de la construcción racional. No podemos ofrecer una teoría de la construcción sobre la base de lo posible técnicamente, sino de lo útil, práctico y conveniente a la finalidad del proyecto.

Si negamos el valor de la acción de la obra, si lo desgajamos de lo arquitectónico, la explicación de la arquitectura, su ontología, la relación con el habitar, sus orígenes desde Vitrubio a los elementos de Semper se desintegran.

La “firmitas”, la tectónica, la sintaxis, la construcción como quiera que lo enunciemos, en definitiva “llevar a término con ciencia” no es una simple tarea de esclavos, o de máquinas, es una capacidad de seres humanos, inseparable del principio de lo arquitectónico, como el lenguaje del discurso, en la que se sustenta nuestra identidad de seres inteligentes.

La autonomía de la arquitectura, del hecho arquitectónico es en esta obra un claro ejemplo, su valor no reside en un prodigioso proyecto signo, en una perfecta construcción, en una nueva técnica, nuevos materiales, en sus artífices (muchos y ninguno), el valor que propone objetivamente, es el de su identidad, consecuencia de su total autonomía, se pertenece a sí misma, símbolo de la complejidad de lo arquitectónico.

NOTAS

1 Escalera de la biblioteca Laurenciana



Los dibujos originales de Miguel Ángel, no coinciden con la escalera realizada, el dibujo de la izquierda, todavía conserva el acceso central, al nivel de planta baja, el de la derecha cierra ya este acceso pero no está claro en su planta que se avance toda esta estructura para permitir este paso por los laterales. El desembarco se dibuja de maneras opuestas. La separación entre rampas, el número diferente de peldaños, el trazado especial del tramo central y la definición de cada ornamento y perfil, no están en estos dibujos. Miguel Ángel, trabajó en la biblioteca desde 1523 a 1527, solo 4 años, la obra se concluyó cincuenta años después en 1571, continuaron los trabajos Bartolomeo Ammannati y Giorgio Vasari. Popularmente nadie duda de la autoría de esta escalera como creación de Miguel Ángel Buonarotti.

2 Necesitamos una definición previa, unos postulados, para construir la geometría. La definición de estos postulados, no puede permitir referencia a otros no enunciados, la definición debe estar así saturada, por ejemplo: el punto no tiene dimensión y no es posible que esta cuestión pueda ser demostrada ni cuestionada por cualquier otro enunciado, no cabe ni la menor duda posible en esta definición "saturada".

3. L. B. Alberti 1404-1472.La función del arquitecto es matemática, crear, dar proporciones.La labor de aparejador la hacen sus discípulos, que son los que resuelven los problemas a pie de obra. El arquitecto es el que la inventa.

4. Kenneth Frampton. Reflections on the Autonomy of Architecture: A Critique of Contemporany Production. En *A social Out of Site Criticism of Architecture*, Seatel, Edit Diane Ghirado, Bay Press, 1991, pp. 17-26.
Menciona a Giulio Carlo Argan, *como observador de que es precisamente este momento en que las así llamadas "artes liberales", adquieren su ascendente sobre las "artes mechanicae", el ascenso del arquitecto causa el correspondiente descenso de los "maestri" o maestros artesanos.*

5 es.wikipedia.org/wiki/Historia de la región mediterránea. Cuna de la civilización, "*el creciente fértil*", Mesopotamia alrededor del IV milenio a.c.

6 Borchers Juan. *Institución Arquitectónica.* Editorial Andrés Bello, S. de Chile 1968 pág.67-68.

7 Definiciones en cursiva. Pelayo García Sierra · Biblioteca Filosofía en español, http://filosofia.org/filom.

8,12 y 15 LIBERA, A. **"**La *mia esperienza d´architetto"* en *La casa nº6. Quaderni di architettura e di critica* Nº6 Roma 1960, págs.171-175.

9 De Seta, Cesare. *La cultura Architettonica in Italia tra le due Guerre*. Edit. Electa, Napoli 1998, *Il manifestó del Grupo7: l´avanguardia conformista*, págs124-129.Utiliza los artículos publicados en la revista "La Rassegna Italiana" por este orden: *Architettura*, dic. 1926; *Gli stranieri*, febrero 1927; *Imprparazione, incompresione, pregiudizi*, marzo 1927; *Una nuova época arcaica*, mayo 1927.

10 Ibidem.

11 Marcello Canino (Nápoles 1895-1970), profesor en la Facultad de Arquitectura de Nápoles desde 1936 a 1965, siendo Director de la misma de 1944 a 1962. Continuador de las ideas de Calza Bini y Piacentini, la arquitectura como arte, entendiendo la Escuela dirigida a la enseñanza del "oficio". *La Facoltá di Architettura dell´Ateneo fridericiano di Napoli 1928/2008*. Edit. Clean 2008, Napoles, págs. 364-365.

13 La importancia del cliente –habitante. "Villa Savoye o la utopía", Jean-Marc Savoye, cuando refiriéndose a la casa de sus abuelos, la Villa Savoye, destaca: *"En materia de arquitectura, y eso es particularmente cierto en el caso de las viviendas individuales, el cliente tiene toda la importancia, puesto que es también el usuario. Es él quien dice lo que quiere, puesto que es él quien va a vivir ahí, es decir va a comer, dormir, amar, reír, llorar, y compartir todo ello con los suyos*". En el caso de la Villa Savoye, Jean-Marc Savoye hace referencia a ciertos requerimientos primordiales, hechos a Le Corbusier.

14. Nota 81 del libro de M.T pág.60. *Durante la construcción de su casa, Malaparte obligaba a cualquier amigo que llegase a Capri a una visita a las obras*.

2.3 LA CONSTRUCCION DE LA MALAPARTE

Aquel proyecto, (estado de cosas) solo podía ser concebido para ser construido como una arquitectura posible en ese lugar, en Capri según la tradición (desde la humilde bóveda, hasta el palacio de Tiberio) con alguna comodidad proveniente del desarrollo del siglo XX. Un nuevo sistema de construcción, diferente al utilizado en la isla, no sería practicable ni eficaz. Hubiera consistido solamente en una experimentación temeraria.

Con cierta similitud a la construcción medieval de un castillo, con la conquista de un lugar de resistencia sobre un cerro conveniente e inaccesible, donde siempre se construirán torre y barbacanas, puertas y un recinto o recinto doble, así entendemos la empresa de la Malaparte. El propio risco de piedra y los medios posibles determinarán con su accidentalidad propia el resultado. La topografía trazará el camino de acceso y la situación de la puerta. La cimentación sobre roca determinará el perímetro y la explanación máxima posible de la cima, a su vez, dimensionará la superficie de la torre interior. Este estado de cosas no significa la inexistencia de proyecto alguno, pero solo la puesta en acción y la construcción de “arquitectura muraría”, de traba y gravedad como sistema suficiente, van a proporcionar el resultado final. No hay necesidad de representación previa de arquitectura y lugar como evaluación de un resultado final “satisfactorio”. La sinceridad de todo el proceso se manifiesta y promueve la total interconexión arquitectura-lugar-naturaleza de estas fortalezas atalaya (analógica, conveniente y sinectiva).

Castillo de la Iruela,
Jaén S.XIII

A partir de la figura de un castillo medieval, nuestro ensayo se propone como una narración, una fábula que permite aplicar sus consecuencias y nos propone otra manera de comprender esta obra. Es producto de nuestra imaginación proyectada sobre la obra, de nuestra crítica de los textos y de sus datos que se entrelazan para relatar cómo pudo hacerse la Malaparte, algo que para nosotros supone un interés sustancial, determinante para que La Casa sea así como hoy la vemos.

De alguna forma la arquitectura tiene que estar relacionada con nuestra biología. Un genotipo puede definirse como *el conjunto de genes de un organismo*, nuestro ADN, lo que implica nuestra materia prima, piedra, cerámica, madera o acero. El fenotipo, *expresión del genotipo más la influencia del medio,* supone la gran diferenciación de los organismos, la alteridad entre los hombres. En arquitectura, la herencia resulta más un producto cultural, que un genotipo, se referirá claramente al fenotipo no heredable[1] de los organismos biológicos. La arquitectura de un castillo, una casa o un templo, tendrá las limitaciones impuestas por su materia prima, piedra o barro pero a su vez no determinantes a cusa de su material para alcanzar la finalidad específica de cada construcción, en una prolepsis dirigida a un fin que no se agota en sí mismo. (La finalidad de templo, de casa no implica inevitablemente la utilización de un material determinado, materiales distintos procuran equivalentes finalidades)

La expresión en cada caso de la materia prima, y la accidentalidad de los medios, es lo que representa en la arquitectura esta alteridad de construcciones que teniendo el mismo conjunto genético y finalidad, son en cambio particulares y diferentes.

Nuestra ficción sobre la construcción de esta obra emplea un guión conocido y experimentado en los aspectos determinantes de toda construcción.

2.3.1 Los medios (materiales, suministros, intendencia).

Desde el proyecto administrativo de Libera, se observa un sistema estructural que evita los soportes, correspondiendo a muros de carga de espesor acotado en 60cm en la planta baja, que no corresponden a una métrica de ladrillo, sino a un muro portante de piedra. El proyecto conocía ciertamente “los medios”. La cantera de esta piedra, que no podría ser otra que la misma obra, extraída tanto de la ejecución de la vía de acceso como de cimentación y aljibe de la obra. Tendríamos así disponible una buena parte de la materialidad de la obra.

Los forjados de piso podrían realizarse con vigas “in situ” de hormigón armado, requiriéndose para ello, primero gran cantidad de madera para encofrado, sopandas etc. cuya materia prima y transporte, los haría costosos por no existir en Capri. En segundo lugar el problema de su elaboración, dosificación, puesta en obra, vertido, curado y control, supondría otro obstáculo para aconsejar que este tipo de forjado debiera restringirse al máximo y estudiarse con mucho cuidado para adaptarse a los medios disponibles y no complicar excesivamente las obras.

El cemento imprescindible, habría que acarrearlo desde Marina Grande, así como las armaduras, ferralla, el ladrillo hueco doble para tabiquerías y el ladrillo tosco macizo como material inexcusable en toda obra.(Pocería, jambas, aristas, pilastras etc.) Con esto tendríamos la materialidad esencial de la obra, adecuada a un sistema, a una técnica de construcción vigente en la isla. El resto, los revestimientos y carpinterías podrían suministrarse en determinadas ocasiones favorables hasta por barco e izarse con algún artilugio hacia la punta Masullo.

Estructura de elevación, existente en la casa, fotografía de Agostino Bossi, 1988.Todavía se mantiene en 2011.

La construcción en este caso decide por conveniencia la materia prima de la obra y luego la literatura cubre sus “prosaicas” decisiones. “*Los materiales con los cuales la he construido, deberían ser tonificados con aquella naturaleza selvática y delicada*. *Nada de ladrillos, nada de cemento, sino piedra solo piedra y de aquella del lugar, de la que está hecha la roca, el monte”. “Pietra soltanto pietra”*. *Ritratto di pietra* M.T. pág.81. Ambas, la literatura y la construcción son coherentes en sus discursos pero la construcción es determinante en este caso y casi siempre.

Los suministros, deberían ser desde tierra, utilizando el sendero del Pizzolungo, sendero que no era adecuado para un transporte continuo y pesado de materiales.

Antiguamente debió existir un camino que accedería a esta punta del Masullo, desde el camino de borde denominado camino del Pizzolungo.



Dibujo de un turista alemán el 17/8/1853 , desde la punta de Tragara, hacia la punta Masullo, donde se aprecian dos pequeñas construcciones, así como un relleno horizontal, sobre la silla que forma la unión del cabo.

Sobre un banco en la punta Masullo, el médico vienés Theodor Billroth, con algunos amigos, descansan del extenuante paseo, foto de finales de siglo XIX.Revista MERIAN Nº 9 de 1993.

Esta antigua fotografía refleja la existencia de cierto recorrido de paseo, acabando en un mirador con un banco encalado, sobre la punta Masullo. Camino difícil, como vemos en las fotos de 1938. Sin aquel camino, y mucha determinación, aquellos paseantes con sus vestimentas jamás hubieran podido acceder a aquella punta.

El acarreo y acopio de materiales debieron suponer los primeros obstáculos a superar en esta tarea. La primera intervención pues, como en cualquier “fabrica”, será el camino de acceso a la obra. El trazado de vías está estrechamente ligado a la construcción de la isla, la vía principal de Capri, (Via Camarelle) permanece sobrepuesta a la realizada para acceder al palacio de Augusto en punta Tragara.

La vista que ofrecía el lugar de la obra, seria la mostrada en esta fotografía de 1938.



Foto 1

Recurrimos al proyecto:
Observamos la portada del proyecto administrativo de Libera, no hay referencia alguna de cómo acceder a la casa, tampoco a la obra.



Se indica la situación del sendero a Capri, la vista de la casa y una división catastral, Malaparte en principio compraría solo la inferior sobre el mar, teniendo que acceder desde la zona pública, que se introduce por todo un precipicio hacia su terreno. Este plano que sitúa el sendero hacia Capri y la vista sobre la casa, indica que Libera conoce el sitio y que da por hecho que sobre el lugar será necesario trazar el camino adecuado, que se reflejaría más tarde según el trazado que resulte conveniente.

Por algún motivo el antiguo sendero no era el adecuado y ha de solicitarse el 21 de Marzo de 1938, junto con la cisterna de acopio de agua, licencia para construir un camino. Tanto la cisterna como el camino tienen objetivos diferentes, para el propietario el camino debe proporcionar el acceso a la casa, para el constructor el camino debe permitir el suministro de materiales a la obra, la cisterna agua potable y también materia prima para la obra. Ciro Amitrano el hijo del maestro de obras contratado por Malaparte, afirma que se emplearon los primeros 100 días íntegros en la construcción de ese camino de acceso, trabajando también en la excavación del aljibe. (M.T pág.31) Si tomamos como fecha de comienzo de las obras, algunas semanas antes del 24 de abril. (pág. 30 M.T) esto nos sitúa en Julio de 1938, como fecha para poder trabajar en la casa a buen ritmo, mediante este nuevo camino.

Foto 2

Aparece una solución. En la nueva documentación del archivo de Ciro Amitrano, sobre la misma portada del proyecto, se traza un camino, junto a los dibujos que definen la situación y construcción de la cisterna.



Ampliamos este plano para apreciar mejor los dibujos introducidos sobre el plano original del proyecto administrativo.



Observamos el trazado del camino, intentando utilizar la zona de suelo público, partir de la "*strata comunale*" hasta el límite inferior en un trazado difícil y escarpado. Tiene que sortear un gran risco de piedra, mediante una sinuosa curva metida en la propiedad colindante, hasta llegar a un círculo, vértice de su propiedad, para superar este tramo tan empinado con un giro de

180º, hasta señalar con claridad que el último tramo debido a la fuerte pendiente, tendrá que resolverse con una “escalera”. Esta es sin duda la primera escalera de la Malaparte, presente desde el principio de la obra, no haría falta recordar Lipari.

El camino que primero habría que construir, si no podría ser aquel que utilizaban los paseantes del siglo XIX, tampoco el de los caminantes del S.XX trazado con la única finalidad de acceso a la obra una vez construida. Esta es nuestra hipótesis, es necesario un camino especifico, que debería tener un trazado, una anchura y unas pendientes aceptables para utilizar carretillas, rodadura, deslizamiento controlado para el acarreo de cargas, no podría tener giros en pendiente ni escaleras, el empleo de rampas y la utilización de cables mediante poleas o maquinillos mecánicos o tal vez motorizados con gasoil, tendrían inevitablemente que haberse considerado para contribuir a la puesta en obra de todo el material.

Tenemos textos, manuales, conocimiento suficiente para acometer las obras más complejas.



Il manualle del architteto, de Danielle Donghi de 1925 ocho volúmenes con 5600 páginas.

Explica este “sistema para transformación de la carne de cerdo en grasa”, hasta la utilización de todo tipo de máquinas para el transporte de materiales en las condiciones más adversas.
Nuestra hipótesis es que aquí, en este camino necesario a la obra, se encuentran las claves para entender la casa Malaparte.

Abordar esta empresa con una perspectiva distinta, de lejos, desde la posibilidad y la accesibilidad de suministros. No fue una simple construcción habitual de mampuestos a pie de obra realizada por agricultores, sino producto de toda una empresa de gente experta y preparada, una gran obra que requiere innovación, imaginación, entusiasmo, una obra nueva para Capri.

Este camino para la obra debía ser un camino de máquinas y de su hipotético trazado pretendemos inferir el reflejo de lo que va a constituir la genial solución de la escalera de la Malaparte.

Nel caso in cui il terreno sia quasi regolare, onde i sostegni intermedii non hanno bisogno di conformazioni speciali, e che i punti estremi siano posti quasi allo stesso



Fig. 411.

livello, cosicchè la forza motrice può valutarsi ad $^1/_{10}$ di cavallo per un chilometro di via e per il trasporto di una tonnellata di materiale all'ora, si avrebbe la seguente tabella, nella quale I rappresenta la spesa per metro lineare d'impianto, per ciò che riguarda le parti metalliche della linea, inclusi i veicoli, e T il costo di trasporto per tonnellata.

Tabella XIX. — Costo d'impianto e di trasporto colle vie aeree (sistema Bleichert).

Lunghezza della linea in metri	Trasporto giornaliero in tonnellate									
	100		200		300		400		500	
	I	T	I	T	I	T	I	T	I	T
500	17,50	0,115	19,70	0,077	22,70	0,067	23,40	0,06	26,25	0,06
1000	14,70	0,15	16,90	0,102	19,40	0,08	21,90	0,075	23,15	0,068
2000	13,50	0,212	17,25	0,14	18,50	0,15	20,75	0,095	22,50	0,092

Dai costi anzidetti sono esclusi quelli per forza motrice e per il motore: inoltre le spese d'impianto possono aumentare di 4 a 5 lire per metro di linea pei sostegni in legno e per la posa.

Col sistema *Hodgson* viene soppressa la fune motrice, facendo servire come tale le stesse funi portanti; ma è sempre da preferirsi il sistema precedente.

Trattandosi di oggetti speciali, come capitelli, vasi, statue ed altre simili opere lavorate in marmo, le quali per la finezza dell'intaglio vogliono essere maneggiate con cura, si usa il trasporto detto *a bilancia*, che consiste nel far portare il masso intagliato a spalle d'uomo per mezzo di stanghe e funi. Però questo mezzo vale solo per piccole

Si comparamos estas fotografías, la superior anterior al inicio de las obras (ampliada), con la foto Nº15 del libro de M.T de otoño de 1938 (inferior), observamos a la izquierda el trazado del camino, con un importante movimiento de tierras.



Nuestra hipótesis se refuerza con el estudio de las fotografías de la época, y por un fragmento de película de 6 segundos, que hemos encontrado (no publicada en los textos sobre la Malaparte) de un vuelo aéreo sobre esta zona de costa, en la que apreciamos la casa realizada. Así se inicia un reportaje de Capri de la *"Settimana INCOM"*, un noticiario del instituto *Luce* similar al No-Do Español, fechado en septiembre de 1949. El vuelo aéreo que nos muestra la casa y el camino sin vegetación, no podemos precisar si corresponde exactamente a la fecha de este noticiario, pero en todo caso con la obra exterior concluida.

Camino y rampas que ahora no vemos, lo importante es apreciar la envergadura del camino de obra, sus planos en rampas y su trazado rectilíneo, que permitiría el empleo de maquinas con cables para deslizar o transportar materiales, hasta una zona de acopio donde situar la "caseta de obra", también de piedra, (lo mas cómodo) que luego se deja para usos auxiliares del propietario.
Creemos que la escalera de descenso actual es solo parte de aquella rampa, que posteriormente se desmontará pues solo estaría justificada para el arrastre y descenso, no para el acceso definitivo de personas lo que justifica que después de su costosa inversión hubiera que demolerla y una vez comprada la parcela colindante en marzo de 1943 (M.T. pag.103) realizar un camino mas cómodo que acaba en la escalera que ahora vemos, peldañeada posteriormente sobre la base de la rampa que estamos suponiendo. La ausencia de fotografías de esta zona la atribuimos a su falta de interés como obra accesoria y al posible impacto ambiental negativo que podría provocar ante la protección paisajística de la isla. Esta licencia no fue tramitada vía Ministerio, sino otorgada como obra auxiliar, por el propio ayuntamiento. Refuerzan nuestra hipótesis las plantaciones realizadas en este trazado, consecuencia del deseo de minimizar el impacto visual y evitar la escorrentía provocada por las voladuras y derrumbes, realizadas durante las obras.

CAPRI
BAGNANTI
PERICOLOSI
La Settimana INCOM

CAPRI



Esta nueva visión, nos permite entender mejor que la casa Malaparte es resultado de una acción que comienza arriba desde el camino del Pizzolungo, es su consecuencia, es el camino mismo, desde el monte hacia el mar. Nuestra percepción nos engaña, nos propone la obra, como nos dice F.Garofalo por adicción, (*apreciamos como el volumen de la escalera está poco integrado con la estructura del edificio, es cualquier cosa adosada para llegar a la terraza-solarium .A.LIBERA Opera completa. Electa 2001, pág.166)* como un prisma rectangular, que inicialmente hubiera estado allí, al que se adosa una gran escalinata, a la que se adosa una escalerita descendente y un camino, descomponiendo en partes geométricas y organizativas estables en sentido inverso, según el esquema del resultado final como adición al proyecto administrativo de A.Libera.



El estudio de su construcción nos indica que fue al contrario, fue prolongación, camino que como cordón umbilical se amplía trapezoidalmente manifestando el flujo de suministros.



Posible trazado del camino de obra hacia la Malaparte(L.S.A)

Buscando entre los árboles:

Si nos fijamos en la comparación fotográfica de las paginas siguientes, entre la Foto 1 (ampliada), anterior al comienzo de las obras, una foto durante las obras y una fotografía actual, comprobamos como la topografía inicial está alterada.

Presenta una pendiente más suave, con algún relleno sobre los materiales desprendidos del acantilado del monte Tuoro, que posibilitan el enraizamiento de pinos, relleno que se contienen con el primer montículo, anterior a la siguiente caída hacia la punta del Masullo.



La arista del monte parece un precipicio insalvable que imposibilita la continuidad hacia la punta sobre el mar.

En la siguiente fotografía durante las obras, observamos una curva sinuosa pegada al lateral del monte Tuoro, para desembocar en una recta de pendiente constante, salvando aquel precipicio y descendiendo con cierta comodidad hasta el siguiente montículo.



Apreciamos como una estructura o camino en forma de “arco” que no podemos descifrar, parece pasar por encima de este camino.
En la fotografía actual, la sinuosa curva aparece peldañeada de ladrillo junto al primer tramo rectilíneo, que se corta en el arco que marca la propiedad de Malaparte.

El anterior trazado rectilíneo está cortado, se ve una pendiente limpia de rocas, arenosa con plantación de pinos que queda por debajo. Actualmente desde el arco-puerta, se continúa con un pequeño camino escalonado pegado al precipicio del monte Tuoro, hasta descender al siguiente montículo, rodeando el risco hasta unirse con el nuevo trazado, que apreciamos en la parte inferior de la fotografía, que nos conduce a la casa, a la antigua caseta de obra lateralmente.



Acceso a la Malaparte

Vemos el arco límite de propiedad, desde aquí en línea recta, se situaría, sobre la línea actualmente plantada de pinos la rampa de obra hacia La Malaparte.



La rampa de abastecimiento se situaría a la izquierda del primer tramo peldañeado en ladrillo, pasando por la vertiente ahora plantada de pinos.
Se aprecia el corte a pico, artificial de esta vertiente que señala el trazado directo a la obra, viéndose al fondo, la caseta de obra, que permanece.

La ejecución de las obras y el camino de acceso realizados con voladura por explosivos y un gran movimiento de rocas, producirían una alteración del terreno como podemos ver en la pequeña ensenada, con grandes diferencias entre las fotos de 1938 y las actuales. (Las piedras que forman el borde de la costa y la pendiente del terreno)

2.3.2 TRAZAR-NIVELAR-REPLANTEAR.

Estamos en marzo de 1938, hemos llegado a la punta del Masullo a través de un sendero de cabras, transportando en serones alguna herramienta y material para marcar y ponernos manos a la obra.
Tenemos que replantear el proyecto de Libera, realizar una cisterna enterrada y observar la manera de ejecutar el camino que nos tiene que ayudar al suministro de materiales. Un par de cuadrillas comienzan a trabajar por el cerro.
Observamos el plano de la pág. 605, que además del camino, junto al área rayada ocupada por la edificación prevista por Libera, dibuja otro paralelepípedo más ancho que mantiene su alineación hacia la montaña, y posiciona al frente un nuevo rectángulo, la cisterna. La situación de la cisterna debe elegirse en el punto más próximo a recibir mayor cantidad de agua de lluvia, por esto debe situarse en la construcción proyectada con dos plantas, hacia el borde sobre el mar.
El primer elemento del arte de construir que enuncia Gottfried Semper[2] "*Erdaufwurf*", que nosotros traducimos e interpretamos por la preparación del terreno, su nivelación, su adecuación para la traza, se nos revela inabordable. La opción de nivelar la punta, descarnando a pico la roca, en un área capaz de soportar el emplazamiento plano del proyecto, rellenando con este desmonte la gran depresión de la silla de acceso, sería nuestra referencia, pero el gran esfuerzo y envergadura de este primer paso, nos hará tantear, evaluar los perfiles, e intentar levantar contener y picar lo menos posible. Trazar parcialmente dentro de unas coordenadas de referencia. La cota del nivel del piso de nuestra edificación, tiene que establecerse y referirse tanto a la depresión del acceso, como a la punta más elevada del promontorio y a los perfiles laterales, donde se levantaran las paredes extremas del edificio, evaluando la situación más conveniente.
El nivel del suelo de la planta baja, "la cota 0" tiene que decidirse en relación a todos los accidentes, inevitablemente será la cara superior del forjado de la cisterna, la determinación por

tanto de las dimensiones y emplazamiento de la cisterna, resultan decisivas para el resto de la obra.
Avanzando hacia la punta y con la idea de excavar lo mínimo, hay una dura roca para cimentar, se observará que la cima no es plana, que presenta una pendiente más acusada hacia el acantilado norte. Si nivelamos desde el extremo sur, nos aparecerá un muro de contención hacia el norte.



El trazado de esta cisterna en el plano, parece indicarnos la compatibilidad con las medidas del proyecto de una crujía de 6,60/6,80m, obteniendo una capacidad de almacenamiento de agua de 3,5 x 5,5 x 2,5= 21,8m^3 como se deduce de las cotas de este plano, que parece aludir a un “aljibe tipo” cubierto con la bóveda tradicional al estilo “caprense”, adosada al extremo sobre el mar, esto claramente no podía ser así, debía ser enterrada.
En el libro de M.T en la pág. 31 la autora supone que en el proyecto administrativo de Libera la cisterna estaría situada bajo la zona de servicio, ocupando la anchura libre de la casa.

No distinguimos señal alguna en los planos de Libera de esta primordial infraestructura, pero la situación estaba definida, quedaba la fatigosa tarea de picar la dura roca. Probablemente la profundidad se relacionaría con la longitud y la topografía concreta de este extremo de la punta. Así con una profundidad de solo 1,5m , que enrasados en su vertiente sur, harían picar menos y levantar una pared de contención hacia el acantilado norte, obteniendo una capacidad de almacenamiento de $8x3,5x1,5=42m^3$, el doble que la prevista y con mucho menos esfuerzo.

Fotografía del interior de la cisterna tomada por Sergio Attanasio en 1981, desde el hueco de acceso al aljibe, que aparece en la fotografía izquierda.

Suponiendo que la rapidez en la ejecución, la menor fatiga en realizar la cisterna(semienterrada),la mayor capacidad de almacenamiento de agua y la conveniencia de aprovechar al máximo el promontorio, serian razones suficientes para alterar las cotas todavía no replanteadas del proyecto de Libera. Tendríamos así definida la anchura máxima de la casa en 9,50m o 9,75m que ofrece M.Ferrari (*Adalberto Libera. Casa Malaparte en Capri 1938 – 1942*. Edit. Ilios 2008) sobre 8,2m libres interiores mas dos muros de 65cm de espesor, así como la cota de planta baja y por tanto de todo el edificio.

Trazada la anchura máxima posible de la casa y la cota de la planta baja, marcamos con camillas de madera este primer tanteo.
Con una cuerda y dos punteros, trazamos a escuadra la otra alineación de la casa, 28m y comprobamos cómo este vértice se nos va a mas de 6m por debajo de nuestra cota 0 de referencia.
A medida que nos distanciamos del borde del mar este punto cada vez nos viene más abajo, mucho más en el acantilado norte. Nos posicionamos en el extremo del promontorio y ajustamos al máximo.
En el acantilado sur, la cota 0 implica que tenemos que picar casi la primera mitad de la planta, y en el acantilado norte, rellenar.
Podemos empezar a picar para la cisterna, pero hay que llamar al arquitecto para comprobar este replanteo y adaptar el proyecto a estas dimensiones, sobre todo por la incidencia económica que supone no ajustar perfectamente este replanteo a sus condiciones topologicas.
Entre el 14 de marzo y el 14 de abril de 1938 Libera acompaña a Malaparte a Capri, según confirma Ciro Amitrano hijo del maestro de obra. (**M.T.** *Nuovi Documenti* CASABELLA Nº648 pag.22-27)
Seguro que en esa visita, viendo el trabajo iniciado, cisterna etc. se tomaron los acuerdos decisivos respecto a la traza, tamaño, estructura y cimentación. Confirmado el replanteo en estos números 9,75 x 30m, aprobada pues la cisterna, o asumiendo su precipitada ejecución, la obra tendría que adaptarse, derivada de la geometría de una vulgar cisterna.

La construcción debe avanzar en el extremo, picando y levantando muros con la misma piedra obtenida.

El 24 de abril, después por tanto de la visita de Libera a Capri, Malaparte le pedirá a Libera copia del plano, que entendemos debía recoger las decisiones que sobre la obra se tomaron entre Libera, Malaparte y Amitrano, ponerlas en limpio, y enviárselo a Amitrano para continuar los trabajos.

Analicemos los posibles emplazamientos, en sección que se podrían haber evaluado, según el siguiente esquema:



En una primera posibilidad, se tantearía colocar el edificio en el punto más alto, llevando la cisterna al extremo del acantilado, esta posibilidad supone un relleno tremendo y fatigoso, sin disponer de material de aporte, relleno que rodearía también el acantilado noreste, unos tres metros por debajo del acantilado suroeste, posibilidad que se rechazaría por inviable.
Una posición intermedia que equilibrase el desmonte y terraplén, parecería más aconsejable. Aquí la cisterna enterrada debería excavarse a mucha profundidad para quedar debajo del primer nivel, requiriendo un replanteo con bastante precisión.
La cisterna en cambio como obra no prevista y auxiliar se decide hacer rápidamente y en el sitio más conveniente y cómodo, como ya hemos explicado, esta ejecución condicionará el resto de la obra.

2.3.3 PICAR, CIMENTAR. APILAR, LEVANTAR.

Por esas fechas primavera de 1938 (**M.T**. fot.11) se toma la fotografía de obra, que evidencia una construcción medieval en congruencia con nuestra referencia al castillo.



El trazado del camino que estaría en construcción, se aprecia (más con mi insistencia que por la foto) sobre todo en la parte izquierda que marca una línea recta en dirección al monte Tuoro, algo sobre elevada y continúa pegado al cerro, se aprecia como supera el montículo para descender a la obra, tramo que queda oculto.

La fotografía representa bien como en esta obra, las operaciones sustanciales en construcción, picar, cimentar, apilar, levantar se encuentran entremezcladas realizadas simultáneamente sin la diferenciación que cada acción y cada materialidad específica asociada a cada una de estas operaciones se nos presenta en el modo actual de acometer las obras. Solo una materialidad, los trozos de piedra extraídos a pico o con explosivos, dos acciones manuales picar y apilar, dos tajos específicos, uno cimentar, devolver algo de piedra a la brecha mínima rotulada en el suelo para nivelar y preparar la siguiente acción, la acción por excelencia significante, levantar hilada tras hilada con piedra que ahora hay que seleccionar y ajustar en una red de miras a plomo y cuerdas. Un sistema circular, autosuficiente, perfeccionado durante siglos.

La obra demuestra avanzar desde el extremo sobre el mar, hacia el interior. Se reflejan dos cortes escalonados y un relleno iluminado en la parte inferior, con una especie de rampa en el lado izquierdo. Se observan lo que podrían ser dos grandes masas de piedra, la primera, marca el primer escalón y la siguiente se sitúa mas abajo en el lado derecho.

Si adoptamos el emplazamiento 2 como inicio para empezar las obras, al tener que coordinarse con la cisterna ejecutada, sucede por una parte que la habitación principal, el estudio del propietario se ve imposibilitado, salvo continuar excavando la cisterna, para tener su ventana central al mar Tirreno, cuestión primordial, y por otra parte el desmonte de este gran trozo de roca, a pico está resultando una labor más lenta y pesada, que retrasará y encarecerá las obras. Así sucede todo el laborioso verano. Por estas fechas las obras del camino sus plataformas y rampas están presentes suministrando materiales y referencias.

EMPLAZAMIENTO QUE SE ADOPTA



CROQUIS REALIZADO POR MALAPARTE



SITUACION DE LA CISTERNA

ROTACION DE USOS EJECUTADOS



En el plano anterior, que relaciona el emplazamiento adoptado con la rotación de usos a su situación definitiva, vemos en el emplazamiento que se adopta como todavía hubiera sido posible continuar con el primer esquema y hemos dibujado el croquis escalonado que enviara Malaparte a Amitrano en su carta de 19 de diciembre de 1938 (**M.T**. CASABELLA 648).

La casa se hubiera ampliado excesivamente por debajo de la planta baja, produciéndose tres plantas más el "sottosuelo" de la conexión con el monte Tuoro, que no se refleja en el croquis de Malaparte, lo que hubiera excedido la normativa de Capri, que solo permite dos plantas y semisótano adaptado a la topografía del lugar. Entendemos que así se produce el "dislocamiento" inevitable sobre el proyecto que Malaparte quería construir siguiendo el trazado de Libera.

Hasta el 11 de enero de 1939, (**M.T**. CASABELLA 648) no aparece la solución que implica un razonamiento tridimensional de los que suelen adolecer los no entrenados en estas materias, este razonamiento de translación de usos, comunicación y situación de la escalera interior, según escribe Malaparte a Amitrano, a estas alturas ya se ha visto que no va a poder situarse en el punto descrito en el proyecto, debido a la dificultad de picar tanta roca. Esta solución encontrada durante la ejecución de las obras, implica para nosotros la asistencia de Libera hacia su cliente.



Este sería en nuestra opinión el esquema posible que definiría el objetivo a realizar, el escalonamiento fuera del paralelepípedo inicial tiene inevitablemente los limites trapezoidales impuestos por la planta.los rellenos se harán con infraestructuras de bóveda, restringiendo la utilización de vigas donde resulte imprescindible. Se materializan pues tres niveles fundamentales de obra, junto a un nivel inferior de arranque que contendrá el programa de servicio: nivel de acceso, habitaciones de huéspedes y conexión, planta “nobile”, salón y habitaciones de Malaparte y plano de cubierta. En total cuatro niveles.

Sobre estos cuatro niveles necesitamos movernos, colocar viguería, verter hormigón etc. trasladar toneladas de material y no disponemos de sitio perimetral para instalar andamios que nos permitan recorrer estos niveles, ni grúa central, ni tan siquiera una superficie de acopios. Volvemos la vista sobre el camino realizado y nos muestra sus rampas sobre maderas, piedras etc. será también la solución para alcanzar los distintos planos de trabajo.



Proponemos los siguientes planos para explicar la construcción y accesibilidad a las distintas fases de obra en orden decreciente.


7
6
5


ARCO ARRANQUE DE RAMPA
4
DETERMINACION LONGITUD MAXIMA
3
DETERMINACION LONGITUD MAXIMA
ESTABLECIMIENTO DE NIVEL2
2
PLATAFORMA DE ACOPIO MATERIALES
DETERMINACION LONGITUD MAXIMA
ESTABLECIMIENTO DE NIVEL1
ESTABLECIMIENTO DE NIVEL 0
1

En la fase 1 mientras terminamos el camino de acceso, procuraríamos una zona de acopio bajo la llegada de la rampa.
En los primeros días de trabajo, mientras se trabajaba en el camino de obra, comenzaríamos a realizar la cisterna, subiendo por unas rampas de madera el cemento necesario para el mortero para hacer los muros del aljibe. En esta primera fase, desde el nivel principal (3) cota superior de la cisterna, replantearíamos y evaluaríamos el extremo opuesto, levantando paredes desde el interior con mampuestos de piedra.





En una segunda fase, realizaríamos el primer nivel plano, sobre los límites de la “silla” que nos une al monte Tuoro y que nos permite el manejo de materiales suministrados por la rampa de acceso a la obra. Comenzaríamos a picar para incrustar el nivel (2) de las habitaciones de huéspedes, continuando los tajos por el nivel superior.



La obra, con cada decisión presentará el signo creciente del aumento, la “bestia” consume materiales incesantemente como alimento, esto explica su especial naturaleza.

En la tercera fase realizaríamos las infraestructuras de bóvedas del nivel inferior para tener el plano del nivel 2 que nos permita el trabajo sobre esta cota.



En la cuarta fase subiríamos la pared extrema del paralelepípedo previsto y continuaríamos con muros de carga transversales, hasta completar el plano de la planta “nobile”.



En esta fase, que podría coincidir con el invierno de 1938, la decisión de sacar fuera la escalera en esos 4 metros que se proponen en la carta de Malaparte a Amitrano de diciembre de 1938, (**M.T**. CASABELLA 648) se amplía el plano de la planta principal, inevitablemente en la forma trapezoidal que imponen los limites obtenidos en el primer nivel ya realizado.



En la fase quinta, levantándose sobre el piso inferior, hasta un punto donde se realiza una rampa en bóveda troncocónica, que comunica el acceso con el nivel principal, esta es ya una rampa de fabrica, decisión que podría haberse tomado por ser un tramo relativamente pequeño que facilitaría mucho el abastecimiento sobre el piso principal y podría ofrecer un acceso a nivel a esta planta principal.



Continuamos con la fase sexta, siempre desde dentro y realizaríamos parte de su forjado en el extremo hacia el mar.
Tendríamos que cubrir la escalera que ya había salido del paralelepípedo, y una cubierta plana a la altura de la terraza, alargaría mucho el proyecto inicial, si prolongábamos aquella rampa de obra que estábamos utilizando, la ampliación se notaria menos y tendríamos un acceso perfecto a la cubierta para forjar, verter hormigón e impermeabilizar y pavimentar posteriormente.





El “agujero” necesario para seguir abasteciendo el nivel principal de la obra (3) y continuar las rampas como cubierta y acceso al nivel 4, se produce de esta manera.



Se observa desde el interior, se colocan dos vigas para mantener este hueco que resulta de total comodidad para terminar las obras del piso principal. El acceso, la puerta principal de la casa no parece el adecuado, su altura de apenas 2m y su tamaño no lo harían decoroso, es un hueco de abastecimiento. Vemos su incidencia desde el interior, gracias a una fotografía cedida por Sergio Attanasio.



Esta prolongación de la rampa proporciona el acceso al forjado de cubierta según la fase 7.Vemos en la fotografía, el hueco, por donde acceden llevando un tablón al piso principal.

Observamos ahora, como el levantamiento de las paredes de esta escalera, se produce en los laterales por un ritmo de macizo-hueco, semejante a pilastras más o menos regulares, adaptadas a sus perímetros laterales, el cierre posterior de algunos y la adaptación a los huecos necesarios interiores, generaran las fachadas en estos lienzos laterales.



Huecos definitivos señalados en oscuro.



Vemos en esta fotografía del verano de 1940 (**M.T**), el ritmo de huecos en la zona de la escalinata, todavía sin adquirir su dimensión definitiva, a modo de pilastras, solo estructura para sujetar las plataformas de niveles.



Alzado noreste, posible ritmo de pilastras bajo la zona de la escalera. No disponemos de fotografías de esta lateral durante la ejecución de las obras.

Ciertamente este proceso, requiere decisiones que podrían considerarse de proyecto, pero resultan ocasionadas, requeridas por la obra, y dirigidas cuanto menos a "favor de obra" (frase temible pronunciada por un constructor delante del propietario, que si no proviene del criterio "chungo" de la chapuza fácil y es la propia obra quien realmente lo demanda, tiene un valor considerable).

Al tener que eliminar la terraza prevista y ocuparla con el salón principal que recordemos no ha tenido referencia alguna en todos los textos analizados de Malaparte, la cubierta va apareciendo desde estas rampas de suministro, anticipando la importancia que como nueva terraza, puede suponer la cubierta. Se va conquistando progresivamente, surgirá y experimentaremos su potencia como lugar como recinto porque podemos acceder cómodamente para hacer el forjado, aquí se alzará el mejor lugar de la casa.

La explicación de la escalera de la Malaparte la comprendemos así, desde la propia accesibilidad a la obra. Su trazado abocinado, su forma "strombata", que según Ciro Amitrano[3], había escuchado a Malaparte decir que sería como la escalera de Sta María L´Annunciata de Lípari, es consecuencia para nosotros de sus límites físicos con ambos precipicios, de sus cotas que responden a los niveles de los planos de trabajo, incluida claro está la terraza –patio. Su expresión geométrica sería visible desde la ejecución de las obras, no es posterior al paralelepípedo inicial, sino simultanea. Su función de acceso a la terraza, no es la principal, negada desde el proyecto inicial, su función principal subyacente que queda envuelta es primeramente abastecer la obra, en segundo lugar como cubierta de la escalera que tuvo que salir del paralelepípedo inicial (esos 4m más, no podrían admitir una cubierta plana al nivel del techo, alargaban excesivamente el plano de la licencia y producían una extraña forma de prisma trapezoidal), estos mostrarían, revelarían su función paradigmática en tercer lugar, su solución como cubierta peldañeada, como fachada remontable, la que produce nuestra visión

del exterior, la gran escalera de acceso al lugar principal y el hecho único y genial de la Malaparte.

Un accidente, del lugar, del programa, de los medios, de la construcción deviene en lo arquitectónico y fundamental, como el hueco en el muro, el dintel origina la gran arquitectura de los estilos, olvidamos su origen de vulgar agujero. Así esta gran escalinata resulta lo fundamental, que encubre el vulgar cordón de suministro que hace posible la construcción de la Malaparte.



2.3.4 FORJAR-CUBRIR.

El forjado en esta obra presenta dos situaciones muy diferentes. El único forjar que evidenciamos, (también el forjado de la cisterna) resulta ser el de la cubierta, el plano arquitectónico que pusimos ya de manifiesto, en el apartado sobre el "Lugar de la Malaparte". La otra acción es mas cubrir, continuar con muros de carga y bóveda, infraestructura para proporcionar la única planta de la Malaparte, "il piano nobile". Infraestructura, que no es relleno, como tradicionalmente se ha resuelto en Capri, los aterrazamientos, caminos y arranques de edificaciones, permiten ocuparse con usos, cisternas, almacenes, compatibles con los programas previstos.

Si nos fijamos bien en el forjado de la foto de la cisterna, (pág.569) el primer forjado de la Malaparte, vemos que se compone de perfiles metálicos cada metro aproximadamente, entre estos parece existir alguna pieza prefabricada de bovedilla cerámica o de hormigón pues se aprecia un cierto dibujo de tres tablas o ranuras en cada pieza.

El perfil metálico utilizado en esta primera parte de la obra para cubrir la cisterna, salvando una luz aproximada de 4m no parece una solución imprescindible, lo que nos indica una elección motivada por otras consideraciones no puramente estructurales. Cierto problema con el empleo de vigas o viguetas "in situ" de hormigón, seguramente el encofrado la puesta en obra y el control del hormigón los haría más complicados y difíciles, por lo que el acero, que soporta bien el transporte, con piezas no muy grandes ni pesadas y permite una cómoda puesta en obra. No hemos encontrado documentación sobre el empleo de acero en esta obra.

El único texto publicado que profundiza en la construcción, se refiere al trabajo realizado por Nicoletta Setola publicado parcialmente en Casabella nº 647 de septiembre de 1997, que indicando la ausencia de detalles constructivos de la obra realiza la hipótesis del empleo de piezas cerámicas de bovedillas y vigas de hormigón armado "in situ". Materiales que ya en el caso del primer forjado (sobre la cisterna) no constatamos en la obra.

Reproducimos el plano constructivo realizado por Nicoletta Setola.

Casa Malaparte. Il cantiere le tecnologie i materiali. Costruire in Laterizio, n°124 2008, pág 60.



Dettaglio assonometrico del nodo solaio di copertura – parete portante – scalinata.
Legenda:
1. pianelle quadrate in laterizio (25x25 cm)
2. malta cementizia di allettamento
3. massetto in calcestruzzo di pendenza
4. guaina impermeabilizzante
5. solaio in laterocemento gettato in opera
6. muratura portante in pietra
7. pavimento in lastre di arenaria
8. pavimento in piastrelle di maiolica (15x15 cm)
9. parete in elementi di laterizio forato
10. intonaco civile per interni
11. mattoni pieni in laterizio
12. intonaco civile per esterni

completo accordo con le dimensioni a disposizione. Nel cordonato perimetrale, lo stesso che delimita anche la terrazza, i mattoni sono posati con il lato lungo perpendicolare alla linea di strombatura e tagliati parallelamente al verso della pedata dei gradini. Il raccordo tra il solaio in laterocemento e la muratura portante, nel punto di sbarco della scalinata, non vede la presenza di un cordolo in calcestruzzo armato, anche se non può essere confermata con sicurezza questa ipotesi su tutte le murature.
Le pareti di divisione interna sono prevalentemente in mattoni forati da 12 cm, ma non si esclude la possibilità che ve ne possano essere alcune anche in mattoni pieni posati di piatto (12,0 cm).
Gli infissi delle camere e delle stanze minori sono realizzati senza traversa per la battuta interna; il blocco avveniva tramite uno sfalsamento delle soglie dotate di un elemento metallico per la raccolta dell'umidità e il convogliamento dell'acqua verso l'esterno. Di particolare interesse sono le finestre del grande salone, ognuna diversa dall'altra nel disegno delle lastre di cristallo e nella modalità di apertura; i sistemi di fissaggio sono realizzati con tecnologie spontanee: le lastre di cristallo sono semplicemente siliconate[11] alla muratura e accostate tra loro senza alcun tipo di telaio; si notano solamente le piastre e i perni che consentono l'apertura e la chiusura a bilico di alcune di esse. Questa scelta tecnologica, seppur poco efficiente da un punto di vista climatico, è stata ideata, elaborata, probabilmente insieme al fabbro, e adottata da Malaparte perché le aperture non sembrassero finestre, ma "quattro grandi quadri raffiguranti quattro vedute diverse"[12].
Solo in un caso, quello della prima finestra sul lato sud, la lastra apribile è abbracciata nella metà superiore da un profilo, forse in ottone, unito ad un perno inserito nella parete che permette il basculamento della lastra stessa.

La tempistica L'atto di compravendita del terreno di Punta Massullo risale al 12 marzo 1938.
La commissione edilizia esprime parere favorevole alla richiesta della costruzione della casa il 14 marzo; una prima licenza edilizia è rilasciata il 21 marzo del '38 per la costruzione della cisterna scavata nella roccia e della stradina che collegava il sito con la strada comunale. Il cantiere prende l'avvio nella stessa settimana.
La licenza edilizia per l'intera casa è rilasciata dal Podestà il 12 settembre, tenuto conto dell'approvazione della Soprintendenza all'Arte Medievale e Moderna della Campania. A metà novembre, la costruzione dell'edificio non è ancora iniziata in quanto il progetto è ancora in via di definizione. Si può ricondurre al gennaio del '39 la posa della prima pietra.
Il rustico dell'edificio termina prima della fine del giugno 1940; in tale data si parla[13] già di serrature e cerniere per le finestre, di posa della pavimentazione della terrazza e di ultimazione della muratura della scalinata.

Nos ocupamos del forjado de la terraza-patio y observamos una luz de vano de 8.5m. En el plano constructivo de referencia (parte superior izquierda) nos aparece una solución, que más que un forjado de viguetas, reproduce un losa de hormigón armado, algo aligerada por la bovedilla cerámica, pero por su canto superior obviamente resulta estructuralmente una sucesión de vigas en”T”, cada metro aproximadamente, que hoy podríamos ejecutar en un canto de 35 a 40cm, utilizando hormigones de 300, y acero corrugado AE42. Además del control y calidad del hormigón, requiere una disposición de armaduras, con cercos horizontales y verticales y barras para cortante, que conformen la geometría en “T”, una sección armada a tracción y a compresión, que requiere cálculo, ingeniería, ejecución laboriosa de armados y de difícil puesta en obra por el vertido, vibrado y encofrado inferior, que debería alcanzar a toda la superficie.

Este canto de cálculo mínimo actual sería de 35 a 40 cm con una hipótesis de carga de 350+200Kg y flecha 1/300, hasta la supuesta lamina impermeabilizante a la que tendríamos que incrementar, las sucesivas capas más el solado, unos 20 cm mas según el plano de Nicoletta Setola, superando el canto total los 60cm. Nuestra hipótesis consiste en dudar de esta solución, por la dificultad en realizar hormigones de esta calidad, por no disponer más que de barras lisas, no corrugadas y ser esta geometría dimensional imposible sin un armado de cierta complejidad. De ser esta la solución realizada implicaría la intervención de un arquitecto o ingeniero en el cálculo y armado de esta losa aligerada, un nuevo protagonista ignorado.

En los manuales disponibles, el citado “Manualle del Architteto”, las tablas de posible consulta de los constructores más prudentes solo llegan hasta 7m.

Como constatamos en el primer forjado, el de la cisterna, el empleo del acero resultaría muy sensato en este problema de flexión y también de puesta en obra. Sin recurrir al Manualle del Architetto, tenemos toda una tradición de los manuales Hoepli, desde 1924 “Manualle completo del capomastro” del ingeniero Carlo Levi.

Consultado el “Manualle completo del capomastro asistente edile”, de Giuseppe Astrua (ed. 1944) dedicado a los constructores, donde aparecen estas soluciones en acero muy experimentadas desde finales del siglo XIX que podrían resultar convenientes.



Fig. 200 – Voltina in foglio su ferri.

Fig. 201 – Voltine di costa su ferri.

Hemos realizado[4] el cálculo actual con una luz de 8,50m, para acero AE42, con una hipótesis de carga de 350+250=600Kg/m2 y obtenemos un perfil de IPN220, cada metro, con una flecha de 1/320 de 2,64cm, lo que nos aproxima al canto total de 40cm descrito por Nicoletta Setola.

No podemos precisar la calidad de los aceros empleados, ni la distancia precisa de inter-ejes de estos perfiles, pero consideramos esta solución más verosímil. Las piezas cerámicas prefabricadas también existen de la época con trasdós plano. Esta cuestión quizá para algunos banal, refuerza nuestra razón sobre la total influencia de los medios empleados en la construcción en la comprensión de esta obra, resaltando la autonomía del propio hecho arquitectónico, que responde con sus propios recursos. Los medios resultan sustantivos en la producción de arquitectura y no queremos decir solo necesarios, sino que modelan, depositan su eficiencia y quedan asociados a lo arquitectónico. La Malaparte no podría admitir un forjado de chapa colaborante, ni una losa bidireccional de garage de la misma manera como no entenderíamos un muro cortina de vidrio azul reflectante en su fachada. Hoy hemos olvidado esta coherencia, barajamos “patentes de lo posible” y precio.

2.3.5 REVESTIR, ORNAR.

Estas acciones, inherentes a lo arquitectónico, como Semper (ibídem nota 3) llega a decir del antiguo arte de construir de los griegos al que considera como la unión indisociable de las tres artes plásticas, (arquitectura, pintura y escultura) de tal forma que no podemos diferenciar la arquitectura de la pintura ni de lo escultórico en cualquier orden griego, en los tiempos de Semper la policromía de la arquitectura helenística está en pleno debate.

La separación del revestimiento, del ornamento (la pintura, la escultura) del construir lo arquitectónico son evidentes desde principios del siglo XX, pese a los románticos intentos de la Secesión , Juguendstil, Artdeco, Modernismo, pretendiendo buscar el *arte de construir de nuestro tiempo*, (Otto Wagner)[5], a la manera de los ensalzados clásicos, aglutinando una nueva artesanía del diseño, obsoleta y contraria a la evolución cultural y a la manera de construir de finales de siglo XIX como destacaría Adolf Loos, en su artículo *el principio del revestimiento* de 1898, utilizando el mismo término que empleó Gotfried Semper en su libro *Der Still in den technischen und tektonischen Kunsten oder Prakische Asthetik* de 1835. Loos insiste como Semper en manifestar que el primer principio arquitectónico está en el revestimiento. El hombre *"Quiso cubrirse"*. El armazón del cubrirse, sería el segundo trabajo del arquitecto. Describe el cisma de esta manera: *Hay arquitectos que proceden de otro modo. Su fantasía no forma espacios sino muros. Lo que queda entre los muros son los espacios. Y para estos espacios se elige el tipo de revestimiento que al arquitecto le parece adecuado*. La sagaz descripción de Loos define lo que ha resultado, pese a su total oposición, la forma multitudinaria (equivocada) de comprender el trabajo del arquitecto, la construcción segura de muros. Lo que queda entre estos, será trabajo para el decorador de interiores, o para el propio habitante. Esto no nos extraña parece obvio, porque entendemos que lo propio de cada habitante es la "decoración-adecuación" de su casa, a la que el mismo Loos anima frente al dominio del diseño sobre todos nuestros objetos de uso y la manera independiente y libre de habitar de cada individuo.

Seguramente esta sería la posición que también Malaparte entendería respecto a la construcción de su casa, posición en boga, con la profusión de revistas especializadas para la decoración de nuestros hogares.
La construcción de un sistema de muros seguro, que pudiera albergar su programa funcional, un sistema ensayado, permanente, común a la tradición y a la modernidad representada por el racionalismo de Libera.

Así en la casa, encontramos dos situaciones bastante claras, una derivada del propio sistema de la arquitectura y otra claramente “fijada” por las decisiones de su propietario.
Del propio sistema deriva el empleo del revoco como único revestimiento sobre los muros de piedra tanto interiores como exteriores, el empleo del ladrillo y baldosa cerámica exterior, la continuidad de paramentos y envolvente, La tosquedad y libertad de encuentros constructivos, ausencia de rodapié, las aristas vivas sin junta ni recercados de huecos o ventanas.



Detalle de puerta de acceso, sin guarniciones, jambas de ladrillo visto, hoja de vidrio con herrajes de acero inoxidable de local comercial.

La obra en bruto (como construcción) en nuestra tesis muestra un discurso de lo necesario, de lo evidente, de evaluar el esfuerzo y solucionar la accidentalidad sin prejuicio alguno, libremente.
En cambio, la elección del color exterior (rojo pompeyano), el interior blanco, los recercados de huecos exteriores (solo dos), el pavimento interior, la sala, los revestimientos de madera, los mármoles de los baños, resultan ser decisiones directas del propietario así como chimeneas y mobiliario, (datadas también por M.T) que destacan, distorsionan o se incrustan con otras identidades, superponiendo un discurso tal vez distinto de la obra en bruto.



Dibujo de la chimenea realizado por Agostino Bossi en 1988.

Las inequívocas decisiones del propietario (con sus asesores) en esta adecuación de la obra en bruto se manifiestan, personales, individuales, parciales, impuestas con mayor o menor fortuna, en todo caso no evidentes, o imprescindibles y necesarias.

Fotografías que muestran el cuarto a la “Tirolesa”, forrado de madera, según diseño de Luigi Moretti. La primera foto cedida por Sergio Attanasio de 1983 y la segunda del libro de Gianni Petena de 1993 con la estufa desaparecida.

Destacamos como el crecimiento de “la bestia” se hincha desde 264m2 construidos hasta los 650m2. El salón, las habitaciones principales todas aumentan, pero lo que aumenta sobremanera es la intendencia, en el proyecto administrativo existía solo la cocina el dormitorio y cuarto del servicio. En la obra realizada aparecen el cuarto de calderas, horno, despensa. Una serie de piezas contenidas en las infraestructuras, realizadas para obtener los planos del promontorio. El aislamiento de este edificio impone esta condición de almacén de provisiones que permita una cierta autonomía como la de un barco.



La caldera (gas-oil) de la casa Malaparte. Fotografía de Sergio Attanasio.1983

¿Qué resulta más fácil elegir un buen mueble, una habitación, o una casa entera? La diferencia seguramente no estará en la mayor o menor complejidad de una cosa u otra sino en que la elección de un objeto terminado resulta fehaciente de su realidad sensible, pocos comprarían un buen mueble solo por los dibujos y trazas de un carpintero. Pocos igualmente lo llevarían a cabo alterando cajones y ensambles, pero muchos son capaces de montarlos (IKEA) y muchos así capaces de montar arquitecturas-sistema, dejando que esta arquitectura responda compatiblemente, aunque en ninguno de los dos casos sean “autores de diseño alguno”.

El terreno se aterraza en niveles proporcionados a una altura de piso, mediante infraestructuras capaces de soportar programa. El límite es el recinto, la pared la estructura portante. Un único material, el mampuesto a pie de obra, una técnica de traba hilada tras hilada, a plomo, algo de mortero y a escuadra. Se cubre con estructuras lineales, con vigas de hierro. Se deciden los huecos a ritmos y tamaños, proporcionados a los cuartos, cómodos a la estructura y a sus dinteles. La accidentalidad de su posición, su complicado suministro une la casa al camino de abastecimiento, a las rampas de obra. La accidentalidad, también la provocada por la ordenanza de Capri (no superar las dos plantas y el “sotosuelo”) producen el cambio de situación de la sala, el corazón de la casa. Aquí, donde no había más que terraza, hay que proponer las cuatro “vistanas” desde dentro, su tamaño y posición, desde el lugar, en la propia obra, esta es la metáfora de “crear el paisaje” de Malaparte.

Encontramos que la construcción de la Malaparte, forma parte de un sistema, (*conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí*) esto facilita su “previsión”, su realidad sensible.
Este sistema de construcción asimilado a lo tradicional, popular, vernáculo, todo un sistema ensayado, eficaz, permanente, puesto a punto de nuevo a principios del siglo XX, donde algunos

arquitectos creyeron encontrar la coherencia entre la forma y la función, entre los medios y los fines, entre lo edificado y el lugar, entre los materiales , los procedimientos y un programa compatible. Este permanente sistema es aquí capaz de producir, de generar forma, sin acudir a las mascaras fijadas por el tiempo, dejando su libertad de expresión sin concesiones. Su envolvente, resultado del propio sistema (aplicar una altura constante suficiente) y de aproximarse al proyecto aprobado, evitando la ampliación longitudinal, promociona la gran escalinata y descubre la cubierta como lugar, como patio.

Solo hay que concretar el programa, el resto se perfecciona e individualiza en su forma concreta con la solución a sus accidentes.

Confundimos esta valiosa tradición de construir, con lo que llamamos confusamente y con justo desprecio arquitectura "tradicional", más bien un "Kisch" de balaustre prefabricado, ladrillo, estructura de pórticos de hormigón y teja pegada, que solo persigue una iconología degenerada, todo un sistema incompatible.

Hemos intentado mostrar que la construcción de la Malaparte responde a un sistema, explica que como tal tiene autonomía para, siguiendo sus reglas, auto-replicarse sin necesidad de "creadores" a pie de obra, basta solucionar accidentalidad con coherencia. Bruneleschi y Alberti, promocionan estos sistemas autónomos, aplicables directamente después de un trazado del arquitecto o de cualquiera que domine el sistema, trazado que solo era justificado para alcanzar "la belleza divina", que proponen encontrar en la proporción, cuya búsqueda implica la matemática y la geometría. Belleza que no se puede hoy racionalizar por alguna relación matemática.

Los sistemas hoy parecen exclusivos de un desarrollo industrial, consideramos que son resultado de una sofisticada compatibilidad de elementos, pre-industrializados, y un montaje más o menos fácil, rápido, que propone a su vez un desmontaje a la inversa.

La construcción es mucho más antigua que la industria del siglo XX y generadora de técnicas sobre sistemas, anteriores al desarrollo

industrial: técnica del textil, técnica de la cerámica, técnica de la madera, técnica de la piedra y técnica de los metales. En cada técnica un único material, una fibra, un ladrillo o un madero, capaces de "arquitrabarse", combinarse de forma constante y tridimensional, no por tornillería sino por reacción química, tensión –rozamiento, gravedad y geometría; Un sistema elemental de unidades, previamente "formateadas" (fibra, ladrillo, sillar, madero) y una "sofisticada" técnica de montaje, (telares, alfarería, estereotomía de la piedra y de la madera, fundición,) que resuelven todo tipo de encuentros y crecimiento modular en base a la identidad de cada material.

La compatibilidad conseguida entre los diversos materiales "formateados" (componentes) pese a la autonomía de cada técnica, que impone para algunos (Ruskin) que el empleo de otras sea "moralmente reprobable", (una obra de madera no admite clavos, una gran obra de mármol pentélico no admite metal) es producto de su reunión constante en el hecho arquitectónico más común, la vivienda como sistema aglutinante y la adecuación específica de cada materialidad al lugar, a los medios y a los fines, resulta ensayada reiteradamente. Solo su constatada eficacia ha fijado de manera permanente sus combinaciones compatibles, resultando un potente sistema que pertenece a todos, adecuado para la construcción de una humilde vivienda o de un gran palacio.

No tratamos de reivindicar la construcción de muro de carga y viguería, no tratamos de reivindicar nada, solo hemos investigado y sin confirmación, hemos relatado como podría haberse construido la Malaparte, sin intencionalidades extrañas o ajenas a los medios y métodos de la construcción, sin emoción aritmética, para referirse solamente a sí misma, descubriendo la verosimilitud de este proceso, de su autonomía.

NOTAS

1 Richard Dawkins en su libro *el gen egoísta*, introduce el término “Memes” en relación a genes y a mimesis. Su tesis introduce la idea de que los rasgos culturales también se replican. Así la cultura no es tanto un conjunto de formas conductuales sino mas bien la información que los especifica.

2 Gottfried Semper. *Die Vier Elemente der Baukunst*. Edit. Friedrich Vieweg und Sohn. Dresden 1851.

3 Marida Talamona, Casa Malaparte,*memoria di una scalinata*, pág33-36.
Junto a la historia de la referencia a la iglesia de Lipari, propone una fotografía (nº15) que supone según el estado de la obra en otoño de 1938, sobre la que se ha dibujado encima con lápiz rojo (blanco en su libro), el perfil de la obra tal como sería ejecutada, escalera y vela de terraza.



No sabemos quien realiza este montaje (dibujo sobre fotografía) ni la fecha exacta en que pudo ser dibujado, ni su finalidad. Lo que nosotros apreciamos y destacamos de la fotografía es el paralelepípedo que nos aparece construido, así como lo que creemos que es el primer tramo de la rampa que resulta similar a nuestro dibujo de la pág.634 (fase sexta).

4 Cálculo supervisado por Fernando Magdalena, amigo y profesor de estructuras de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.

5 Otto Wagner, *Die Baukunst unsere Zeit*, Wien 1914, Edit. Löcker 1979

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES

Referiremos nuestras conclusiones a dos apartados, a dos cualidades (supuestamente desafectas*) que encontramos en la obra; una cualidad literaria, y una cualidad como arquitectura. Cada una de ellas podría constituir de forma independiente el "valor" de la Malaparte.

Al primero le llamaremos: "El Texto", nuestras conclusiones sobre el compendio de escritos producidos en torno a la obra, el conjunto abierto de la multitud de críticas: descriptivas, interpretativas y analíticas, individualmente inseparables de cada crítico.

Al segundo apartado, le llamaremos "La Arquitectura" mostrará nuestras conclusiones a la crítica sustantiva o poética de la obra según nuestros tres ensayos.

El Texto.

Establecemos la primera conclusión que deriva directamente de la cantidad y cualidad de críticas analizadas. La obra suscita tanta literatura como la producida por el escritor que la construyó. Apuntamos que puede establecerse así una relación proporcional a cierta calidad de la obra arquitectónica, en razón a la cantidad y cualidad de texto que puede soportar.

Una obra de arquitectura, capaz de soportar tal cantidad de texto implica poseer un valor, una cualidad especial, aunque esta consista solamente en una "capacidad de provocación" que pueda explicar una interpretación literaria tan abundante y desconocida sobre una común casa de vacaciones, empezando por la literatura de su propietario, su primer crítico.

* Esta palabra "desafecto" entre la literatura y la arquitectura, (salvo lo que la literatura tiene de afecto sobre todo lo divino y humano) la empleamos en razón de que a la arquitectura, con excepción de su habitante, frecuentemente la situamos en el mundo de la imagen, la consumimos y juzgamos de un golpe de vista y una imagen vale más que mil palabras, en cambio la literatura parece proponer lo contrario, vale más una buena oración, un solo verso que mil imágenes.

La obra es entendida por la crítica como objeto que soporta simultáneamente la idea romántica de emoción-inspiración y la contemporánea de invitación a su conocimiento. Esto es debido a su singular abstracción, su forma resulta “extraña”; a la iconología de casa, también a la del templo, al lugar de reunión pública, al de cualquier finalidad del “habitar” del que tengamos referencia común, y se manifiesta con mayor radicalidad que muchas arquitecturas paradigmáticas, modernas y contemporáneas a las que ya estamos convenientemente acostumbrados. La Malaparte es entonces mas “objeto” que casa, y como objeto, como hecho sin razón de ser más que en sí mismo, deviene en arte o cachivache.
(Lo arquitectónico reducido a no-útil, o inexplicable)
Explicamos así su transformación hacia estas dos vías extremas: una como artefacto, trasto inútil y pretencioso y se precipita en las críticas extremas de Koening y Durante: *Habría que demoler la Malaparte.*
La otra produce su transformación en “objeto artístico” (inspiración-emoción) que hay que interpretar, y de aquí su provocación hacia la literatura, el cine y la imagen sobre la obra.
Ambos extremos, según nuestro criterio, están originados por la dificultad de comprender cómo este objeto es también casa, casa con patio, habitación, refugio, arquitectura con toda su contingencia que con coherencia, razón y libertad de expresión produce aquel objeto, con la única intencionalidad acuciante de ser construido y habitado.

El gran valor literario de la Malaparte tiene su origen así en la interpretación de lo arquitectónico, que no es evidente, que entendemos no puede razonarse de su mera imagen, del mismo modo que la escultura asociada a un capitel corintio, que algunos pretenden disociar del apoyo constructivo de un pie derecho. Estos sistemas interrelacionados y complejos, producen la esquizofrenia en lo arquitectónico, y permiten sus interpretaciones independientes, desguazando la arquitectura en trozos visibles que

algunos llamaron “arte” y sistemas ocultos que otros llamaron “ingeniería y técnica”*.
Lo que está separado, no admite recomposición y no lo pretendemos, pero forman parte de un común conjunto, aunque para algunos este sea un conjunto intersección de dos, pero reconozcamos al menos que es tan grande como para contener el 97%* del total temporal arquitectónico. Para nuestra obra lo arquitectónico es autónomo e indisociable.

Si recordamos las cualidades apreciadas en los textos, el compendio obtenido de la interpretación que La Crítica propone de la obra, se incrementa con la distancia temporal frente a la obra. Para los próximos Morbelli y Vaccaro no hay lugar para la interpretación.
Según aparecen los datos que van suministrando los documentalistas, se cuestiona la influencia de Libera, de su arquitecto. La inexistencia de un proyecto–signo igual a lo construido, precipita “el modo de hacer” hacia su propietario, que como escritor, permite sustituir la materia prima de lo arquitectónico, por lo propio de su habitante, la literatura, la narrativa, la veracidad, la fuerza del texto. La interpretación que sobre la vida y personalidad de Malaparte ha quedado en los relatos y su literatura, se propone como “metro y escuadra” sobre lo arquitectónico.

Tal impronta deducida de una obra, nos sorprende. Pensemos en un arquitecto, un músico, un pintor o un literato del que no tengamos duda que ha realizado una obra, que esta sea producto de su personalidad, de su peculiar manera de ser, de su vocación religiosa etc. no puede racionalmente inferirse de una sola obra (Malaparte no construyó otra).

*La fractura, tiene su origen (Guideon) en la errónea división a la francesa producida con la creación de la Escuela Politécnica y la Academia de Arquitectura. (Ingeniería, lo técnico y Arquitectura, lo artístico): En números gordos “200/6400= 3%”

De un conjunto extenso y comparado de toda su obra, tal vez alcanzaríamos a descubrir lo sustancial, su poética personal, su modo de hacer que algún experto psicólogo podría atreverse a confrontar con su carácter, si de este también tuviéramos "absoluta certeza". Inferir de la casa Tugendhat la personalidad de Mies nos producirá otro Mies que el de su museo en Berlín. Interpretar la Casa de la Cascada solo como fiel retrato de la personalidad de Wrigth, sería un bonito trabajo, pero lleno de trampas. Qué decir de Velázquez, de Bach, de la literatura de Shakespeare. La obra valiosa "es" en sí misma, se reafirma a sí misma, reniega de su autor, este es tan solo un vehículo.

Tal ejercicio de interpretación, tal comunidad de cualidades diversas nos cautivan, y con avidez apuntamos hacia su verificación sobre la obra muda, abandonada, solitaria. Creemos ver en un parapeto blanco un altar, en una forma alejada de las casas, un templo, en una escalera incomprensible, la escalera evidente hacia el lugar del sacrificio o el graderío de un teatro ausente. Asentimos, dudamos, confirmamos.
Aceptamos la calidad de la interpretación, su valor literario, aunque tenemos la certeza de que no se ha celebrado ritual religioso alguno, que no encontramos el bien ni el mal, salvo en la perfección de la cubierta y en los fallos de las rejas.
Pero nos sometemos de todos modos a exigirnos alguna conclusión. ¿Cuál es lo que podríamos denominar la identidad de la Malaparte? Proponemos dos opciones de identidades extremas donde sujetarnos: Primera, la del habitante. La identidad, de una casa, de una arquitectura, quizá, no sea más que nuestra identidad sobrepuesta, todas las identidades, las divinas y las humanas, los fetiches, los iconos, los símbolos cosidos durante miles de años de historia. Lo nuevo, resulta ser tan solo volver a manifestar aquello que culturalmente ya teníamos olvidado. La identidad de la casa entonces es igual a la compleja identidad genérica del hombre, no tanto la de un único y efímero individuo.

Segunda como artefacto. Para esto la identidad de esta arquitectura, debiéramos buscarla sin habitantes, sin uso, sin historias, sin proyectar lo humano. Puntos de vista distantes, de observación de una ruina, careciendo de conocimientos arqueológicos e históricos, sin contexto, como el urinario de Marcel Duchamp (La fuente 1917),si fuera posible con una mirada de niños sobre los objetos, útiles de "juego", que hacen que una zapatilla se convierta en una nave espacial con una cebra piloto.
Así la Malaparte, permite ser muchas cosas más que un navío encallado con la vela inflada por el siroco, un cofre encantado, una alfombra voladora, una plataforma solar para encuentros extraterrestres… sin que exista ninguna relación premeditada de causa efecto, únicamente la pura intencionalidad de juego intelectual y físico que demuestran poseer los niños. Nos permitiría así mil páginas más de texto. **Fantasía**. Preciosa palabra, peligrosa por trivial y romántica. Acepción precisa RAE: *Facultad que tiene el ánimo de idealizar las formas reales.*

Contemplar lo humano con "fantasía" esta es nuestra conclusión deductiva de lo que nos permite la Malaparte, de su identidad propia y peculiar deducida del Texto. Una arquitectura que permite contemplar lo humano con "fantasía", esto sería también un gran valor común, literario y arquitectónico que no queremos disociar.

Si nos afirmamos en la autonomía de la arquitectura, sin renunciar al Texto, su identidad no es más que materialidad, ni menos que la metáfora del habitar del hombre en la tierra. Ambos discursos permanecerán siempre abiertos para poetas y arquitectos.

Nuestra exploración se encuentra de cara con una casa de vacaciones en el territorio permanente más "chic" del mundo desde Augusto a Lenin y a Paris Hilton.
La objetividad muestra la casa condicionada por el lugar y los medios, explica un resultado consecuente del que podemos inferir la potencia de lo arquitectónico como producción de "lo nuevo",

que tiene valor y calidad de arquitectura en esta obra, que aparece mediante la coherencia de todo un proceso-sistema sobre lo permanente, aplicado individualmente y con rigor a cada singularidad propia, a cada accidentalidad de lugar, medios y fines. Sin imitación de estilos, maneras, sin prejuicios sobre el resultado, con absoluta libertad.

A menudo, el repertorio de forma de lo arquitectónico, resulta estar basado en la tradición y el supuesto progreso, en el collage de la historia y la manipulación del autor. El aglomerado formal que se deposita sobre la obra arquitectónica, frecuentemente, no tiene la libertad de lo supuestamente propio de lo arquitectónico que aparenta. Bebe de otras fuentes; de la moda, de un capricho de una ocurrencia. Su presencia formal con frecuencia, no está racionalizada, no tiene objetividad, no es el resultado del lugar, de los medios, de lo eficaz, sencillo y directo de las técnicas sustantivas y evolucionadas de lo arquitectónico. En esta obra, sobra toda palabrería. Tanto un techo jardín, una puerta grande al centro, una buena planta libre, un buen salón con vistas, un "loft" sobre pilares, un catálogo de nuevos materiales, una piscina en la cubierta, un voladizo sobre el Tirreno con trampolines, una villa a la romana, o fantásticas arquitecturas del star-system de lo contemporáneo, mostrarían en aquel lugar su peor mascara; "pastiches" impuestos, ornamentos más o menos afortunados, nunca consecuencias racionales de un sistema permanente, que se mueve por lo eficaz, sencillo y directo.

La Malaparte muestra toda su potencia en la forma final y nos sorprende todavía más porque creemos haber sabido comprenderla y vemos que no está impuesta por alguien, que no es el sueño individual de ningún autor, ni designio de la moda, siquiera del mito de la tradición, nos alegra ver como toda aquella imaginería se ha desechado por inútil, por no resolver nada práctico, acuciante, necesario. Se ejecuta en función del lugar y los condicionados medios, es su consecuencia, no un resultado trivial previsible, sino un resultado inteligente, imaginativo, complejo, que solo podría repetirse con las mismas condiciones y contexto y el rigor mental de todos los participantes en dicha empresa, así

un resultado único individual, esa es su identidad y su mejor ejemplo, su proceso, su método.

No se trata de desdeñar el valor de la literatura sino, muy al contrario, proclamar su potencia y distinguirla de las razones y hechos que permiten explicar por si mismos la calidad, el valor de la arquitectura como realidad física, la autonomía de la arquitectura. Así toda crítica no referida a lo sustancial de la arquitectura (contexto-construcción-forma-función) distorsiona lo arquitectónico, su racionalidad, como hace la ciencia ficción en su interpretación de la física cuántica.
No imaginamos cómo podríamos hacerle un guiño si la sustituyésemos por otra obra. Únicamente con otra tan sustantiva, tan poética que no se alcanza a ver concluida, que no podría ser previamente amordazada, fijada desde cualquier oficina, ya qué coherentemente debería ser también proceso, utilizando las palabras de Libera *vulgar semilla y flor a su tiempo*.
No hay posibilidad alguna de repetir la Malaparte, no por su materialidad, por la peculiaridad de la punta Masullo, sino por el trabajo humano, por toda su historia, su resolución y sus protagonistas. Constructores como la familia Amitrano, arquitectos como Terragni, Libera, Cosenza, Cataneo, Baldesari, en la posición intelectual del Racionalismo Italiano y sobre todos un cliente para algunos “maldito” pero con el “fino olfato” y la determinación mas encomiable para permitir a la arquitectura que se manifieste.

La Obra, Arquitectura. Su aportación. Su valor.
Lugar, recinto, paisaje.
La casa Malaparte debe entenderse como la firma de un lugar por “la Modernidad*” en análogo sentido, “recuerdo”, de la idea de la permanencia del “monumento”, en el espacio temporal continuo que constituye el paisaje de la cultura mediterránea.
Es el lugar donde ha transcurrido la historia y esta es una cualidad que no tiene que ver con sus características físicas o

estéticas. Lo importante no es el paisaje contemplación, sino que Ulises navegara por estos lugares.
La casa responde como alegación al error intelectual que la "accidentalidad" de los planteamientos normativos, promocionan al confundir *lo más profundo del ser del lugar*, con lo más superficial. Error intelectual que no pudo ser admitido, ni por Libera ni por Malaparte. Es así una respuesta, una contestación.

La accidentalidad de cada normativa local y particular donde se produce la nueva arquitectura, no parece que deba ser el modelo, sino su superación caso por caso mediante la racionalidad y la coherencia.
Su respuesta anticipa la posición de toda arquitectura que se comprometa a emplear el lugar como contexto, que debe ser estudiado, analizado, digerido y fundido en la propuesta, planteando un debate inteligente sin sometimiento previo a la utilización de recursos sobre lo superficial.

La casa Malaparte proporciona su modelo de cómo "la Modernidad" pudo contestar a este mito del paisaje,(contemplación arquitecturas–naturaleza del Convenio del paisaje de Capri) atendiendo a aquellos atributos del lugar que no son siempre representables ni pintorescos, sino que proponen referirse a una interpretación de su entidad, a la experiencia del lugar, a su identidad y responder con la forma necesaria. Implicando su transformación. La Malaparte introduce así cierta idea contemporánea del contexto (interpretación).

La relación entre la arquitectura y el lugar de la Malaparte, nos permite investigar la existencia de un "sistema" formado entre arquitectura y lugar que explicamos así:

---

*Modernidad representada por Malaparte y Libera

Allí no aparece ninguna mimesis, ni admite analogías, su camuflaje sobrevenido es solo geométrico, sin emulación directa de “tipismo” alguno, con emulación del modelo continuo de la “caja” desde el ataúd a la humilde vivienda efímera. Con simpatía como una obra contemporánea, con una fuerte signatura sobre el lugar, en correspondencia al lugar señalado por la historia y a la indeterminación iconológica que propone su arquitectura, (fetiche, simulacro), con una relación nematológica* a través de su implantación y con una vinculación especial de sinexión* entre la superficie del lugar y el acomodo de esta arquitectura.

La posición de la casa Malaparte declara otro entendimiento de la naturaleza cultural moderna, antitética a la naturaleza-recreación de la Casa de la Cascada, como posibilidad de refuerzo ideológico de la propia arquitectura, que exhiba una nueva manera de admitir esta arquitectura no tradicional fuera de los conjuntos urbanos, sin recurrir a metáfora, mimesis o manipulación tanto de la arquitectura como de lo natural. Así proclama que racionalmente debe ser entendida, debatida, puesta en observación, sujeta a la crítica, al conocimiento para lograr ser comprendida y querida sobre la naturaleza física con su total autonomía. Mostrará el camino del debate racional, a riesgo de su propia inmolación; hacer arquitectura de la calidad necesaria para que pueda ser también querida, valorada sobre una reinterpretación inteligente del lugar-contexto.

Recinto.

La casa Malaparte incorpora un recinto propio para incluir naturaleza segregada, conformado y sustentado por la propia obra, una aportación originaria y manifestada por esta singular obra.

Este lugar se propone en el plano de su cubierta, entendido como recinto, un verdadero patio elevado. La obra demuestra que no es únicamente la sustancia material quien protagoniza la acción de “recintar”, aquí, solo el vacio. El vértigo constituye la materia infranqueable del perímetro.

---

* Términos definidos en esta tesis, págs. 505-509

Entre aquellos recintos que nosotros consideramos conformados por los planos perspectivos y sus distintas sustancias y materialidades, se resuelve la relación exterior. En la Malaparte es el plano, el recinto descubierto, el plano arquitectónico, (elevado) que posibilita la máxima relación con el exterior en esta arquitectura. Esta aportación ha sido acogida y desarrollada en algunas arquitecturas contemporáneas de valor reconocido.

Paisaje.

En su interior la posición en altura media de horizonte - 30 m- y la singularidad del emplazamiento que contiene elementos naturales en un entorno, próximo, medio y lejano, se produce la relación de proporción y medida del espectáculo, como en el teatro, y se obtiene una escena diferenciada en profundidad de planos, desde el detalle hasta el horizonte cielo-agua. La mayor altura de estos elementos rocosos, hace que nuestra visión horizontal sentados o de pie los reconozca.

Por este artificio geométrico, (profundidad de campo y altura de horizonte), se introduce el paisaje en el interior, que aparece como sentado a tu mesa. En La Malaparte el paisaje deja de ser fondo y el habitante se incorpora al escenario, se incorpora al paisaje. Te encuentras midiendo, relacionando distancias desde las espículas de pino, piedras, rocas, acantilados, barcos, islas, mar hasta la costa de Amalfi. El “ser visto” no se permite, salvo en el patio.

La Malaparte es un ejemplo de métrica, de necesidad de medida, de lenguaje medido, ajustado a un perímetro irregular de roca, convertida en un poliedro prismático de medida justa, al límite, y de líneas de horizonte dibujadas en sus ventanas que suben o bajan con nosotros, de pie, sentados a la mesa, en un sofá, cambiando los lienzos proporcionalmente.

Lo irregular y caótico, se vuelve métrico, relacionable, se proporciona y resulta rítmico con el lugar, el interior, el espacio limitado y cubierto, el horizonte, la costa, los

farallones, el Monacone, el monte Tuoro…se miden con la métrica un poema. (Métrica- sonido-sentido, forma y fondo).

Proyecto.

Recordemos que hemos distinguido en esta obra el proyecto-forma, el proyecto-origen, el proyecto-programa, el proyecto-acción y el proyecto-signo.
Encontramos que no existe proyecto-forma que explique la casa Malaparte, tenemos proyecto-origen, proyecto-programa y proyectos-signo suficientes para racionalizar la obra dentro de un sistema de producción de arquitectura que no confiere al proyecto más que un valor instrumental de puesta en acción y no como objetivo ni justificación del valor de lo arquitectónico.

La *forma* en la arquitectura de la Malaparte no es tanto producto de una invención (como un carburador de un motor de explosión), cuanto experiencia colectiva transformada en sistema físico y material de la arquitectura misma.

El proyecto como invención, como origen de la forma arquitectónica resulta una tesis contraria a nuestra experiencia en esta obra.
La ideación transmutada en tinta en el proyecto arquitectónico es siempre idea-acción, otro binomio también indisoluble, cuyo conocimiento implica una cierta metodología dialéctica.
El proyecto, como una especie de “texto” de la idea-acción, representa una fórmula, una determinada combinación de las cosas, un condensado. La *forma* de lo arquitectónico, de la arquitectura de la casa Malaparte, no tiene su origen en un proyecto de la misma. Esto diferencia sustancialmente la identidad de la arquitectura, de otros artilugios de la invención. La afinidad con otras ocupaciones que no tienen por finalidad la habitación del hombre, su habitar constante,(y que utilizan una metodología y vocabulario análogo heredados en buena medida de la gran experiencia temporal de lo arquitectónico) confunde lo sustantivo y especifico del proyecto arquitectónico; que es no invención,

sino prolepsis* del habitar cuya materia prima es suministrada por una anamnesis* colectiva, con el proyecto-forma, que entendemos en este caso consecuencia, contingencia irrepetible.
Nos encontramos con un proyecto-acción, en permanente discusión, debatido hasta la saciedad, “prolepsis” de habitar aquella roca, cuyas proposiciones se contrastan en la obra, ampliando el proceso proyectual a la propia acción de construir, proyecto y construcción no aparecen disociados. La forma como experiencia, resulta un condensado de ideas-acción. La idea de influencia, el fin proléptico, será lo sustantivo de proyecto que debemos extraer de la Malaparte, en todo su proceso temporal. No existe discontinuidad entre la acción de proyectar y construir (Construcción que se construye así misma).
Los proyectos “signo” de esta obra, nos permiten relacionar la permanencia de un programa, una organización, una comunicación y distribución (que entendemos continua y conducida por Malaparte), lo realmente importante, previsto y controlable por aquel, programa y distribución. Todo ello nos permite afirmar que lo significante continuo es un proyecto –programa, limitado a una forma necesaria propuesta por Libera, como una semilla. Forma resultado de un procedimiento, arraigado y condicionado a un terreno. Un proceso para establecer unas alturas tipo y una construcción racional, tipológica sobre muros de carga, capaz de soportar cualquier programa de habitación, y que proporciona inevitablemente un resultado seguro.

La idea de “proyectualidad”, (término que utilizamos aunque inexistente en castellano), parece desbordarse del contenido restringido a la cualidad del proyecto. Como la musicalidad se refiere a la cualidad de la música, así la cualidad de la Arquitectura, de lo arquitectónico debiera tener su palabra correspondiente.

---

*Términos explicados en esta tesis

Si no existe esta palabra, y utilizamos la proyectualidad como cualidad de la arquitectura que quiere llegar a ser, en la Malaparte ha de referirse al proceso incesante que permite que la arquitectura se manifieste, se concrete en lo que ahora vemos. Es este proceso accidental, dilatado en el tiempo, no limitado, lo que permite la aparición del valor de esta obra, como una solución inteligente y contingente al problema de habitar aquella roca.

Proceso que advertimos hoy truncado, fragmentado, impedido; seccionado entre lo que llamamos "proyecto de oficina" y la obra. En consecuencia la continuidad de la "acción proyectual" debería promocionarse y extenderse sobre toda acción que se proponga materializar arquitectura, siendo la ejecución a la vista de este ejemplo "materia inexcusable" para contribuir a que la arquitectura pueda alcanzar un valor sustantivo.

Construcción.

Encontramos que la construcción de la Malaparte, forma parte de un sistema. (*Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí*) Este sistema es aquí capaz de producir, de generar forma, sin acudir a las mascaras fijadas por la tradición o las modas, manteniendo su libertad de expresión sin concesiones.

La envolvente final resultado del propio sistema, obtenida al aplicar (al desenlace contingente entre el proyecto-origen, proyecto-programa y proyecto-acción) una altura constante suficiente, es lo que anuncia la gran escalinata y descubre la cubierta como lugar, como patio.

Solo hay que concretar el programa, el resto se perfecciona e individualiza con su forma concreta según la solución a sus accidentes. Como tal sistema tiene autonomía para auto-replicarse sin necesidad de "creadores" a pie de obra, basta solucionar la accidentalidad con coherencia.

La explicación de la escalera de la Malaparte la comprendemos así, desde la propia accesibilidad a la obra. Su trazado abocinado, su forma "strombata", es consecuencia para nosotros de sus límites

físicos, su elevación resultado de las cotas que responden a los niveles de los planos de trabajo, incluida la terraza –patio.
Su expresión geométrica sería visible desde la ejecución de las obras; no es posterior al paralelepípedo inicial, sino simultánea. Su función de acceso a la terraza no es la principal. Negada desde el proyecto administrativo de Libera, al texto de Malaparte (*ninguna escalera exterior*). Sus funciones principales subyacentes que quedan envueltas son primeramente abastecer la obra, en segundo lugar como cubierta (de la escalera) que tuvo que salir de su posición centrada en el paralelepípedo inicial, al extremo exterior de este. La solución de estas funcionalidades acuciantes, mostrarían, revelarían su función paradigmática en un tercer lugar, su solución como cubierta peldañeada, como fachada remontable, que produce nuestra visión del exterior, la gran escalera de acceso al lugar principal y el hecho único y "genial" de la Malaparte.

Un accidente del lugar, del programa, de los medios, de la construcción deviene en lo arquitectónico y fundamental. Como en el hueco de un muro, el dintel origina la gran arquitectura de los estilos, olvidamos su origen de común agujero, así esta gran escalinata resulta lo fundamental, que encubre el necesario cordón de suministro que hace posible la construcción de la Malaparte.

El modo en que la arquitectura de la Malaparte resuelve el acuerdo, la solución simultánea de todas sus múltiples contingencias resultará de naturaleza análoga a las soluciones que se han incorporado a lo permanente y alcanzado una sintaxis propia de la arquitectura. (El hueco, la puerta, la ventana con todo su sistema constructivo, funcional e iconológico, el cambio de plano, la solución de la escalera, con su sistema estructural, funcional e iconológico……). Así la escalera de la Malaparte.

La Malaparte puede explicarse desde el lugar, desde su proyecto y desde su construcción. Podríamos restringir aun mas las entradas, solamente desde su realidad congelada actual lograríamos inferir

su valor como arquitectura que ha resuelto el problema; cubriendo, superponiendo con rigurosa limpieza, orden y geometría, un resultado despejado al caos de accidentalidad y esfuerzo de la materialidad y la técnica.

Esto es en definitiva el poder de lo arquitectónico, realizado no como máscara superpuesta, sino como resultado coherente, piel viva sobre huesos y músculos necesarios.

El cisma abierto entre la construcción y el proyecto debe ser comprendido en estrictos términos de índole práctica, de especialización y división del trabajo, no de teoría independiente. No podemos ofrecer una teoría de proyecto cimentada fuera de la construcción racional. No podemos ofrecer una teoría de la construcción sobre la base de lo posible técnicamente, sino de lo útil, práctico y conveniente a la finalidad del proyecto.

Si negamos el valor de la acción de la obra, si lo desgajamos de lo arquitectónico, la explicación de la arquitectura, su ontología, la relación con el habitar, sus orígenes se desintegran.
La “firmitas”, la tectónica, la sintaxis, la construcción como quiera que lo enunciemos, en definitiva “llevar a término con ciencia” es inseparable del principio de lo arquitectónico, como lo es el lenguaje del discurso, en la que se sustenta nuestra identidad de seres inteligentes.

Lo accidental del lugar, de los medios, ha procurado la Malaparte y lo sustancial de su respuesta al lugar, sus aportaciones; el plano arquitectónico como recinto, la incorporación del habitante interior como protagonista del paisaje y su prodigiosa solución necesaria, unitaria y limpia de su singular escalera, merecen incorporarse a lo permanente arquitectónico, a lo común sustancial, que nos permite reconocer el valor de la arquitectura.

La autonomía de la arquitectura, del hecho arquitectónico es en esta obra un claro ejemplo, su valor no reside en un prodigioso proyecto signo, en una perfecta construcción, en una nueva técnica, nuevos materiales, en sus artífices (muchos y ninguno). El valor que propone objetivamente, es el de su identidad, consecuencia de su total autonomía, su pertenencia a sí misma, razón de la complejidad de lo arquitectónico.

Abril 2012

Luis Segundo Arana Sastre

ANEXO 1: PLANOS

1 SECCION

2 NIVEL 4 TERRAZA (PATIO ELEVADO)

3 NIVEL 3 SALA Y HABITACIONES PRINCIPALES.

4 NIVEL 2 ACCESO Y HABITACIONES DE HUESPEDES.

5 NIVEL 1 COCINA Y SERVICIOS (ACCESO DE SERVICIO)

6 NIVEL 0 COCINA Y SERVICIOS

7 ALZADO

8 RESUMEN 1

9 RESUMEN 2


0
5
10m
NIVEL 4 = PATIO ELEVADO
NIVEL 3 = SALA Y HABITACIONES PRINCIPALES
NIVEL 2 = ACCESO Y HABITACIONES DE HUESPEDES
NIVEL 1 = COCINA Y SERVICIOS (ACCESO)
NIVEL 0 = COCINA Y SERVICIOS


0
5
10m
NIVEL 4 = PATIO ELEVADO


0
5
10m
9,75
31,24
NIVEL 3 = SALA Y
HABITACIONES PRINCIPALES


0
5
10m
NIVEL 2 = ACCESO Y
HABITACIONES DE HUESPEDES


0
5
10m
NIVEL 1 = COCINA Y SERVICIOS
(ACCESO)


0
5
10m
NIVEL 0 = COCINA Y SERVICIOS

0
5
10m

M= 1,20m

40M



ANEXO 2: ADALBERTO LIBERA.1903/63

Resulta obligada la referencia a Adalberto Libera, por lo que hemos decidido, que mejor que hablar nosotros sobre él, cederle la palabra mediante este escrito, que entendemos expresa francamente la posición de su arquitectura, escrito que hemos traducido del texto original publicado en la revista "**La casa**" Nº6*. Quaderni di architettura e di critica,* Roma 1960.Traduccion de D. Guillermo Gonzalez-Burdiel Español. Estudiante de Arquitectura

Mi experiencia como arquitecto. ***Adalberto Libera***

Recordando los años que van desde la primera exposición de arquitectura racionalista a 1940, me parece estar pensando en una época anterior. Porque, entre el mundo de hoy y el mundo de ayer, está entre medias la guerra y, por lo que respecta a la arquitectura, hay entre medias doce años sin profesión: la guerra, la postguerra y mi encargo para el INA-casa. Por lo tanto, entre mi mentalidad o mi pensamiento arquitectónico de hoy y aquel de entonces se interpone una distancia tal que me parece que se trate incluso de otra vida. Pero si pienso en el mundo de entonces, debo recordar solo algunos hechos y, sobretodo, hacer notar las diferencias entre aquel primer periodo de nuestras vidas y este segundo. Dada también la tierna edad, éramos verdaderamente ingenuos y generosos: cualidades que, en el movimiento arquitectónico de después de la guerra, se sintieron menos, porque los jóvenes se revelaron como unos políticos de la arquitectura, unos espabilados. Para mí, aquel periodo constituye el mayor acto de nobleza de mi vida, aunque esto no tenga importancia.

Hay una profunda diferencia de mentalidad entre los jóvenes de entonces y los jóvenes de ahora: entonces mas idealistas, hoy más concretos. No quiero hacer un juicio de valor, se trata de dos modos diferentes de pensar: entonces existía el valor de sentirnos alejados de las cosas del mundo, un apego extraordinario a la espiritualidad de las cosas, pero todo esto se pagaba caro.

De hecho, hemos sido recluidos en los espacios para ferias y exposiciones, todos nosotros, por diez años; mientras hoy los

movimientos que se emprenden son más realistas, quizás porque todos han sufrido con esta guerra, y puede ser que lo sean de una manera acertada, puesto que el mundo de hoy no es decadente como el mundo de ayer. Hoy está de verdad surgiendo el mundo del mañana, que es un mundo objetivo, pero tampoco es “no espiritual”: eso sería como decir que la arquitectura arcaica no es arte, que la escultura arcaica no es arte, sería como decir que Giotto no es un artista. Pese a todo, hoy todavía persiste una mentalidad que es incorrecta: según la cual es arte solamente todo aquello que es altamente espiritual, pero en esto aun se ocupa d’Annunzio, Malaparte. Yo no quiero, ciertamente, negar valor a lo espiritual y a lo romántico: me ocupa simplemente diferenciar un carácter de otro. Hoy esta percepción de la realidad no es un hecho negativo, sino positivo, porque la aceptación de la realidad es fundamental para el inicio de una época nueva: en este acto de identificación del yo con el objeto sucede esa sublimación involuntaria e inconsciente, por la cual algunas veces la obra se convierte en arte y otras se trata de obras de gran sensatez.

He pensado mucho en los fenómenos que provoca el arte. En el desarrollo de las diferentes civilizaciones, las corrientes de arte son como las olas del mar: nacen, crecen, mueren con en el tiempo.

A veces, tales civilizaciones delinean esa ola de manera clarísima. Otras veces las olas se superponen una a la otra por lo cual resulta difícil, en un determinado momento, distinguir aquello que decae con aquello que nace; y, nosotros estamos entonces en un momento en el cual una ola muere y otra está naciendo. La ola que muere es la sabia, la culta o aquella que ama el pasado: la ola que nace es sin embargo inconsciente, ama el presente y mira hacia el futuro, así se hace más clara la distinción; y, desde este punto de vista, se puede distinguir claramente lo que es de hecho efímero de lo que es válido. ¿Por qué Nervi, que no es un arquitecto consciente, es reconocido en el mundo como un gran arquitecto? Porque pertenece a esta segunda ola, a la ola actual, a la nueva civilización, y no importa que no sea un maestro en el mundo figurativo. Porque Nervi hace nacer las cosas desde la esencia, desde el factor objetivo y se identifica con sus estructuras, no pertenece a una cultura que lo bloquee; no quiero exagerar pero no

es un experto de la arquitectura; y, por tanto, no siendo un docto es más libre; siendo un espíritu vivo, técnicamente preparado, puede actuar en las mejores condiciones. Por esto, de todos nosotros, que tanto hemos buscado triunfar en la arquitectura, el que primero se ha destacado de los viejos modelos es Nervi: su conocimiento de un mundo especifico, como es el de la construcción, su ánimo vivísimo, y finalmente -diciendo incluso lo que pueda parecer negativo- su no especialización en el mundo figurativo le permiten trabajar libremente, según razones prácticas y del todo objetivas, que él considera sensatas, que él considera hechos que vienen secundados. ¿Como sucede esta manifestación de su arte? No se sabe, el suyo es solo un feliz modo de hacer las cosas, de hacer felizmente algo y de hacerlo sensatamente. Creo que la condición esencial es la de trabajar sensatamente, alguno además consigue hacerlo felizmente.

Me gustaría decir que la manera moderna de afrontar el mundo objetivo es esa que hace nacer las cosas desde la esencia, o lo que es lo mismo, entender los hechos que deben ser resueltos y resolverlos un poco a la vez, hasta que todas las diferentes exigencias se manifiesten y, por último, aparezca el resultado arquitectónico: de la misma manera que en una planta, finalmente se ve la flor, que al principio era una semilla.
De este modo en el arte moderno –y aquí deberíamos hablar del arte abstracto, pero esa es otra historia– a mi parecer el modo auténticamente moderno de enfrentarse a los problemas del arte es no preocuparse del arte mismo, pero si ocuparse de una manera sensata de aquello en lo que se trabaja y de amarlo arduamente.
¿Sin embargo el modo antiguo que representa? Conociéndolo todo, desde las cuestiones ambientales a los vínculos con el pasado, desde el conocimiento de los estilos y de la “estética” a los estilos figurativos, estos arquitectos van delineando desde fuera el objeto que deben de construir; después, del revés van justificando las razones prácticas de este objeto, sin modificar el envoltorio que las contiene. Esta es la arquitectura invertida, muy difundida: partiendo de las condiciones exteriores de un entorno,

siguiendo una estética áulica, se quiere realizar la vida como sea posible, mientras el modo más justo es reconocer las razones prácticas de la vida y ensamblarlas de manera que se manifiesten realmente.
Era necesaria esta extensa premisa que refleja mi modo de pensar, antes de hablar de mi experiencia racionalista.

Es muy difícil decir qué hubo de valido en el movimiento racionalista. Todos nosotros habíamos escrito algún artículo, habíamos dicho algunas cosas, sin embargo creo que las cosas importantes fueron aquellas que no dijimos, y que puede incluso que hoy sigamos sin entender. Profundamente auténtico, existía precisamente este modo de aceptar la realidad, o sea creer en el mundo que vivimos y en su belleza, hacer nacer las cosas de su esencia y aceptar la forma como aparecía.
Pero, enfrentando el ayer y el hoy, algo produce una penosa desazón, y es que muchísima arquitectura moderna, realizada por los arquitectos más cualificados y cultos, representa todavía la estela de la ola que muere. Porque precisamente las personas más preparadas y cultas ven las cosas desde fuera y después las justifican: a veces, de manera realmente sabia, pero sin que podamos averiguar como ha sucedido. Esta manera de justificar la obra no pertenece al mundo del mañana: hay algo que no convence porque no se adhiere perfectamente a la vida, se siente falso. No obstante, existen arquitectos los cuales, -a lo mejor porque no son conscientes o solo porque creen en nuestro tiempo y en el futuro- afrontan y aceptan la realidad, la maduran desde su esencia y la exprimen como mejor pueden, alguna vez con eficacia. Me gustaría recordar la lucha de nosotros los jóvenes, pocos, contra todo el mundo de entonces, era precisamente esta: la lucha entre el creer y el saber. Pero la situación se repite idéntica hoy entre los no tan jóvenes, de aquella generación, los arquitectos más expuestos, que trabajan divididos en dos bandos. Si entonces se luchaba entre veinteañeros y cuarentones o cincuentones, hoy la misma lucha se desarrolla entre cincuentones y cincuentones, entre dos mentalidades siempre divididas y completamente diferentes.

En el 1927, cuando estaba en el tercer año de la escuela de arquitectura, junto a Ridolfi y algunos otros, quizás era yo el espíritu más vivo, porque había viajado y conocía muy bien Alemania, la arquitectura moderna de entonces: había algo urgente que nos animaba y estimulaba para conocer y experimentar.
En ese mismo momento en Milán había nacido el *Grupo de los siete*. Yo soy de Villalagarina en la región del Trentino, Pollini es de Rovereto, a tres kilómetros y medio de distancia. Un verano, en el que nos encontrábamos juntos, decidimos ir a Stuttgart para la exposición de 1928, y allí nos encontramos. Pero había otra razón: Roberto Papini, que había organizado una participación Italiana para la exposición de Stuttgart, había expuesto algunas cosas nuestras. Durante este viaje, visitamos varias ciudades de Alemania; una noche, en Colonia, después de haber cenado y saboreado los primeros cocktails que el refinado Rava nos iba sirviendo, en un determinado momento Pollini me dijo que Figini y él habían decidido invitarme a formar parte del grupo 7, y yo respondí que, además de que lo deseaba, había imaginado que aquello debería suceder. Fue así como llegué a formar parte del grupo.
Se empezó con una extensa correspondencia entre Roma Y Milán, pero pronto me di cuenta de que una lucha conducida por pocos sería muy débil y que haría falta invitar a otros arquitectos. Entretanto, en Roma, se convocaban reuniones, en las cuales participaron también algunos colegas milaneses: y, en una cierta ocasión que nos encontramos con los representantes de varias agrupaciones, hice notar que, dada la situación, era necesario actuar a nivel nacional y no individualmente o en pequeños grupos, y propuse la creación de un movimiento nacional y mi candidatura a secretario de este mismo movimiento. Después de algunas intervenciones, todos aceptaron y fui nominado Secretario general del *Movimiento Italiano por una arquitectura racionalista*: y el M.I.A.R fue una bandera que ondeó fuertemente por dos años.
Pero antes de que este Movimiento se formase, el grupo de Roma había organizado ya una primera exposición de la arquitectura racionalista en el Palacio de Exposiciones, en la Via Nazionale, y

se consiguió que viniera a inaugurarlo el honorable Emilio Bodrero, Ministro de Educación. Esta muestra fue organizada, junto a mí, por Minucci, que estaba muy por encima en el conocimiento de la arquitectura moderna: conocía particularmente la arquitectura holandesa, tenía además, por otra parte, una mujer también holandesa. No solo, si no que había viajado, había escrito, estaba verdaderamente puesto al día. Y este fue el primer acto oficial para una renovación de la arquitectura italiana, e históricamente se considera la primera "Mostra" (exposición), conservo todavía los carteles. La segunda "Mostra", organizada por el M.I.A.R, se hizo en Via Veneto. Como había conocido, entretanto, a P. M. Bardi, tomé en alquiler los locales de la Galería de Roma que él dirigía: naturalmente, mi actividad como organizador de la exposición quedo ensombrecida porque Bardi escribía en los periódicos mientras yo me mantenía en mi pequeño pupitre escribiendo cartas a los amigos.

La gran batalla fue la que se desarrollo en Via Veneto. Porque conseguimos obtener para la inauguración la presencia de Mussolini; cómo ocurrió aquello debería de ser recordado, pero es un hecho demasiado ridículo. El gran asombro fue por la famosa tabla de los *horrores,* y aquí debo callar una historia la cual contaré dentro de diez años, porque no me gusta recapitular ciertos hechos, encausar personas, desde esta tribuna. Y finalmente, es una historia que habla de las costumbres italianas, no del arte.

Naturalmente, pareció en ese momento, que habíamos cosechado una gran victoria: Mussolini, cuando se despedía, nos había expresado claramente su satisfacción, admiración y entusiasmo por el M.I.A.R. Pero, después de dos días, se leía en los periódicos un comunicado en el cual se confiaba a Brasini y a otros un montón de trabajo. Esta es la primera anécdota; la segunda es más grave, porque nuestros enemigos, naturalmente, sabían hacer política, sabían organizarse, no eran como nosotros, niñatos. Cuando Mussolini dio el encargo a Piacentini de la Ciudad Universitaria, creo que el mismo Piacentini dijo: "Puedo trabajar junto a un grupo de jóvenes". Y fue así que un proyecto fue dado a Pagano, otro a Michelucci, otro a Capponi, etcétera: la política de la arquitectura había vencido.

En el M.I.A.R. formaban parte más de 100 arquitectos, divididos en grupos regionales: Turín, Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Palermo; naturalmente, los grupos más importantes eran Turín, Milán, Florencia y Roma. Con aquella jugada política Piacentini sacó a los más activos arquitectos del Movimiento: y este fue un golpe bastante fuerte, porque supuso un trastorno para la organización desde un punto de vista práctico y desorientó a los grupos psicológicamente. Pero la jugada más hábil fue otra: después de la amenaza de excluirme del registro de los arquitectos por el Sindicato nacional, se creó el R.A.M.I. (reagrupación de los arquitectos modernos italianos) en el cual confluyeron aquellos coetáneos nuestros que no pertenecían todavía a nuestro grupo, pero tenían la misma edad y se reagruparon en un movimiento de oposición al nuestro. En este punto tome una decisión que me costó mucho, y que no fue bien entendida muy a mi pesar, aunque yo sabía que hacia lo correcto y hoy lo puedo confirmar: disolví el movimiento racionalista, porque no podía tolerar que entre los jóvenes creciese un hastío tan grande. Si yo me hubiese obstinado, y hubiésemos aceptado la batalla en esos términos, habríamos sufrido 15 o 20 años de retraso por una lucha estéril, incluso inmoral: mientras que con mi diplomática decisión, en pocos años nació la arquitectura moderna en Italia, propagándose de forma generalizada, además de determinar pronto las razones de una crisis cultural. Lógicamente, los verdaderos arquitectos eran pocos, muchos los incapaces, superficiales o aparentes: la cantidad y la calidad no se ponían de acuerdo. En resumidas cuentas, la nueva arquitectura parecía muy fácil, sin embargo era más difícil que la antigua: aunque indistintamente todos querían hacer nueva arquitectura. El nuevo modo de ver las cosas, cuando no fue sentido ni entendido, produjo la crisis: sin embargo hay que añadir, que influyeron mucho en aquella crisis los intereses políticos particulares, determinados por la ventaja adquirida por Piacentini y otros aprendices de políticos de la arquitectura.

El M.I.A.R. fue un movimiento de fuerzas espontaneas, empujado por exigencias comunes de cultura y renovación. Pero es verdad, que en aquel movimiento nuestro, no es que tuviésemos unas reglas que seguir o se supiera exactamente dónde dirigirse: lo nuestro fue, al

contrario, un ánimo arquitectónico, una común sensación de urgencia por renovar nuestra cultura, al mismo tiempo que el instinto nos podía guiar hacia una dirección, hacia las obras de otros arquitectos, hacia las arquitecturas más modernas vistas en el lugar donde nacieron y crecieron; pero sería muy difícil trazar la línea maestra desarrollada por nuestro sentimiento y además por nuestros intereses de aquella época. Desgraciadamente muchos de nosotros proyectaban sin construir. Solamente en las exposiciones se conseguía llevar a cabo alguna ambición, y la Exposición de la Infancia fue una manifestación muy importante: en veinte mil metros cuadrados se configuró un espacio decididamente moderno, y aquella fue la primera manifestación, aunque hecha con hangares y cobertizos, de una manera de construir totalmente moderna. Mientras Terragni construía las arquitecturas más significativas en Italia, como la Casa del Fascio de Como, nosotros en Roma podíamos realizar solo aquella exposición de la Infancia, que era igualmente un hecho importante.

Se ha dicho y repetido frecuentemente que nuestra ansia de cultura se desahogaba hojeando revistas de arquitectura y admirando sin discriminación cualquier arquitectura realizada en Alemania o en Holanda sobretodo, que fuese en cualquier caso racionalista. Era verdad que las revistas fuesen importantes en aquellos años de juventud ansiosa por conocer y experimentar, pero era todavía más importante el espíritu que nos animaba.
Tenemos que pensar en la posguerra, en lo que sucede generalmente cuando pasan diez años después del final de cualquier guerra, y lo que ha sucedido con esta posguerra. Después de ocho o diez años de calma, la mente vuelve a pensar, se forman corrientes de pensamiento y el mundo lentamente se renueva. También entonces la juventud negó, como ocurre frecuentemente, el mundo de los padres para crear un mundo nuevo. Si hubiéramos visto solo postes telegráficos y coches, como me sucedió a mí, también en ellos habríamos encontrado un motivo de inspiración. Bastante antes que nosotros, Alemania y Holanda habían iniciado un movimiento renovador de la arquitectura; pero para nosotros no se trataba

solamente de renovación, en nosotros existía la fe en un mundo mejor.
También después de esta última guerra, ha pasado un cierto número de años, antes de que se diera forma entre nosotros a nuevas formas artísticas y de pensamiento: es natural que un arquitecto orgánico hable mal del racionalismo, igual que un espíritu liberal hablaría mal del fascismo. Hoy decir racionalista es un insulto, es como decir fascista. Solo que esta negación de la arquitectura racionalista es una negación ciertamente más consciente de lo que fue nuestro rechazo de la arquitectura neoclásica, y tiene más valor, es un hecho positivo, pero es un símbolo incluso ella, y como la nuestra un día será pieza de museo.
También hoy, en aquello que proyectan los jóvenes, hay algo similar que se enlaza con las experiencias del pasado, con nuestras experiencias: pero es verdad que los jóvenes de ahora saben contenerse y controlarse más, son más responsables y mas objetivos, demuestran un espíritu de renuncia porque saben que un artista debe saber renunciar y que los “balines” de los artistas no interesan a nadie, que el artista está al servicio de la colectividad. También nosotros sabemos hoy finalmente cuales son las exigencias de nuestro tiempo, y no nos importan las de las personas; también intentamos ser dúctiles y aceptar la realidad, porque todo lo que es exageradamente personal, individualista y psicológico, es negativo.

No ha existido nunca una relación entre el movimiento fascista y el movimiento racionalista: existieron algunos contactos positivos o negativos que se alternaron según las personas responsables en el ámbito político o arquitectónico se sintiesen atraídas o no. A veces algunos arquitectos metidos a políticos se adherían al fascismo reclamando la “romanitá” (culto a Roma) para obstaculizar al racionalismo; otras veces la juventud de nuestro movimiento encontraba un paralelismo con la juventud del fascismo, pero jamás hubo una toma de posiciones precisa. Sí hubo un fluir de contactos más o menos positivos.

Para el E-42, cierto, el contacto fue decisivo. De nuevo Piacentini, a través de la “romanitá” del Imperio, se unió al fascismo, y de nuevo se tuvo que luchar: en el EUR, donde todavía se ven los restos de nuestras derrotas, cada uno perdió como pudo. Después de haber vencido un concurso nacional, si no había columnas, no aceptaban nuestros proyectos y nos decían: “Si no haces columnas no se construye”. Se veían tantas cosas entonces. Hay un edificio en el EUR en el que hay unas columnas hechas en un cierto estilo dórico muy contenido, columnas hechas por un racionalista, digamos.

Yo me pelee desesperadamente con el “Palacio de Recepciones”, tuve que hacer cinco proyectos, siempre intentando salvar todo lo salvable, al final acepté una fila de columnas en la fachada, en una parte, sin capiteles, con un espacio enorme detrás; no son columnas decorativas porque sostienen un peso formidable, y arriba hay una terraza, luego sostienen un peso enorme y calculado verdaderamente en kilos, tantos kilogramos por centímetro cuadrado. De todas formas, yo también he intentado hacer lo imposible para salvar lo que se podía salvar: pero es humano que se ceda en algún punto, una asonancia, un matizado. Desde luego, hemos sufrido una influencia política, queriendo o no sabiendo remediar algo que en el fondo nos repugnaba.

En una primera época nuestro movimiento fue cultural, después fue una continua y ciega lucha contra condiciones ambientales y psicológicas, con resultados bastante escasos. Italia era un campo de acción individual. En este momento, América e Inglaterra se interesaron de lo que pasa en Italia, desde hace pocos años. El interés de las naciones extranjeras fecunda los contactos, los anima.

No ha habido una consciencia clara, una idea clara de nuestro movimiento. No estaba clara esa consciencia dentro de nosotros, no teníamos una idea precisa. Porque cuando un movimiento está verdaderamente vivo, no tiene programas, y lo que ocurre de importante, se entiende después.

Creo que jamás ha sucedido que de una definición teórica haya brotado un ingenio vivo y auténtico, de los que permanecen: jamás. Hoy mismo nos preguntamos entre colegas: finalmente, ¿hacia dónde nos dirigimos? De hecho no lo sabemos. Nos sentimos atraídos por tantas cosas, nuevas y todavía más nuevas; cada año, cada dos años, hay algo nuevo, interesantísimo. Se sueña con las bóvedas celestes, con las estructuras espaciales. Hay nuevos tipos de edificios que no existían, los cuales se comienzan a fabricar en América. Problemas nuevos: construcciones de barrios enteros y ciudades enteras, como en India y en Sudamérica. Dimensiones y problemas diferentes. Antes se media en decámetros: hoy se habla de hectómetros. Y son medidas totalmente diferentes. El interés que podía tener la feliz solución de una fachada es diferente: es un interés que se traslada al plano urbanístico. Hubo un momento en que una casa podía tener al mismo tiempo función edilicia y función artística, o sea técnica y arte. Hoy la casa, el decámetro digamos, pertenece a la industria. La libertad, por el contrario, se manifiesta en el hectómetro y en el kilometro, o sea sobre el plano urbanístico. Solo hace falta cambiar, trasladar, estos intereses. Aunque solamente este hecho supone años. Lo que importa, entretanto, son los pequeños desplazamientos de ideas.

¿Por qué la arquitectura moderna late extrañamente en varias direcciones y todavía no estamos contentos? Porque no estamos todavía acunados por una civilización formada, si no al principio de una civilización que se empieza a formar; cuando se forme, entonces finalmente, habiéndola entendido, habrá personas que sabrán hacer la filosofía, la historia y también el arte. Entonces finalmente se podrá llegar a la armonía, que hoy no se alcanza, porque todavía tenemos que resolver el ritmo/cadencia (¿?). Nosotros estamos agitados, y por eso hacemos arquitecturas agitadas. También yo pienso que una de las prerrogativas máximas del arte no sea la agitación si no la serenidad del alma: y esto se ve en pocas arquitecturas, en las buenas arquitecturas.

Como sucede con las setas radiactivas (¿?), que crecen bajo tierra, así se van formando los arquitectos. Hoy en Italia tenemos decenas de arquitectos, de optima calidad; y, si vivieran en un mundo más ordenado, capaz de dejarlos trabajar con seriedad, podrían hacer

cosas óptimas. Estas decenas de arquitectos, puestos en un ambiente diferente –y no quiero nombrar naciones donde se trabaja más seriamente- podrían transformarse en óptimos arquitectos. Tenemos una materia prima extraordinaria, pero las condiciones hacen difícil su buen uso: es una especie de lucha heroica. Se necesita mucha diplomacia y mucha paciencia, virtudes que son necesarias, además de la capacidad que es indispensable en la arquitectura.

Para realizar un edificio, hace falta preparar a veces ocho o nueve proyectos. Para realizar una buena arquitectura, hace falta estudiarla por mucho tiempo, realizar proyectos con profundidad. El ahondamiento es la primera condición para un buen resultado. Para hacer un buen proyecto se necesita pensarlo durante un año, un año de maduración técnica: si uno hace esto, imaginemos que trabaja durante cincuenta años, consigue realizar tres cosas. En cuanto a mí, he conseguido realizar apenas una. Quizás, dentro de poco, realizaré la segunda. Pero, entre estas dos cosas, hay decenas de concursos hechos para nada, proyectos que han costado un año de trabajo y que después se han tirado a la basura. Por ejemplo: yo realicé el proyecto de un cuartel, preparado para construirse, con todas las instalaciones, verdaderamente estudiado al modo americano. ¿Y quién me encuentro delante? Un ingeniero que me dice: “Por favor, haga el proyecto según estos otros datos. Me lo entregue en quince días. Pero tenga en cuenta que tenemos un arquitecto, póngase de acuerdo con él”. Y yo le dije: “Hasta la vista”. Y me fui. Perdí un año de mi vida.

Tenía otro proyecto preparado para firmar, todos los trámites de la aprobación estaban terminados. Faltaba el último: el Ministerio de Obras Publicas no aprobó las alturas. Otro año tirado a la basura. ¿No es esto heroísmo? En semejantes condiciones. ¿Cómo puede desarrollarse la arquitectura? Además pagan mal, no ofrecen el tiempo necesario: no pagar adecuadamente supone no ofrecer tiempo, en términos materiales. Te niegan el tiempo para que trabajes deprisa. En cualquier caso, nada más terminar, te dicen, en vez de un edificio de viviendas tiene que ser un hotel. Esta inestabilidad de pensamiento no la sufrimos solo los arquitectos, si no que es la inestabilidad general italiana. Ahora se habla de la inmoralidad de la burocracia, pero los inmorales somos nosotros que vamos a probar

suerte con ella. Porque si rasco un poco, encuentro cien personas que dicen: “Basta de pagar”. Las dificultades de nuestra arquitectura son las mismas dificultades de los italianos.

Sigo el trabajo de los jóvenes con el mayor interés, sin prestar interés a la natural oposición de su mente a las experiencias de nuestro trabajo, que ellos rechazan como herencia. También nosotros rechazamos a nuestros padres cuando éramos jóvenes, del mismo modo que ellos nos niegan a nosotros, que somos los suyos. Ellos nos consideran comprometidos con el fascismo porque hemos vivido en el fascismo: y ahí existe una razón política para negarnos. También existían lados negativos en nuestro movimiento, porque cualquier movimiento lleva consigo sus valores y sus defectos: ellos solo consideran los defectos: un cierto conformismo, una cierta monotonía. También porque no todos éramos buenos arquitectos. Los buenos son siempre pocos, pero habremos dejado alguna pequeña perla.

Observar, entonces, el fenómeno extrañísimo que se está comprobando. Hay jóvenes que, habiendo elegido un camino diferente al nuestro, aman la arquitectura decorativa: no puedo explicarme como sucede esto si no con el hecho de que ciertos jóvenes, en vez de al fututo miran al pasado. Son jóvenes fascinados por la cultura, siempre arrastrados por aquella ola que muere y no por la que nace. Pero ha sido lo mismo que sucede a aquellos que sintiéndose ya muertos, quieren calentarse con las llamas del pasado: es la fascinación intelectual que los empuja dentro de la funesta red.

Creo que más allá de la cultura y del buen gusto, existe algo más: y ya no es el drama de no saber qué camino escoger. Puesto que la cuestión cultural, que es siempre y solamente un medio de búsqueda, no puede ni debe ser una sugestión que nos lleve al pasado.

De todas maneras, los mejores jóvenes, recién laureados, se van a América. Se van porque es un drama imponer una arquitectura seria en Italia, es un heroísmo. Si miro detrás de mí, veo un cementerio. Se reafirman aquellos, que con la facilidad italiana, hacen suya cualquier cosa hecha con tino. Nunca genialmente, y si rápidamente.

Los jóvenes huyen también por otra razón. ¿Cómo se las arregla una persona joven a empezar la profesión? Es una cosa que da miedo. En Italia todo se concentra en el vértice de la pirámide económica. Quien no está en ese vértice esta debajo y debe sufrir: ejerce de delineante. Los grandes nombres, aquellos que llegan de una u otra manera, ponen la firma y los demás trabajan. Puede resultar lógico que un joven realice unas prácticas, sin embargo siempre termina por unirse a grupos de interés y nombres que todo el mundo conoce, habituándose a pensar poco. Buscamos un gran medico y decimos: Valdoni; un gran abogado y decimos fulano, un gran arquitecto y decimos mengano; ellos están siempre en la punta del vértice. ¿Pero sobre que pueden fundar los jóvenes sus esperanzas?

Para concluir, quisiera decir que, al mismo tiempo que no se debe esperar de los hombres demasiada bondad, no se debe esperar de la arquitectura demasiado arte. Bastaría con hacer las cosas correctamente: de la misma forma que las hacen los campesinos cuando construyen sus casas. Porque cuando hablamos de la belleza de aquellos ambientes antiguos que se han venido formando, aquella no es belleza arquitectónica: es una belleza de la propia naturaleza, como cuando admiras un bello paisaje, un golfo marino, una montaña, cuya belleza es natural. Hoy en día la pretensión es hacer arte, cuando debería ser la de hacer las cosas correctamente, pero hacerlas de verdad correctamente.

La gran equivocación de nuestra Escuela es la de enseñar todavía de forma académica la belleza, puesto que nuestras facultades de arquitectura son todavía hijas de la Academia de las Bellas Artes, de la cual han derivado; y se enseña a componer como si el arte fuese algo que se pueda programar.

Demasiadas cosas han cambiado. Poco a poco se irá delineando una nueva gramática: por el momento hemos agotado la antigua y nos falta la nueva. Cada uno de nosotros tiene su pequeña experiencia, enriquecida por la de los otros. ¿Cómo se realizó la gramática italiana? A través de los siglos. O sea que la arquitectura necesita el tiempo para formarse. Y no lo hará hasta que no exista una base firme para los cimientos.

En relación a su obra queremos solamente mostrar algunas fotografías que para nosotros manifiestan cierta poética común en la manera de hacer de Libera con la revelada por la casa Malaparte.

La fotografía Nº1, edificio de la Colonia GIL en Portocivitanova, (casa del Balilla) realizada en 1931, (revoco continuo, geometría y composición de la escalera).

La fotografía Nº2, responde a un croquis de Libera realizado en 1937 para el proyecto del Arco simbólico del EU 1942 de Roma. Vemos el tratamiento de la topografía, mediante dos inmensas “bases” ajardinadas con pendiente, con una dinámica ascensional.

La fotografía Nº3 corresponde al concurso para el mausoleo de Ataturk Kemal Pasha en Ankara en 1942. Aquí el camino ascensional escalonado, sobre un trazado trapezoidal hacia la tumba del político resulta tan evidente que no admite paralelismo alguno con la casa Malaparte.

La fotografía Nº4, representa una sección constructiva de Libera realizada para la oficina de Correos de Roma en 1933.Este plano que está en el Archivo de Libera del Centro Pompidou en Paris, tiene para nosotros el mayor interés. La sección en la cubierta está solucionada con un mínimo pretil y vuelo de un ladrillo a testa, solución quizá habitual, pero no tanto en su detalle de plano estricto de cubierta, idéntica solución que la empleada en la Malaparte.

La fotografía Nº 5, se trata de la escuela elemental situada en la plaza Raffaello Sanzio de Trento, realizada por Libera en 1931/34.
Si nos fijamos en la parte inferior, aparece un cuerpo de dos plantas, que contiene los vestuarios, cuya geometría, adaptación al solar al pabellón y al patio, recuerda la implantación de la casa Malaparte. Fijémonos también en la solución de cubierta y disposición de huecos de fachada.

Fotografía Nº1



Fotografía Nº2



Fotografía Nº3



Fotografía Nº4

Fotografía Nº 5

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA*. CASA MALAPARTE

ALIERI, A. CLERICI M. PALPACELLI F. VACCARO G. (1966). *Adalberto Libera 1903-1963*. *L´Architetura, cronache e Storia, 129, Julio*, 123-133 & 198-200.

ARETS, W. y W. VAN DEN BERGH. (1989). *Casa come me. A sublime alineation.* AA Files, *18,* 9-12.

ARGAN, G. C. (1975). *Libera*. Roma: Editalia.

ARGAN, G. C. (1998). *L´arte moderna*, 403. Florencia.

ATTANASIO, S. (1990). *Curzio Malaparte "Casa come me" Punta del Masullo, tel.160 Capri*. Nápoles: Arte Tipografica.

BATEY, A. (1980). *Building of the Quarter. Villa Malaparte. Archetype, 4,* 3-29.

BONUOMO, M. (1982). *Malaparte. Una proposta*. Rome Edit.

BOSTIK, J. (1989). La casa rilevata. *Lotus Internacional, 60,* 18-31.

CANTONE, **G**. D´Amato, Gabriella(2008). *Dolce agli occhi è LA CASA DI CAPRI.* Edit. La Conchiglia, Capri.

CANTONE, **G**. Fiorentino, B. Sarnella, G.(1982).*Capri la cittá e la terra.* Nápoles Edit: Edizioni Scientifiche Italliane.319-338

CAPANNINI, L. (2002). *Adalberto Libera et la question de la méditerraneité dans l´habitat collectif*. París: Université Belle Ville.

CIUCCI. C. (1989). (A cura di), *Adalberto Libera. Opera completa. Milán:* Catálogo.

CHATWIN, B. (1997). Tra le rovine. *Casabella, 648*.

DE SETA, C. (1972). *La cultura architettonica in Italia fra le due guerre*. Bari: edit.

FASSIO, A. (2003) (A cura di). *Adalberto Libera nel dopoguerra.* Cagliari: Edit.

FASSIO, A., BUCCIONE M. & GIANNETTO M.(2004). *I disegni del centre Pompidou e dell'Archivio Centrale dello Stato, Guida breve alla mostra*, *DARC.* Roma: Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.

DANESI, F. & **PATETTA L.** (1976). *Il racionalismo e làrchitettura in Italia durante il fascismo*. Venezia: edit, 114.

FERNANDEZ GABRIEL, J. (1999). *Apolo y Dionisios. El Temperamento en la Arquitectura Moderna*. Ciudad: Architecture.

FERRARI, M. (2008). *Adalberto Libera. Casa Malaparte en Capri 1938–1942*. Bari: Ilios.

GAMBARDELLA, Ch. (1989). *L´ ara arcaica tra roccia e mare: Villa Malaparte en Il sogno bianco. Architetura e mito mediterraneo nell´Italia degli anni 30.* Nápoles: CLEAN, 107-119.

GAMBARDELLA, Ch. (1991). *Il canto delle colonne. Tecniche e Archtettura dal´Unitá razionalista alla Poetica del Frammento.* Milano: edit

GAROFALO, E. & VERESANE L. (1989). *Adalberto Libera*. Bolonia: Zanichelli.

GAROFALO, E. (año). *Casa Malaparte a Capri 1938-1943*. Ciudad: Polin.

GIANNETTO M. (2004)(a cura di). *Adalberto Libera nelle carte dell'Archivio Centrale dello Stato.* Roma: edit

GUICCIONE, M. (año). *Adalberto Libera*. París: C.N.Art.C. George Pompidou Archivo Central del Estado.

HEJDUK, J. (1980). Casa come me. Cable from Milan. *Domus*, *605*, 8-13.

IÑIGUEZ VILLANUEVA, M. (1990)*. Arquitectura, Momento Material y Momento Formal. Tras el Concepto del Orden Griego*. Tesis Doctoral, E.T.S.A. Universidad Politécnica de Madrid, España.

LAGERFELD, K. (1998). *Casa Malaparte.* Hamburgo: Gottingen.

LIBERA, A. (año). *Adalberto Libera by Adalberto Libera.* París: C.N.Art.C. George Pompidou.

LIBERA, A. (1960). La mia esperienza d´architetto en "*La* casa"*. Quaderni di architettura e di critica,Nº6*. Roma: edit

MANTERO, E. (1984). *Il racionalismo Italiano*. Bolonia: Zanicheli.

MARTINEZ SANTA MARIA, L. (2004). *El arbol, el camino, el estanque ante la casa.* Madrid: Fundacion Caja de Arquitectos, colección Arquithesis, *15.*

MARZARI, G. (1989). *Adalberto Libera. Opera completa.* Milán: Electa Ed.

MCDONALD, M. (2008). *Chamaleon, The life and times of Curzio Malaparte*. Ciudad: Vallecchi.

MCDONOUGH, M. (1999). *A house like me*. New York: Clarkson Potter.

MELIS, C. (2003). *Adalberto Libera 1903-1963. I luoghi e le date di una vita,* (Villa Lagarina (TN)). Ciudad: Nicolodi.

MODO*, (A. Mendini, Koening…)* (1979). Centro progrettida ricordate: i risultati del referendum di Modo*. Revista Modo, 25, Diciembre*, 47-53.

MORUA DUQUE, C. (1999). *Tradición y Modernidad. Diversidad de Planteamientos en la Arquitectura Italiana de Entreguerras*. Tesis Doctoral, escuela, universidad, ciudad, país. (21.09.99.)

MUÑOZ, M.T. (1987). La casa sobre la naturaleza. *Revista de Arquitectura COAM, 269*.

BELLI, G. GREGOTTI, V. & (2001). *Adalberto Libera, obra completa* (12 Ed.) Milán: Electa Ed. Tít. original: *Adalberto Libera, opera completa,* 1989.

PAGLIARA, N. (1984). Dove abitaba Malaparte. *Revista Frames Porte e Finestre, 3,* 40-49.

PICA, A. (1963). Adalberto Libera architetto*. Domus, 403*.

PETTENA, G. (1999). *Casa Malaparte*, *Capri*. Florencia: La Lettere.

PETTENA, G. (2004). *Casa come me. La aventura de la construcción y la cuestión de su atribución* (del atributo dell atribuzione). Firenze: Maschietto.

PONTI, G. (1942). Stile di Libera*. Revista* Stile, 17.

PORETTI, S*.* (1990). *Il restauro delle Poste di Libera, (progetti e costruzione dei palazzi delle Poste a Roma)*. Roma: Gangemi Editore SpA.

PURINI, F. (1991). Architettura senza architetto?. Casabella, *582*.

QUILICI, V. (1982). *Adalberto Libera. L´Architettura come ideale*. Roma: Officina Edizione.

QUILICI, V. (1977). Adalberto Libera. Razionalismo romano tra le due guerre. *Revista Lotus, 16,* 74 -75.

QUILICI, V. (1982). *Adalberto Libera. Gli anni trenta*. *Revista Arte e cultura in Italia (volumen/numero)*.

REBECCHINI, M. (2002). *Architetti italiani 1930-1990 (Giovanni Michelucci, Adalberto Libera, Mario Ridolfi, Ignazio Gardella, Giancarlo De Carlo, Carlo Aymonino & Aldo Rossi)*. Roma: Officina Edizioni.

REMIDDI, A. & GRECO, A. (2003). *Il moderno attraverso Roma. Guida alle architetture romane di Adalberto Libera.* Roma: Palombi editori.

ROGERS, N. (1963). Adalberto Libera. *Revista Casabella continuità, 274.*

SAFRAN, Y. (1989). *On the island of Capri. Revista AA Files, 18,* 12-14.

SANDONA, M. (2000). *Adalberto Libera: due fronti del moderno.* Ciudad: Nicoldi Editore.

SAVI, V. (1989). Orfica, surrealistica. Casa Malaparte a Capri e Adalberto Libera. *Revista Lotus Internacional, 60,* 6-17.

TAFURI, M. (1981). L´Ascesi e il gioco. *Revista Gran Bazaar, 15,* 92-99.

TALAMONA, M. (2001). *El escritor y el arquitecto, Adalberto Libera. Obra completa,* (12 Ed.), 235-239. Milán: Electa. Tít. original: *Lo scrittore e l´architetto*, *Adalberto Libera*. Opera completa, 1989.

TALAMONA, M. (1990). *Casa Malaparte.* Milán: Cooperativa Libraria Universitaria del Politécnico de Milán.

TALAMONA, M. (1989). Adalberto Libera and Villa Malalaparte*.* *Revista AA Files, 18,* 4-8.

TALAMONA, M. (1997). Nuovi documenti. *Casabella, 648*.

TOLMEIN, G. (1984). Die Villa Malaparte. *Revista Häuser, 1,* 43-50.

VACCARO, G. (1965). *Adalberto Libera*. *Atti dell'accademia nazionale di San Luca, anuario, vol. VIII.* Roma: edit.

VENEZIA, F. & PETRUSCH, G. 1975). Casa Malaparte a Capri. *Revista Psicon, 5,* 140-144.

VENEZIA, F. (1989). *Scritti brevi 1975-1986*. Ciudad: Clean edizioni.

VENEZIA, F. (2001). *Casa Malaparte*. *Adalberto Libera*. Obra completa, (12 Ed.), 239-241. Milán: Electa. Tít. original: *Casa Malaparte*. *Adalberto Libera*. Opera completa, 1989.

VENEZIA, F. (2001). *Casa Malaparte*. Cadiz: COAA (Traducción de Concha Abrio).

VESELEY, D. (1978). Surrealism and Architecture. *Revista A.D., 2 & 3*.

ZEVI B. (1971). La scomparsa di Adalberto Libera, en *Cronache d´architettura,* vol.IX, 464. Bari: edit.

ZEVI, B. (1973). *Spazi dell´Arquitettura moderna*, 338-339. Turín: Einauidi Ed.

*Bibliografía, según normas A.P.A

FONDO ESPECIFICO DE LA CASA MALAPARTE EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO DE TRENTO (M.A.R.T.)

PREMESSA AL FONDO AMITRANO/MALAPARTE

Curzio Malaparte, pseudonimo di Kurt Suckert **(Prato 1898-Roma 1957),** scrittore e giornalista, durante la prima guerra mondiale è volontario, rimane ferito e viene decorato al valorc. Nel primo dopoguerra è tra i fascisti della prima ora ed inizia la carriera letteraria su posizioni antimoderniste aderendo alle iniziative di *"Strapaese"* e "Ti *Selvaggio",* ma lavora anche con *"900"* di Bontempelli. Nel 1924 fonda a Roma il quindicinale "La *conquista dello stato",* è direttore della Società editrice "La *Voce"* dal 1927 al 1929, è condirettore della *"Fiera letteraria"* dal 1928 al 1933, direttore della *"Stampa"* di Torino dal 1929 al 1931. L'individualismo e l'indipendenza di carattere lo mettono in conflitto con il regime, viene espulso dal partito e nel 1933 inviato per un periodo di confino a Lipari (il confino verrà però presto spostato ad Ischia, a Forte dei Marmi, e successivamente ridotto, grazie agli ottimi contatti che M. mantiene ai vertici del regime e dello stato). Finito il periodo di confino, nel 1937 fonda a Roma la rivista ***"Prospettive"*** (segretaria della quale sarà **Luisa Pellegrini,** già sua segretaria a "La Voce"), che esce fino al 1943. Nel 1938 compera a Capri diversi appezzamenti intorno al promontorio del Massullo per costruirvi una casa, ottenendo dal comune la licenza edilizia anche in deroga al vincolo di tutela assoluta che la zona è venuta ad assumere all'interno del piano regolatore dell'isola. Il progetto è steso dall'architetto razionalista Adalberto Libera, ma la costruzione, che dura fino al 1942 ed oltre, affidata all'impresa locale **Amitrano** - formata dal padre **Adolfo** e dai figli **Francesco [Cicillo]** e Ciro - si scosterà alla fine significativamente dal progetto originario grazie anche agli apporti di idee del capomastro Adolfo, in stretto confronto con il ruolo centrale riservatesi da M. in tutte le scelte, seguite anche da lontano grazie ad una fitta corrispondenza con gli Amitrano. Quello con gli Amitrano diventa, fra alti e bassi, un rapporto molto stretto che continuerà, soprattutto con Ciro, anche dopo la conclusione del grosso dei lavori. Infatti **Ciro Amitrano (Capri 1915-**) si occuperà della gestione della casa nei periodi di assenza di M. , che durante la guerra (nonostante il richiamo nel 1940 come ufficiale di complemento) e subito dopo la stessa conoscerà momenti di intensa attività professionale - già saltuariamente interrotti da periodi di malattia - sia come giornalista che come letterato. Nel 1956 M. si ammala gravemente a Pechino, dove si era recato per un congresso internazionale di scrittori, e viene a lungo curato in ospedali cinesi. Rientrato in Italia nel 1957, muore poco dopo. In segno di riconoscenza per le cure ricevute, lascia in eredità la sua villa di Capri alla *Repubblica Popolare Cinese,* perché ospiti studenti cinesi per soggiorni culturali. I familiari ricorrono però contro il testamento e riescono a farlo invalidare, entrando così in possesso della villa.L'archivio che qui si presenta raccoglie la corrispondenza fra Malaparte e gli Amitrano conservata da Ciro e riguardante l'edificazione della villa, la successiva gestione fino alla morte di M. , ed alcune carte relative alla controversia testamentaria. Il fondo, venduto al MART da Ciro Amitrano nel 1996, è costituito da 212 pezzi (alcuni dei quali doppi, per complessive 222 carte) consistenti per lo più in lettere (qualche telegramma, e qualche cartolina), 1 estratto-mappa catastale, 10 disegni, 3 contratti e 3 atti giudiziari riguardanti la controversia testamentaria. Lo stato di conservazione delle carte è buono, ma tutte portano i fori per le cerniere del contenitore in cui sono state conservate dal venditore.Un carteggio del tutto complementare a quello qui presentato, solo proveniente da altre raccolte, è stato pubblicato da Marida Talamona nell'appendice documentaria del suo libro "Casa *Malaparte*" (Milano : Clup, 1990). Roberto Antolini [1997]

Strumenti a corredo e bibliografia
Elenco di versamento e inventario dattiloscritto (R. Antolini, 1996-1997)
Sulla casa si veda:
Pettena, G. "Casa Malaparte". Firenze: Le Lettere, 1999
Talamona, M. "Nuovi documenti". In "Casabella" LXI (1997) n. 648. pp. 22-27
Talamona, M. "Casa Malaparte". Milano: Clup, 1990
"Adalberto Libera. Opera completa". Milano: Electa, 1989, pp. 166- 167
Sulla vita e l'opera di Malaparte si veda:
Martellini, L. "Invito alla lettura di Curzio Malaparte". Milano: Mursia, 1977

INVENTARIO ARCHIVIO AMITRANO/MALAPARTE

1. "Ripartizione del Bosco Furino, Foglio *6"*
estratto mappa catastale [1 : 500 *?*] *disegno a penna su lucido cm 33x23 con rinforzamenti di nastro adesivo sulle pieghe*
già presenti negativi e dia 10x12

2. "Casa a Capri, proprietà Curzio Malaparte" 1938 [di Adolfo Amitrano : fonte Ciro Amitrano]
bozza di progetto con piante del piano terreno e del primo piano, prospetto, sezione
disegno a matita su carta millimetrata cm 64x49 ripiegata, ricoperta di nastro adesivo con note ms. di Adolfo Amitrano e Curzio Malaparte
già presenti negativi e dia 18x12

3. "Sezione" [di Curzio Malaparte : fonte C. A.]
spedito assieme alla lettera pezzo n. 15 di questo inventario
disegni a matita su 2 c. cm 30x20,5 di carta quadrettata con r'inforzamento laterale superiore in nastro adesivo su c. [1]
3.1 recto : studio della pianta del primo piano
verso : studi per la scala e per la sezione
3.2 recto : studio della sezione
verso : schizzi di studio
già presentì negativi e dia 10x12

4. "Casa a Capri, proprietà Curzio Malaparte, scala 1 : 100" [di Adalberto Libera : fonte C. A.]
eliocopia con note ms. a matita cm 92,5x50 ripiegata progetto variante non realizzata con tetto a velette: sezione, prospetto, piante del piano terra e del primo piano
già presenti negativi e dia 10x12

5. "Progetto di villetta di proprietà del sign. Curzio Malaparte, scala 1 : 100" [di Adalberto Libera : fonte C. A.]
eliocopia con note ms. a matita cm 93x33,5 ripiegata progetto variante non realizzata con tetto a velette
recto : pianta catastale, piante del piano terra, del primo piano, sezione, prospetti di A. Libera; con schizzi di Adolfo Amitrano [fonte : M. Talamona] riguardanti la stradina d'accesso e la cisterna per l'acqua
verso : schizzi di Curzio Malaparte
già presenti negativi e dia 18x12

6. "Camino costruito nel salone" [di Adolfo Amitrano : fonte C. A.]
schizzo a matita su lucido cm 45,5x36,5 ripiegato **già presenti negativi e dia 10x12**
7. "La villa di Curzio Malaparte in località Massullo in Capri"
rilievo fatto fare da Ciro Amitrano nel 1951-1952 circa -
[1] **: "piano scantinato 1 : 100"** *eliocopia cm 50,5x30,5 ripiegata*
[2] : **"piano terra 1** : **100"** *eliocopia cm 61x30,5 ripiegata*
[3] : **"primo piano 1** : **100"** *eliocopia cm 79,5x30,5 ripiegata*

[4] **: "pianta della copertura 1 : 100"** *eliocopia cm 76,5x30,5 ripiegata*
già presenti negativi

8.1-2 Incarico costruzione strada per Punta Massullo da parte di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano + lettera di accompagnamento datata Roma 20/3/1938
1 lettera dattiloscritta + dattiloscritto sottofirmato da Curzio Malaparte su carta bollata del 16/3/1938

9. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 6/4/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

10. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 9/4/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"
11. Lettera di Adolfo Amitrano a Curzio Malaparte, Capri 11/4/1938
1 c. ms.

12. Contratto per costruzione cisterna e recinzione proprietà Punta Massullo fra Curzio Malaparte ed Adolfo Amitrano, 14/4/1938
1 c. ms. su carta bollata

13. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano/ 19/5/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

14. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 2/6/1938
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive"

15. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, datata: "domenica sera" [12/6/1938? : fonte M. Talamona]
vi erano allegati i disegni pezzo n. 3 di questo inventario
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive"

16. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 10/10/1938
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive"

17. Raccomandata di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 12/11/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive", con 1 schizzo a matita

18. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 16/11/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

19. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], 16/11/1938
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive"

20. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 1/12/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

21. Copia di lettera del generale comandante della Milizia nazionale forestale L. A. Agosti [?] a Curzio Malaparte, 18/12/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata alla Milizia nazionale forestale
22. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 19/12/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

23. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], 19/12/1938
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive", con nota ms. in calce

24. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, s .d.
1 c. ms. su carta intestata a "Italiani in Spagna"

25. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale forestale Cesare Brizzi a Curzio Malaparte, Napoli 2/1/1939
oggetto: richiesta piantine di cipresso e pini *1 c. dattiloscritta su carta intestata alla Milizia nazionale forestale*

26. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], 10/1/1939
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

27. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 11/1/1939
28. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale forestale Cesare Brizzi al Comando staccato MNFle Caserta, Napoli 13/1/1939
oggetto: concessione piantine al dott. Curzio Malaparte *1 c. dattiloscritta su carta intestata alla Milizia nazionale forestale*

29. Lettera del comandante della Coorte di Napoli della Milizia nazionale forestale Cesare Brizzi al Comando staccato di Caserta, Napoli 18/1/1939
oggetto: concessione piantine dott. Curzio Malaparte *1 c. dattiloscritto su carta intestata alla Milizia nazionale forestale*

30. Lettera del comandante dell'Ufficio staccato di Caserta della Milizia nazionale forestale F. Liguori ad Adolfo Amitrano, Caserta 24/1/1939
oggetto: spedizione piantine
1 c. dattiloscritto su carta intestata alla Milizia nazionale forestale

31. Lettera del comandante dell'Ufficio staccato di Caserta della Milizia nazionale forestale F. Liguori ad Adolfo Amitrano, Caserta 30/1/1939
oggetto: concessione piantine dott. Curzio Malaparte1 c. *dattiloscritto su carta intestata alla Milizia nazionale forestale*

32. Raccomandata di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 28/4/1939
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"'+ busta relativa

33. Lettera di Adolfo Amitrano a Curzio Malaparte, 9/5/1939
1 c. ms su carta intestata "Adolfo Amitrano & figli, imprese edilizie, Capri"

34. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 10/5/1939
1 c. ms su carta intestata a "Prospettive

35. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], Roma 11/7/1939
1 c. ms. su carta intestata a "Prospettive", con note ms. a matita

36. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, 11/9/1939
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"
37. Lettera di Adolfo Amitrano a Curzio Malaparte, 14/9/1939
1 c. ms. su carta intestata dell'impresa

38. Lettera d'accompagnamento di assegno di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 28/11/1939
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

39. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 11/1/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

40. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 13/1/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

41. Raccomandata di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 1/2/1940

1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. + relativa busta

42. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 29/2/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

43. Lettera d'accompagnamento di assegno di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 23/3/19401 *c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"*

44.Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 1/5/1940
I c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

45. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di ? ? ad Adolfo Amitrano, 3/5/1940
1 c. dattiloscritto su carta intestata: "Roma, corso Italia 43"

46. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 5/5/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

47. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, 8/6/1940
1 c. dattiloscritta

48. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 12/6/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

49. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 13/7/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"
50. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 11/9/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

51. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 12/9/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

52. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 22/9/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con note ms. a matita ed a penna

53. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 29/9/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con note ms.

54. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 3/10/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

55. Lettera di [Luisa Pellegrini] ad Adolfo Amitrano, Roma 8/10/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

56. Lettera di Luisa Pellegrini a Luigi Amitrano, Roma 10/10/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

57. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 4/12/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

58. Lettera di Curzio Malaparte a Cicillo [Francesco Amitrano], Roma 19/12/1940
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

59. Copia di lettera di Curzio Malaparte ad Antonio Lauro "comandante del Capri espresso", Roma 21/3/1941
2 c. dattiloscritte su carta intestata a "Prospettive", con note ms. in testa alla c. [1] : "copia per Amitrano"

60. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 21/3/1941
2 c. dattiloscritte su carta intestata a "Prospettive"

61. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 28/3/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. a penna
62. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 19/4/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

63. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 15/5/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

64.1-2. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 26/5/1941 + Nota "Montaggio sugli infissi delle Manivetro"
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" + 1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Soc.An.Dr.ing. A. Stefani"

65. Raccomandata di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 29/5/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

66. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 9/6/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

67. Lettera di Curzio Malaparte a Giovanni Amitrano, Zagabria 11/6/1941
1 c. dattiloscritta
68. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Zagabria 11/6/1941
1 c. dattiloscritta

69. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 13/6/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

70. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 9/7/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms. a penna

71. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Capo Massullo 2/10/1941
1 c. dattiloscritta

72. Lettera del segretario della R. Accademia Belle arti e liceo artistico di Apuania Carrara ?? ad Adolfo Amitrano, 16/10/1941
1 c. dattiloscritta su carta intestata all'istituto

73. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 29/10/1941
1 c. dattiloscritta
74. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, datata: "Roma domenica"
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

75. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Berlino 16/2/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata "Hotel Keiserhof, Berlin" + busta con timbro postale "Roma centro"

76. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Helsinki 8/4/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata "Torni Hotelli Helsingissä"

77. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 9/4/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

78. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 16/6/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms.

79. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 19/6/1942

1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"
80. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 20/6/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms.

81. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 18/7/1942
1 c. dattiloscritta

82. Lettera di Luisa Pellegrini ad Adolfo Amitrano, Roma 20/7/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

83. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Helsinki 22/7/1942
1 c. dattiloscritta con nota ms.

84. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 28/7/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

85. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 28/7/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"
86. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 30/7/1942 1 c. ms. su *carta intestata a "Prospettive"*

87. Copia di lettera di Curzio Malaparte al R. Ufficio del genio civile di Napoli, Roma 12/8/1942
1 c. dattiloscritta con nota di accompagnamento ms. a matita [di Luisa Pellegrini]

88. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Helsinki 18/8/1942
data da timbro postale di Capri

89. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 21/8/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

90. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Helsinki 23/8/1942
1 c. dattiloscritta

91. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 19/9/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive" con nota ms.

92. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 18/9/1946?
93. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Capri 26/12/1942
1 c. dattiloscritta su carta intestata: "Corriere della sera. Ufficio romano"

94. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Capri 3/1/1943
1 c. dattiloscritta su carta intestata: "Corriere della sera. Ufficio romano"

95. Lettera del Ten. [?] Bisogni a Ciro Amitrano, 12/1/1943
1 c. ms. intestata a: "Fascio di combattimento di Briatico"

96. **Lettera del Ten. [?] Bisogni a Ciro Amitrano, 12/4/1943**
1 c. dattiloscritta su carta intestata a: "Gioventù italiana del Littorio. Comando di Briatico"

97. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Capri 23/4/1943
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

98. Lettera del Ten. [?] Bisogni a Ciro Amitrano, Briatico 22/5/1943
1 *c. dattiloscritta su carta intestata a: "Fascio di combattimento di Briatico"*

99. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 23/7/1943

in testa alla c. nota ms. a matita "13 gennaio 1944" [data di arrivo della lettera]
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

100. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 19/8/1943
nota ms. a matita in testa: "Ricevuta il 31/1/44 giorno del mio onomastico"
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Prospettive"

101. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 22/1/1944
1 c. dattiloscritta con timbro della censura

102. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, Roma 21/12/1944
1 c. dattiloscritta

103. Lettera di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, datata: "dal Massullo 11 giovedì"
1 c. dattiloscritta
104. Lettera di ?? a Maria Montico, 6/7/1945 (?)
1 c. dattiloscritta su carta intestata a: "Gaspare Casella editore Napoli"

105. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Forte dei marmi 30/4/1946
1 c. dattiloscritta + busta relativa

106. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Forte dei marmi 20/5/1946
1 c. dattiloscritta con nota ms. + busta relativa

107. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Forte dei marmi 5/7/1946
1 c. dattiloscritta + busta relativa

108. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 14/1/1947
1 c. dattiloscritta

109. Ricevuta della Società Esercizi Telefonici-Agenzia di Capri per Curzio Malaparte, Capri 9/6/1947
1 stampato completato a mano e bollato

110. Contratto per la costruzione di un muro di sostegno per la stradina di accesso al Massullo in corrispondenza di una frana fra Curzio Malaparte e Francesco Amitrano, Capri 15/6/1947
1 c. ms. su carta bollata

111. Lettera di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Roma 28/6/1947
1 c. dattiloscritta

112. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 29/6/1947
1 c. dattiloscritta con schizzo ms. a penna sul retro

113. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 22/7/1947
2 c. dattiloscritte

114. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 29/7/1947
1 c. dattiloscritta

115. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 5/8/1947

1 c. dattiloscritta

116. Lettera di Ciro [Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 16/8/1947
1 c. dattiloscritta
117. Raccomandata d'accompagnamento di assegno di Ambrogio Carta a [Ciro] Amitrano, Forte dei marmi 29/8/1947
1 c. dattiloscritta

118. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 30/8/1947
1 c. dattiloscritta

119. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 3/9/1947
2 c. dattiloscritte

120. Copia di ricevuta d'assegno di Ciro Amitrano ad Ambrogio [Carta], Capri 4/9/1947 - *1 c. dattiloscritta con 1 nota ms.*

121. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 8/9/1947
2 c. dattiloscritte con nota ms.

122. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 21/9/1947
1 c. dattiloscritta
123. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 9/10/1947
1 c. dattiloscritta
124. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 18/10/1947
1 c. dattiloscritta

125. 1-2 Raccomandata d'accompagnamento di assegno della Direziona de II Tempo ad Adolfo Amitrano, Roma 22/10/1947 + Copia di raccomandata con ricevuta d'assegno della Impresa costruzioni Amitrano Francesco alla Direziona de II Tempo, Capri 24/10/1947
1 c. dattiloscritta su carta intestata a II Tempo + 1 c. dattiloscritta con note ms. a penna e a matita

126. 1-2 Lettera d'accompagnamento di assegno di Ambrogio Costa a [Francesco?] Amitrano, Forte dei marmi 20/10/1947 + Copia di raccomandata con ricevuta di versamento della Impresa costruzioni Amitrano Francesco ad Ambrogio Costa, Capri 24/10/1947 *1 c. ms. + 1 c. dattiloscritta*

127. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, [s.1., s.d.]
1 c. dattiloscritta
128. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 25/10/1947
1 c. dattiloscritta

129. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 5/11/1947
2 c. dattiloscritte

130. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 16/11/1947
1 c. dattiloscritta

131. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 20/12/1947
1 c. dattiloscritta

132. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 22/12/1947
1 c. dattiloscritta

133. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 26/12/1947
1 c. dattiloscritta
134. Copia di telegramma di Ciro Amitrano a Curzio Malaparte, Capri [s.d.]
1 c. dattiloscritta

135. Elenco capi d'abbigliamento firmato "Ciro Amitrano, Capri"
1 c. ms. a matita

136. Cartolina d'auguri di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Chamonix 3/1/1948

137. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Chamonix 9/1/1948
1 c. dattiloscritta

138. Biglietto di Orfeo Tamburi a Ciro Amitrano, Roma 9/1/1948
1 c. dattiloscritta

139. Cartolina d'auguri di Curzio Malaparte ad Adolfo Amitrano, Chamonix 20/1/1948

140. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, [Svizzera] 1/2/1948
data topica dedotta da francobollo

141. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Chamonix 10/2/1948
1 c. dattiloscritta
142. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Chamonix 31/3/1948
1 c. dattiloscritta

143. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 28/4/1948
2 c. dattiloscritte

144. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 31/5/1948
1 c. dattiloscritta

145. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 23/7/1948
1 c. dattiloscritta

146. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Capri 18/10/1948
1 c. dattiloscritta

147. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 2/11/1948
1 c. dattiloscritta

148. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 7/11/1948
1 c. dattiloscritta

149. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 8/11/1948
1 c. dattiloscritta

150. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Herblay 16/12/1948
1 c. dattiloscritta con nota ms.

151. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 26/12/1948
1 c. dattiloscritta
152. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Herblay 16/1/1949

1 c. dattiloscritta con aggiunta ms.

153. Raccomandata d'accompagnamento di assegno del direttore de II Tempo Arturo Tofanelli a Ciro Amitrano, Milano 25/1/1949
1 c. dattiloscritta su c. intestata a "Editoriale Milano Nuova"

154. Copia di ricevuta di versamento di Ciro Amitrano alla Direzione de II Tempo, Capri 4/2/1949
1 c. dattiloscritta con nota ms.
155. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Herblay 2/3/1949
1 c. dattiloscritta con aggiunta ms.

156. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 13/3/1949
1 c. dattiloscritta con rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo

157.1-2. Raccomandata d'accompagnamento di assegno dell'amministratore de II Tempo ?? a Ciro Amitrano, Milano 13/3/1949 + Copia di ricevuta di versamento di [Ciro Amitrano] alla Direzione de II Tempo, Capri 16/3/1949
1 c. dattiloscritta su c. intestata a "Editoriale Milano Nuova" + 1 c. dattiloscritta con nota ms.

158. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 22/3/1949
1 c. dattiloscritta

159. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 27/3/1949
1 c. dattiloscritta con nota ms.
160. Cartolina di auguri di Curzio Malaparte e Maria a Ciro Amitrano, [Francia] 17/4/1949 - data topica dedotta da francobollo

161.1-2. Avviso di pagamento dell'Ufficio del Registro di Sorrento a Curzio Malaparte, 7/9/1949 + Copia di lettera in vece di Curzio Malaparte ali' Ufficio del Registro, Capri 16/5/1949
1 stampato completato a mano + 1 c. dattiloscritta

162. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 14/6/1949
1 c. dattiloscritta

163. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 28/6/1949
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Les editions Denoël"

164. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 4/7/1949
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo

165. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 14/7/1949
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo

166. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Parigi 26/7/1949
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Les *editions Denoël"*

167. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 2/8/1949
1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo

168. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 22/8/1949

1 c. dattiloscritta con parziale rinforzamento laterale sinistro in nastro adesivo

169. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 3/9/1949
data da timbro postale di Capri

170. Cartolina di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Bruges 8/11/1949

171. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Jouy en Josas 22/11/19491 ***c. ms.***

172. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Jouy en Josas 12/12/1949
1 c. dattiloscritta

173. Lettera d'accompagnamento di assegno di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, 16/12/1949 - *1 c. dattiloscritta*

174. Lettera d'accompagnamento di assegno di Ciro Amitrano a Luisa Pellegrini, Capri 20/12/1949 - *1 c. dattiloscritta*

175. Lettera d'accompagnamento di assegno di Luisa Pellegrini a Ciro Amitrano, 21/12/1949 - *1 c. dattiloscritta*

176. Telegramma di Alessandro Suckert alle Editons Denoël, Firenze . . . 1949
data cronica dal timbro postale

177. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Firenze 16/1/1950
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Istituti dott. Munari case di cura"
178. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 6/12/1950
1 c. dattiloscritta con busta relativa

179. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma 26/1/1951
1 c. dattiloscritta con busta relativa

180. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Roma
data su timbro postale illeggibile

181. Lettera di ?? a Ciro Amitrano, Firenze 5/1/1954
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Studio Carnaroli"

182. Fattura del Molino e Pastificio De Cecco intestata a Ciro Amitrano, Pescara 15/10/1954 - *1 stampato completato dattilograficamente e bollato*

183. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Napoli 21/11/1955
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "La Casamatta, Capri" con schizzi marginali a matita

184.1-2. Lettera d'accompagnamento di assegno di Elisa Tofaneli a Ciro Amitrano, Milano 2/12/1955 + Copia di ricevuta d'assegno di [Ciro Amitrano] ad Elisa Tofanelli, Capri 7/12/1955
1 c. dattiloscritta + 1 c. dattiloscritta

185. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 8/12/1955
1 c. dattiloscritta

186. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 4/1/1956
I c. dattiloscritta

187. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 10/1/1956
1 c. dattiloscritta

188. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, datata: 22 sabato ore 21
1 c. ms. su carta intestata a "Hotel Excelsior, Napoli"

189. Cartolina di Curzio Malaparte e Castello ?? Antonietta ad Adolfo Amitrano, Assisi 17/1/1956

190. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 24/1/1956
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Albergo Palazzo Ambasciatori, Roma"
191. Raccomandata di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 22/6/1956
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Excelsior Albergo Galla, Milano"

192. Ricevuta di assegno di Francesco Maglio a Ciro Amitrano, Capri 23/6/1956
1 c. dattiloscritta

193. Ricevuta di assegno di Adriano Gore a Ciro Amitrano, Capri 23/6/1956
1 c. dattiloscritta

194. Copia di lettera di [Ciro Amitrano] a Curzio Malaparte, Capri 2/7/1956
1 c. dattiloscritta

195. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 1/8/1956
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Albergo Palazzo Ambasciatori, Roma"

196. Telegramma di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Napoli 24/9/1956
data da timbro postale di Capri
197. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Atene 25/9/1956

198. Lettera di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, 2/10/1956
1 c. dattiloscritta su carta intestata a "Grand Hotel, Roma "

199. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Stoccolma 13/10/1956
anno dedotto da timbri postali

200. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Irkutsk 17/10/1956

201. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Pekino 20/10/1956
202. Cartolina di saluti di Curzio Malaparte a Ciro Amitrano, Pekino 29/10/1956

203. Copia di raccomandata di Ciro Amitrano ad Elisa Tofanelli, 16/1/1957
1 c. dattiloscritta + ricevuta

204. Telegramma di Augusto Mazzetti a Ciro Amitrano, Roma 12/10/1957data da timbro postale di Capri
205. "Verbale di rimozione di sigilli ed inventario" della Villa Malaparte di Capri, Capri 12/11/1957
1 fase, di 8 fogli di protocollo, piegati in 16 c., dattiloscritti

206. Telegramma di Augusto Mazzetti e Aldo Sorelli, Roma 18/9/1959

data da timbro postale di Capri

207. Espresso di Vasco Ronchi a Ciro Amitrano, Firenze 19/10/1962
1 c. dattilografata su c. intestata a "Istituto Nazionale di Ottica"

208. Lettera di Aldo Sorelli a Ciro Amitrano, Roma 28/2/1965
2 c. ms. su carta intestata a "Camera dei deputati, Giornalisti parlamentari"

209. Telegramma di Aldo Sorelli a Ciro Amitrano, Roma 5/3/1965
data da timbro postale di Capri

210. Lettera di Aldo Sorelli a Ciro Amitrano, Roma 8/3/19651 c. ***dattiloscritta su*** *carta intestata all'autore + busta relativa*

211. "Inventario dei mobili esistenti nell'appartamento di via Gregoriana n.44 compilato dalla sig.na Montico in data 30 ottobre 1946"
2 c. dattiloscritte legate con punti metallici con note ms. recanti la firma di Luciana Andreoni

212. "Inventario" della Villa Malaparte di Capri
12 c. dattiloscritte legate con punti metallici con note ms. recanti la firma di Maria Montico e Ciro Amitrano

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

AALTO, A. (1956): El huevo del pez y el salmón, *Domus, (numero)*.

AA.VV. (1981). *Gargallo,* 1881-1981*.* Madrid: Catálogo de la exposición del centenario, Ministerio de Cultura Dir. Gral. de Bellas Artes.

AA.VV. *(2000) Villenkolonien in Wansee 1870-1945,*
Haus der Wansee – Konferenz,
Berlin 2000 ISBN 3-89468-260-4.

AA.VV. BELLEZE D´ITALIA, VILLE E GIARDINI, Editorial Silvana Editoriale D´arte Milano 1956

AA.**VV**. (2000) GUIDA AI MONUMENTI ANTICHI DELL´ISOLA DI DE CAPRI.Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo dell´isola di Capri, 2000.pág. 15.

AA.VV*.(2007) Las raíces del fascismo italiano. Centro de estudios Euroasiáticos C.E.E. 2007.*

AA.VV. (1956). B*elleze d´Italia, ville e giardini.* Milano: Editorial Silvana Editoriale D´arte.

AA.VV. (1962). *Enciclopedia dell'Italia Antica e Moderna volumen primo e secondo.* Milano: Tuttitalia Sadea.

AA.VV. (1975). *Norman Rockwell´s America.* Nueva York: H.N. Abrams.

AA.VV. (1977). *Leonardo Da Vinci, ingeniería militar y armas, Vol. I & II.* Barcelona: Teide S.A.

AA.VV. (1981). *Picasso 1881-1973*. Madrid: Catálogo del Ministerio de Cultura de la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

AA.VV, (1982). *Dalí: Obra gráfica ciclos literarios.* Madrid: Catalogo del Ministerio de Cultura Dir. Gral. De Bellas Artes y Caja de Ahorros Monte Piedad de Madrid.

AA.VV. (1983). *400 obras de Salvador Dalí 1914-1983.* Barcelona: Catalogo de la exposición del Ministerio de Cultura de la Generalitat de Cataluña 1983.

AA.VV. (1984). *Le Arti a Vienna.* Venecia: Edizioni la Biennale de Venezia.

AA.VV. (1985). *Juan Gris 1887-1927.* Bilbao: Catálogo del Ministerio de cultura y banco de Bilbao.

AA.VV. (1993). *Antonio López, pintura, escultura y dibujo. Exposición antológica.* Madrid: Lerner y Lerner Editores.

AA.VV. (2000). *Guida ai monumenti antichi dell´isola di Capri.* Capri: Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo dell´isola di Capri, 15.

AA.VV. (2000). *Villenkolonien in Wannsee 1870-1945, Haus der Wannsee-Berlín.* Sonderausstellung: Rainer Eisenschmid editor.

AA.VV. (2006). *The second international congress on construction history.* Cambridge: The construction history society.

AA.VV (2007). *Las raíces del fascismo italiano.* Ciudad: Centro de estudios Euroasiáticos C.E.E.

ABBATE, F. (1997). *Spazio de relazione e spazio privato: La scala napoletana aperta.* Napoli: Universita degli studi di Napoli Federico II, Facolta di architettura editioni.

ABBATE, F. (2005). *Sollecitazione e forma, la forma delle structture.* Nápoles: Adriano Gallina Ed.

ACKERMAN, J. S. (1990): The Villa. *Form and Ideology of Country Houses.* Londres: Thames and Hudson Ltd.

ADORNO, T. (1992): *Teoría estética*. Madrid: Ed. Taurus.

ALISON, J. (2010). The Surreal house. Londres: Barbican art Gallery Editions.

AMENDOLA, G. (2000). *La ciudad postmoderna.* Madrid: Celeste Ed.

ANDERSON, S., CACCIARI, M., LUBBOCK, J., MELCHIORRE, A., VON ASIMOV. I. (1982). *Introducción a la ciencia* (4ª Ed.) Barcelona: Plaza&Janes (Traducción Jorge de Orus y Manuel Vázquez)

AYMONINO, C. (1976). *Arquitectura racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930.* Colección Arquitectura y Crítica. Barcelona: Gustavo Gili.

BACHELARD. G. (1990). *Poética del espacio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica Argentina S.A. Tít. original: *La poétique de l'espace*, Presses Universitaires de France, París, 1957. (Traducción Ernestina de Champourcin)

BARAZETTA, G & DULIO, R. (2009). *Bruno Morassutti 1920-2008, opere e progetti.* Milán: Electa architecttura.

BARBIERI, G. (2006). La Rassegna D´Ischia. *Ischia, 4.*

BARTHES, R. (1978): *Crítica y Verdad.* México: Siglo XXI. Tít. original: *Critique et verité*. Ed. du Seuil, 1966.

BARTHES, R. (1971): *Elementos de semiología*. Madrid: Corazón, A. editor. Tít. original: *L'venture semiologique*. París: Seuil Ed., 1964.

BARTHES, R. (1987): *El susurro del lenguaje*. Barcelona: Paidós Ed. Tít. original: Le bruissement de la langue. París: Seuil Ed., 1984 (traducción por Fernández Medrano, C.)

BENJAMIN, W. (1980): El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea, *Die literatische Welt*, 1929. Recopilado en *Imaginación y sociedad. Iluminaciones I.* Madrid: Taurus Ed., 41-63.

BAUDELAIRE, C. (1977): *L'Invitation au Voyage, Les Fleurs du Mal*. Edición española, Barcelona: La Gaya Ciencia (Ed. Original, Paris, 1857)

BEHNE, A. (1994): *La construcción funcional moderna*. Barcelona: Demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Ed. Serbal. Tit. Original: *Der moderne Zwedkbau, Drei Masken*, Munich, 1926.

BEHRENDT, W.C. (1975). *Arquitectura moderna, su naturaleza, sus problemas y sus formas*. Buenos Aires: Infinito. Tít. original: *Modern Building. Its Nature, Problems and Forms*. Harcourt, Brace & Co., Nueva York, 1937.

BENEVOLO, L. (1977). *Historia de la arquitectura moderna* (6ª Ed.) Barcelona: Gustavo Gili SA. (Traducida por Diaz de Atauri, J. & Pujol y Puigvehi, A.M.) Tít. original: *Storia dell'architettura moderna. Casa Editrice Gius, Roma, 1975.*

BENEVOLO, L. (1979). *Introducción a la arquitectura.* Madrid: Blume (Traducción Floreal Mazia). Tít. original: *Introduzione all'architectura*, Bari, 1960)

BENEVOLO, L. (1981). *Historia de la arquitectura del renacimiento.* Barcelona: Gustavo Gili SA. (1ª Ed. española de Weyler, M.T. 1978). Tít. original: *Storia dell'architettura Rinascimento. ciudad, año.*

BENEVOLO, L. (2006). *L´architettura nell nuovo millennio.* Bari: Laterza Editores.

BENEVOLO, B., MERLOGRANI, C. & GIURALONGO, T. (1978). *La proyectación de la ciudad moderna.* Barcelona: Gustavo Gili S.A. Tít. original: La progettazione dell'a citta *moderna, 1977.* (Traducción Carlos Gómez González)

BENJAMIN, W. (1964): *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Textos de Arquitectura de la Modernidad.* Madrid: Ed. Nerea.

BERMEJO GODAY, J. Palabra y medida en la obra de Palladio, *Revista AXA, abril 2009*, pag.2.

BERTOTTI SCAMOZZI, O. (1796). *Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio.* Londrés: facsímil de Alec Tiranti, 1968.

BETTELHEIM, C. (1980). *La economía alemana bajo el nazismo, (2º Ed.).* Madrid: Fundamentos Ediciones. Tít. original: L'economie allemande sous le nazisme. Librairie François Maspero, 1973.

BLASER ,W (1965). **Mies van der Rohe.** *El arte de la estructura.* Mexico-Buenos Aires: Hermes SA. (Traducción Matilde Horne)

BOESIGER. W. (1953). *Obra completa de Le Corbusier et Pierre Jeanneret Vol. V.* (5º Ed., 1966) Zurich: Ediciones de arquitectura. Tit. Original: *Le Corbusier. Oeuvre complète 1946-1952*.

BONFANTI, E., BONICALZI, R., ROSSI, A., SCOLARI, M. & VITALE, D. (1983). *La arquitectura racional.* Madrid: Alianza S.A. (Traducción por J. F. Chico y J.C. Theilacker). Tít. original: *Architettura razionale*. Franco Angeli Ed., Milán, 1973.

BORCHERS, J. (1968). *Institución arquitectónica.* Chile: Andrés Bello ediciones.

BORCHERS, J. (2011). *Hiperpolis.* Santiago de Chile: Metales pesados ediciones.

BOSSI, A. (2006-07). *Allestire, problematiche disciplinary. Ciudad:* Vpoint, 2006/2007. (2008 en internet)

BOSSI, A. (2009). *Interiorita dell'architettura a Sorrento tra memoria e trasformazione.* Nápoles: Scientifiche Italiane editione.

BRILL, F. (1967). *Henri Matisse.* Wiesbaden: R. Löwit GmbH.

BRINCKMANN, A.E. (1915). *Handbuch der Kunstwissenschaft siglos XVII-XVIII.* Berlín: Neubabelsberg Akademische Verlagsgesellschaft Athenajun M. B. H. editions.

BROD, M. (1982). *Biografía de Kafka.* Madrid: Alianza editorial. Tít. original: Kafka traductor, Carlos F. Grieben

BROOKS PFEIFFER, B. & FUTAGAWA, Y. (1990). *Frank Lloyd Wright selected houses IV. The Falling Water.* Tokio: A.D.A. editores.

BROWN, C. (1978). *Holländische und Flämische Malerei.* London: Ebeling Publishing LTd.

BROWNLEE D.B. & DE LONG, D.G. (1998). *Kahn, en el reino de la arquitectura.* Barcelona: Gustavo Gili S.A. Tít. original: Louis I. Kahn : in the realm of architecture, 1997 (Traducción de Lara Sacro)

CABREO GARRIDO, F. (1980). *Casto Fernández-Shaw.* Humanes de Madrid: Gráficas Robles S.A.

CALVINO, I. (*1983). Las ciudades invisibles.* Edit. Siruela 1998. Nota preliminar del libro pag.5.

CANELLA, C. (2010). *Architetti italiani nel novecento.* Milano: Christian Marinotti editori.

CAPITEL, A. (1986). *Arquitectura española, años 50-años 80.* Torrejón de Ardoz: Dirección general de Arquitectura y Edificación.

CAPITEL, A. (2005). Ralph Erskine, the box. *Revista de arquitectura COAM, 341.*

CAPITEL, A. (2008). *Lecciones de arquitectura moderna.* Buenos Aires: Nobuko ediciones.

CAPORIONI, GARLATTI & TENCA-MONTINI (1987-89). *La coordinación modular.* Barcelona: Gustavo Gili SA.(falta edición)

CARBONARO, Y. & COSENZA, L. (2008). *Le ville di Napoli.* Roma: Newton Compton editori.

CASCIATO, M. (año). *F.L.Wright, Cronica di una Scoperta*. Ciudad: Bloco III, 187-203.

CELA TRULOCK, C. J. (1965). *Viaje a la Alcarria.* Barcelona: Destino.

CHUECA GOITIA, F. (1979). *Breve historia del urbanismo* (6ªEd.). Madrid: Alianza Ed.

CHUECA GOITIA, F. (1979). *Historia de la arquitectura occidental; De Grecia al Islám, Vol. I.* Madrid: Dossad Ed.

CHUECA GOITIA, F. (1989). Invariantes castizos de la arquitectura española. Madrid: Dossat Ed.

CHUECA GOITIA, F. (1989). Invariantes en la arquitectura hispanoamericana. Madrid: Dossat Ed.

CHUECA GOITIA, F. (1989). Manifiesto de la Alhambra. Dossat Ed.

COLLINS, P. (1970) La influencia de lo pintoresco. Barcelona: Gustavo Gili.

COLLINS, P. (1970): *Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución (1750-1950)*. Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original: *Changing Ideales in Modern Architecture (1750-1950)*, Faber & Faber Limited, 1965, Londres.

COLOMINA, B. & PUENTE, M. (2009). Mies van der Rohe Casas Houses. *2G, 48/49.*

CORTI, M. (2006). *La proporzione, storia di un idea da Pitagora a Le Corbusier*. Roma: Gangemi Editore.

CZECH, H. Y MISTELBAUER, W. (1984). *Das Looshaus,* (3ª Ed.) Viena: Löcker.

DAL CO, F. (1987): Perfección: La Cultura de Mies a Través de sus Notas y Escritos, *Mies van der Rohe: Su Arquitectura y sus Discípulos*. Madrid: Catálogo de Exposición, MOPU, 79-91.

DA VINCI, L. & ALBERTI, L.B. (1784). *Tratado de la pintura.* Murcia: COAT de Murcia (facsímil de la traducción de Diego Antonio Rejón de Silva, 1980)

DAWKINS, R. (1989). *El gen egoísta*. Barcelona: Salvat. Tít. original: *The Selfish Gene*, 1976 (Traducción Juana Robles Suárez y José Tola Alonso)

DE L´ORME, P. (1567). *Tratado de arquitectura.* París: facsímil presentado por Jean-Marie Pérouse de Montclos, 1988.

DESCARTES, R. (1974). *El discurso del método. Barcelona:* Bruguera. Tít. original: *Le Discours de la Méthode*, 1637 (Traducción Juan Carlos Garcia Borrón)

DESCARTES, R. (1980). *El discurso del método. Ciudad:* Aguilar S.A. Tít. original: *Le Discours de la Méthode*, 1637 (Traducción Antonio Rodríguez Huéscar)

DESCARTES, R. (2001). *Geometría y método.* Madrid: Nivola S.L. (Traducción Ángel Chicas Blas)(el libro es de blas, no de descartes)

DESCARTES, R. (2000). *Meditaciones metafísicas.* Madrid: Ediciones y distribuciones Alba S.A. Tít. original: *Méditations Metaphysiques (Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animæ immortalitas demonstratur*, 1641 (traducción de María Condor Orduña)

DE TORIJA, J. (1661). *Breve tratado de bóvedas. F*acsímil presentado por Santiago García, 1983.

D´INNELLA, M. (2006). *Ville e giardini d´Italia.* Milán: Touring Editore SRL.

ECHAIDE, R. (1966). *El origen de la forma en arquitectura.* Madrid: Rialp SA.

EINSTEIN, A. (1988). *Sobre la teoría de la relatividad especial y general.* Madrid: Alianza Ed. Tít. original: *Über die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie,* The Hebrew University of Jerusalem, Israel, 1916.

EINSTEIN, A. Y INFELD, L. (1986). *La evolución de la física.* Barcelona*:* Salvat. Tít. original: The evolution of physics, 1938.

EISENSTEIN, S. (1982). *Cinematismo (4ª Ed.).* Buenos Aires: Domingo Cortizo editores (Traducción Luís Sepúlveda)

ENGEL, H. (1997). *Berlin auf dem Weg zur Moderne.* Berlín: Jovis Verlag .

ENGELS, F. (1983): *El origen de la familia, propiedad privada y estado*. Madrid: Sarpe Ed. Tit. original: *Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats*, 1884.

ERNST, M. (1970). *Ecritures. París:* Gallimard.

ESPEGEL, C. (2006). *Heroínas del espacio, mujeres arquitectos en el movimiento moderno.* Valencia: Ediciones generales de la construcción.

ESPEGEL, C. (2010). *Aires modernos.* Madrid: Mairea libros.

EYSENCK, H.J. (1977). *Psicología, hechos y palabrería.* Madrid: Alianza Ed. Tít. original: *Fact and fiction in psicology,* 1965 (Traducción al castellano de Salustiano Masó)

FARRINGTON, B. (1967). *La science dans l´antiquité.* París: Petite Biblioteque Payot, *94*. Tít. original: *Science in the antiquity*, 1936 (Traducción del inglés al francés por Henri Chéret)

FERBER, C. (1982). *Berliner Illustrierte Zeitung. Crónica 1892-1945.* Berlín: Ullstein Verlag.

FERNÁNDEZ GALIANO, L. (1991). *El fuego y la memoria sobre arquitectura y energía.* Madrid: Alianza Editorial.

FERNÁNDEZ GALIANO, L., F. ISASI, J. & LOPERA, A. (1989). *La quimera moderna: los poblados de Madrid en la arquitectura de los 50.* Madrid: Hermann Blume Ed.

FORGUS R.H. (1966). *Percepción, proceso básico en el desarrollo cognoscitivo*, (3ª Ed.). México D.F.: Trillas México S.A. Tít. original: *Perception*: The *basic process* in *cognitive development.* Nueva York: McGraw Hill, 1966. (Traducción al castellano por Edgar Galindo)

FRAMPTON, K. (1987): *Historia crítica de la arquitectura moderna*. Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original: *Modern Architecture: A Critical History*. Thames and Hudson, Londres, 1985.

FRAMPTON, K. (1988). Maison de Verre, *Perspecta*, *12*.

FRANK, P. (1988). *Principios fundamentales de la historia de la arquitectura* Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original: ,1914 (Traducción Herminia Dauer)

GALARDI, A. (1987-1989). *Nueva arquitectura italiana.* Barcelona: Gustavo Gili.

GARCÍA LORCA, F. (1963). *Obras completas* (5ª Ed. Recopilación de Arturo del Hoyo). Madrid: Aguilar.

GARCÍA MERCADAL, F. (1984): *La casa mediterránea.* Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Catálogo Exposición.

GHYKA, M. C. (1977). *Estética de las proporciones en la naturaleza y las artes.* Barcelona: Poseidon (Traducción del frances por J. Bosch Bousquet)

GIDEON, S. (1958). *Espacio tiempo y arquitectura.* Barcelona: Hoepli ediciones.

GIEDION, S. (1978). *Espacio, Tiempo y Arquitectura. (el futuro de una nueva tradición). Madrid:* Dossat Ed. Tit. Original: *Space, Time and Architecture. The growth of a new tradition,* Harvard University Press, Cambridge, mass., 1941.

GIEDION, S. (1978): *La mecanización toma el mando*. Barcelona: Gustavo Gili. Tit. Original: *Mechanization Takes Command*, Oxfork University Press, Oxford, 1948.

GINZBURG, M. (1982): *Style and Epoch*. Cambridge: MIT. Tít. Original: *Stil' i epokha*, Moscú, 1924.

GOMBRICH, E. H. (1980). *El sentido de orden.* Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original: *The sense of order: an exchange,* 1979 (Traducción Rimbau i Sauri, E.)

GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1993). Los intelectuales filofascistas y la defensa de Occidente. *Revista de estudios políticos. Nueva Época, 81 julio-septiembre.*

GöSSEL, P. Y LEUTHäUSER, G. (1991). *Arquitectura del siglo XX*. Colonia: Tashen. Tít. original: *Architektur des 20. Jahrhunderts*. Benedikt Taschen Verlag, 1990. (Traducción Carlos Carames)

GRAMSCI, (1999). *Cuadernos de la cárcel.* Puebla de Zaragoza: Era/Benemerita Universidad Autonoma de Puebla. Tít. original: *Quaderni del carcere,* 1965*.*

GRAVAGNUOLO, B. (1988)**.** *Adolf Loos.* San Sebastián: Nerea (traducción de Ester Benítez)

GRECO, A. (2006). I pittore del mito. *Architetturacitá, 14,* 54.

GRIBBIN, J. (1994). En *busca del gato Schrödinger.* Barcelona: Salvat. Tít. original: *In Search of Schrodinger's Cat*, 1984 (Traducción Dr. Navarro Veguillas)

GRIESBACH, A. (1924). *Karl Friedrich Schinkel, Architekt, Städtebauer, Maler.* Leibzig: R. Piper & Co.

GROPIUS, W. (1956): *Alcances de la Arquitectura Integral.* Buenos Aires: La Isla.

HABERMAS, J. (1985) Moderne und postmoderne Architektur en *Die neue Unübersichtlichkeit*, Frankfurt 1985 pag 11-29)

HAWKING. S. (1993). *Una vida para la ciencia.* Barcelona: Salvat Tít. original: *A life in science*, 1992. (Traducción Domingo Santos)

HAYES, C. (1961). *Renoir.* Wiesbaden: R. Löwit GmbH

HEGEL, G.W.F. (1988). *Estética.* Barcelona: Ed. Alta Fulla.

HEIDEGGER, M. (1994): *Conferencias y artículos, VI,* 127-142. Barcelona: Ed. del Serval. Tít. original: Conferencia Bauen, Wohnen, Denken, 1951, en *Neue Darmstädter Verlaganstalt*, 1952.

HERNÁNDEZ DE LEÓN, J.M. & LLIMARGAS I CASAS, M. (2007). *Arquitectura española contemporánea, la otra modernidad.* Barcelona: Lunwerg editores.

HERODOTO, (1960). *Los nueve libros de la Historia.* Barcelona: Exito S.A. (Traducción Maria Rosa Lida de Malkiel)

HERREROS, J. (2008). *Vivienda y espacio doméstico en el siglo XXI.* Madrid: Casa encendida Ed.

HESSE, H. (1978): *El arte del ocio*. Barcelona: Ed. Planeta. Tít. original: *Die Kunst des Müssiggangs*. Suhrkamp Verlag K.G.,1973.

HILBERSEIMER, L. (1979): *La Arquitectura de la Gran Ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original: *Groszstadt Architektur*, Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart, 1927.

HITCHCOCK, H.R. & JOHNSON, P. (1984): *El Estilo Internacional, Arquitectura desde 1922.* Murcia: COAT de Murcia (Traducido por Carlos Albisu). Tít. original: *The International Style: Architecture since 1922.* Ed. W.W.Norton & Co. Inc., New York, 1932.

JANIK, A. & TOULMIN, S. (1974). *La Viena de Wittgenstein*. Madrid: Taurus Ed.

JEANNERET-GRIS, CH. E. (1983). *El espíritu nuevo en la arquitectura.* Murcia: COAT de Murcia (Traducción Miguel Borras M. & Forcada J.M.). Tít. original: *L'Esprit Nouveau en Architecture*, publicado en *Almanach d'Architecture Moderne*, París, 1925.

JEANNERET-GRIS, CH. E. (año). *El poema del ángulo recto.* Ciudad: Círculo Bellas Artes y otros.

JENKINS, D. (1992). *Architectural brickwork.* Londres: Studio editions.

JODIDIO, P. (2005). *Renzo Piano building Workshop, 1966-2005.* Colonia: Taschen.

JOOP, G. (1971). *Paläste, Schlösser, Residenzen. Ed. G.* Westermann Verlag, pag. 160-177.

KANDINSKY, W. (1970): *Punto y linea sobre el plano. Barcelona:* Barral Ed. Tít. original: *Punk und Linie zu Tläche*, Weimar, 1923.

KAFKA, F. (1970). *Metamorfosis.* Buenos Aires: Losada.

KAFKA, F. (1976). *Meditaciones.* Madrid: Felmar.

KAFKA, F. (1977). *En la colonia penitenciaria.* Barcelona: Guadarrama.

KAFKA, F. (1977). *Informe para una academia.* Buenos Aires: Amadis ediciones.

KAFKA, F. (1981). *Cartas a Milena*. Madrid: Alianza Ed.

KAFKA, F. (1981). *El castillo.* Madrid: Edaf S.A.

KRIER, R. (1975). *Stadtraum in Theorie und Praxis.* Stuttgart: Karl Krämer Verlag editions.

KRUGER, I. (2005). *Landhauser und Villen in Berlin+Postdam, II & III.* Berlín: Holstein Verlag.

KULBHUSHAN Y JAIN, M. (1999). *Architecture of the Indian desert.* Ahmedabad: AADI Centre.

LACASA, L. (1976). *Escritos 1922-1931.* Madrid: Publicaciones del COAM.

LEACH, E. (1970). *Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo.* Barcelona: Cuadernos Anagrama.

LEMMER, K.J. (1980). *Karl Friedrich Schinkel, Berlin und Potsdam* Berlín: Rembrandt ediciones.

LEWERENTZ, S. (año). *Sigurd Lewerentz.* Milán: Electa (Traducido al inglés por Stanton, D.)

LEVI-STRAUSS, C. (1964). *El pensamiento salvaje.* México: Fondo de Cultura Económica.

LEVI-STRAUSS, C. (1968). *Mitológica. Lo crudo y lo cocido*. México: Fondo de Cultura Económica.

LEVI-STRAUSS, C. (1974). *Antologia de textos.* Barcelona: Cuadernos Anagrama (Traducción Margarita La Torre)

LEVI-STRAUSS, C. (1970). *El oso y el barbero*. Barcelona: Cuadernos Anagrama.

LEVI-STRAUSS, C. (1987-90). *Mito y significado*, Madrid: Alianza editorial. *Myth and Meaning*, University of Toronto Press, 1978. (Traducción de Héctor Arruabarrena).

LEVI-STRAUSS, C. (1994). *Mirar, escuchar, leer*. Madrid: Ediciones Siruela. Tít. original: *Regarder, écouter, lire*, Librairie Plon, 1993.

LINAZASORO, J.I. (1990). *Escritos 1976-1989.* Madrid: COA Madrid Ed.

LINAZASORO, J.I. (2004). *Evocando la ruina. Sombras y texturas. Centro cultural de Lavapiés, Madrid.*

LINAZASORO, J.I. (2009). *Escrito en el tiempo. Pensar la arquitectura.* Palermo: Universidad de Palermo Ed.

LINAZASORO, J.I. (2011). *Otras vías: Pikiones, Lewerentz y Van Der Laan.* Buenos Aires: Nobuko Ed.

LOOS, A. (1984). *Dicho en el vacío,* (2º Ed.). Murcia*:* COAT de Murcia. 1ª Ed. En París, 1921. (Traducción al castellano por Huici, I.)

LOOS, A. (1983-84). *Raumplan Wohnungsbau.* Berlín: Katalog der Ausstellung de Akademie der Künste.

LOOS, A. (1972). *Ornamento y delito y otros escritos.* Barcelona: Gustavo Gili SA (Traducción Cirlot, L. & Pauz, P.)

LOOS, A. (1990). *Ejercicios de la Technische Universität München.* Sevilla: COAT de Sevilla.

LOOS, A. (1993). *Escritos I 1897-1909.* Madrid: El Croquis (Traducción Estévez, A., Quetglas, J. & Vila, M.)

LOOS, A. (1993). *Escritos II 1910-1931.* Madrid: El Croquis (Traducción Estévez, A., Quetglas, J. & Vila, M.)

MARGANI, L. (2006). *Le murature Antiche.* Ciudad: Lusso Grafica editioni (Universita degli Studi di Catania).

MADERUELO, J. Y AA.VV. (2006) *Paisaje y pensamiento*, Abada editores SL, Madrid

MARTÍNEZ SANTA-MARIA, L. (2004). *El árbol, el camino, el estanque ante la casa* (colección Arquithesis*, 15*). Barcelona: Fundación Caja de arquitectos.

MEIJER, J.M. (1963). *Rembrandt.* München: Wilhelm Goldmann Verlag.

MEYER, H. (1964): Bauen. *Bauhaus,* Dessau, año II, núm.4, 1928. Madrid: Ed. Nerea. (Traducción española consultada «Construir», Hereu, Montaner, Oliveras: *Textos de Arquitectura de la Modernidad*)

MIGGE, L. (1919). *Der soziale Garten, das grüne Manifest.* Ed. A. Von Sonnenhof Zugeeignet (Trad. Caren Hellmuth), pag.912-919.

MILIZZA, F. (1987). *El arte de saber ver en las bellas artes del diseño.* Barcelona: Alta Fulla (Traducción por el arquitecto D. Ignacio March y D. Pedro Serra y Bosch)

MILLÁN, C., SCHMIDT, A. & SILVA, J. (año). *El Greco de Toledo*. Berlín: Produccion de Kunstbuch (Catalogo del Ministerio de Cultura Dir. Gral. Bellas Artes)

MIRANDA, A. (1999). *Ni robot ni bufón, manual para la crítica de arquitectura.* Valencia: Frónesis ediciones (Cátedra universitat de Valencia).

MOHOLY-NAGY, S. (1964). *Carlos Raúl de Villanueva y la arquitectura de Venezuela.* Caracas: Lecturas Ed. Tít. original: *Carlos Raúl de Villanueva und die Architektur Venezuelas, 1964.*

MOLINA VILLAR, J.J. (2004). *Termalismo y turismo (*Tesis doctoral Universidad de Barcelona. Disponible en: www.tesisxarxa.net/TESIS-UB.Se

MONOGRAFÍA (año). *Proportions in hindu temples of Gujarat* Edit. Dr. Panubhai Bhatt

MONTANER, J.M. (2007). *Arquitectura y crítica* (6ª Ed. Gustavo Gili.

MOOS, S., ROSSI, A., SAFRAN, Y. & SIBOUR, E. (año). *Adolf Loos.*Ciudad: Tilos (selección por Antonio Pizza)

MÜLLER-ALFELD, T. (1977). *Berlin.* Ciudad: Stapp Verlag

MUMFORD, L. (1952). *Art and Technics.* Nueva York: Columbia University Press, 1952.

MUNTAÑOLA THORNBERG, J. (1978). *Topogénesis II.* Barcelona: Oikos-Tau SA.

MUÑOZ, M.T. (1987). La casa sobre la naturaleza: La Villa Malaparte y la Kaufmann House. *Revista de arquitectura COAM, nº 269.*

MURILLO, E. & ARRANZ, A. (**año**) La esencia de Italia. *Revista Gentleman, 10, pag.*49-58.

MVRDV (**1999**). *Meta City Data Town.* Rotterdam: MVEDV/010 Publishers.

NIETZSCHE, F. (1974). *Así habló Zarathustra.* Barcelona: Bruguera (Traducción J. C. García Borrón)

NIETZSCHE, F. (1979). *Anticristo, como se filosofa a martillazos.* Madrid*:* Edaf S.A. (Traducción Carlos Vergara)

NIETZSCHE, F. (1982). *Ecce Homo*. Madrid: Busma S.A. (Traducción Francisco Javier Carretero)

NIETZSCHE, F. (1988) *Humano demasiado humano,* Grupo editorial Marte S.A. Madrid 1988 Pág.152

NORBERG-SCHULZ, C. (1975). La casa e il movimento moderno. *Lotus International*, *9*, 28-37.

ORLANDI, E. (1967). *Dürer und seine Zeit.* Wiesbaden: Emil Vollmer Verlag.

ORTEGA Y GASSET, J. (1924): «Ni vitalismo ni racionalismo» *Revista de Occidente*, *6*, 1-16, reimp. en O.C. III.

ORTEGA Y GASSET, J. (1974). Prólogo para alemanes. Madrid: *Revista de Occidente, 8*.

ORTEGA Y GASSET, J. (1976). En torno a Galileo. Madrid: *Revista de Occidente, 10.*

ORTEGA Y GASSET, J. (1976). El espectador. Madrid: *Revista de Occidente*, S.A.

ORTEGA Y GASSET, J. (1976). *El tema de nuestro tiempo*. Madrid: Revista de Occidente S.A.

ORTEGA Y GASSET, J. (1983). *La rebelión de las masas.* Ediciones Orbis S.A. Madrid 1983 pp. 145 a1 49

ORTEGA Y GASSET, J. (año). *Meditación de la técnica.* Ciudad: Revista de Occidente S.A.

OUD, J.J.P. (1986): *Mi trayectoria en "De Stijl"*. Murcia: COAT de Murcia. *Parametro*, n. 49-50. Septiembre-Octubre, 1976. *50 anni dall'Esprit Noveau.*

PALLADIO, A. (1797). *Los quatro libros de arquitectura.* Edit. COAA 1987 (Traducido e ilustrados con notas por D. Joseph Francisco Ortiz y Sanz, 1797)

PATETTA, L. (1984): *Historia de la Arquitectura. Antología Crítica.* Madrid: Hermann Blume. Tít. original: *Storia dell'architettura. Antologia critica.* Etas Libri, 1975.

PEDRETTI, C. (1978). *Leonardo Da Vinci Architekt*. Milán: Electa ediciones.

PEWSNER, N. (1972). *Pioneros del Diseño Moderno. De William Morris a Walter Gropius.* Buenos Aires: Ed. Infinito. Tít. original: *Pioneers of Modern Movement. From William Morris to Walter Gropius*, Faber & Faber, Londres, 1936.

PEWSNER, N. (1979). *Historia de las tipologías arquitectónicas.* Barcelona: Gustavo Gili SA (Traducción de la edición inglesa de por Anna Maria Pujol y Puigvehí)

PLATÓN, (1980). República o el estado. Madrid: Edaf S.A.

PLINIUS CAIUS CECILIUS SECUNDUS (61-11 d.C). Documentación extraída de la *traducción de las cartas de Plinio el Joven* de CARMEN GUZMÁN ARIAS Y MIGUEL E. PÉREZ MOLINA (ISBN: 84-688-5157-4). JOSE UROZ SAEZ. *Evolución del hábitat en la villa de Plinio el Joven (San Justino, Perugia, Italia).* Universidad de Alicante.

PLUTARCO, (1988). *Vidas paralelas.* Ciudad: Ediciones Busma S.A.

RACIONERO, Q. (2010) *.La inquietud en el barro, lecciones de historia de la filosofía antigua y medieval.* Madrid: Dykinson S.L

RISSELADA, M. (1988). *Raumplan versus Plan Libre; Adolf Loos y Le Corbusier 1919-1930.* Holanda: Rizzoli.

RONNER, H. Y JHAVERI S. (1987). *Obras completas de Louis Kahn 1935-1974.* Basel-Boston: Birkhäuser.

ROQUETA, S. (1979). *Luís Peña Ganchegui; conversaciones.* Barcelona: Blume Ed.

ROSSI, A. (1979). *Aldo Rossi: progetti e disegni 1962-1979.* Florencia: Stiav.

ROSSI, A. (1982). *Arquitectura de la ciudad.* Barcelona: Gustavo Gili.

ROUSSEAU, J.J. (1978). *Emilio*. Madrid: Edaf S.A.

ROWE, C. (2005). *L´architettura delle buone intenzione, verso una visione retrospettiva Possible.* Ciudad: Pendragon ediciones (Traducción S. Cacini)

RUDOFSKY, B. (1964): *Architecture without architects.* New York: MOMA.

RUIZ DE LA ROSA, J.A. (1987). *Traza y simetría de la arquitectura, en la Antigüedad y Medievo.* Sevilla: Servicio de publicaciones de la UPS.

RYKWERT, J. (1975). *La casa de Adán en el paraíso.* Barcelona: Gustavo Gili.

SACK, M. (1994). *Richard Neutra.* Barcelona: Gustavo Gili S.A.

SAMMLUNGS-KATALOG (1981). *Bauhaus, archiv-museum.* Berlín: Bauhaus archiv verlag.

SARTRE, J.P. (1971). *Bosquejo de la teoría de las emociones*. Madrid: Alianza Ed. (Traducción Mónica Acheroff)

SCHINKEL, K.F. (1989). *Schinkel arquitecturas 1781-1841, exposición Dir. Gral. Para la vivienda y arquitectura del MOPU.* Madrid. Simón Marchán Fiz (Traducción Rosa Pilar Blanco)

SEITZ, W.C. (1960). *Claude Monet.* Nueva York: M. Du Mont Schauberg Verlag.

SEMPER, G. (1863). *Der stil in den technischen und tektonischen Kunsten oder praktische aesthetik, vol. I&II.* München: Friedrich Bruckmann's Verlag.

SERRES, M. (1996). *Los orígenes de la geometría*. Ciudad: Siglo XXI editores.

SHARR, A. (2008). *La cabaña de Heidegger (un espacio para pensar).* Barcelona: Gustavo Gili Ed.

SORIANO, F. (2004). *Sin tésis.* Barcelona: Gustavo Gili Ed.

SORIANO, F. (2009). *100 Hipermínimos. 100 Hyperminimals.* Madrid: Lampreave.

STRAWINSKY, I. (1986). *Poética Musical*. Madrid: Ed. Taurus. Tít. original: *Poétique musicale*, 1977.

TALAMONA, M. (1990) *Casa Malaparte*, Ed. Clup

TANIZAKI, J. (1994): *El Elogio de la Sombra.* Madrid: Siruela. Tít. original: *Éloge de l'ombre,* Chuokoron-Sha, Inc., Tokio, 1933.

TAUT, B. (1929): *Modern Architecture.* Londres: The Studio Ltd.

TODOROV, (1975): *Poética,* (2ª Ed.). Buenos Aires: Losada Ed.

TODOROV, (1991). *Crítica de la crítica*. Barcelona: Paidós Ed.

UROZ SAEZ, J. (2000). *Evolución del hábitat en la villa de Plinio el Joven (San Justino, Perugia, Italia). Alicante:Universidad de Alicante ediciones*

URRUTIA, A. (2003). *Arquitectura española del siglo XX* (2ª Ed.). Madrid: Ediciones Cátedra.

VALERY, P. (1982). *Eupalinos o el Arquitecto.* Murcia: COAT de Murcia. Tít. original: *Eupalinos ou l'Architecte,* en *Architectures 1921*.

VALERY, P. (1991). *Teoría poética y estética y otros*. Barcelona: Tusquets

VENTURI, R. (1986): *Complejidad y contradicción en la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili. Tít. original, *Complexity and Contradiction in Architecture*, The Museum of Modern Art, Nueva York, 1966.

VENTURI, R. & SCOTT BROWN, D. (1971): *Aprendiendo de todas las cosas*. Barcelona: Tusquets Ed.

VELA COSSÍO, F. (1995). Para una prehistoria de la vivienda. Aproximación historiográfica y metodológica al estudio del espacio doméstico prehistórico. *Complutum, 6,* 257-276.

VELAZ, J.L. (1982). *Cuaderno de notas de Leonardo Da Vinci.* Madrid: Busma S.A.

VELLAY, M. Y FRAMPTON, K. (1984). *Pierre Chareau.* París: Du Regard.

VIGNOLA (1792). *Reglas de los cinco ordenes de arquitectura*. Sevilla: COAA Ed. (Edición facsímil de la imprenta de Manuel González, 1988)

VITTANI, D. (2007). V*ille e giardini di lago di como.* Ciudad: Enzo Pifferi Editore.

VITRUVIO POLLION, M. (1582). *De Arquitectura*. Madrid: Albatros. (Edición facsímil traducida por Miguel de Urrea, 1978)

VITRUVIO POLLION, M. (año). *Compendio de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio.* (Edición facsímil traducida por José Castañeda, 1861). Murcia: COAT de Murcia.

VON BEYME, K. (1988) *Der Vergleich in der Politikwissenschaft* München , Piper 1988 pag. 247-268. **„***Postmodernidad, postmaterialismo y teoría política.” Traducción de Maria Dolores Robredo*

VON MOOS, S. (1977-1994). *Le Corbusier*. Barcelona: Lumen. Tít. original: *Le Corbusier*, Verlag Huber & Co., Frauenfeld, 1968.

VON MOOS, S. (1987). *Venturi, Rauch & Scott Brown.* München-Fribourg: Schirmer/Mosel Verlag GmbH y Office du Livre S.A.

WAGNER, O. (1979). *Die Baukunst unserer Zeit,* (4ª Ed.) Viena: Löcker.

WAINWRIGHT, S.A., BIGGS, W.D., CURREY, J.D. & GOSLINE, J.M. (1980). *Diseño mecánico en organismos.* Madrid: H. Blume Ed. Tít. original: *Mechanical Design in Organisms,* 1976 (Traducción Carmen Muñoz Sanz)

WALDBERG, P., DORFLES, G., RESTANY, P. & LACOSTE, M.C. (año). *Historia del arte vol. X.* Barcelona: Salvat.

WARD-PERKINS J.B. (año). *Arquitectura romana.* Madrid: Aguilar S.A. (Traducción de Luis Escolar Bareño)

WEBER, R. (1990). *Diálogos con científicos y sabios*. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo (Traducción Montserrat Castelló y Fernando Pardo)

WEBER, R. (1990). *La búsqueda de la unidad.* Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo (Traducción Montserrat Castelló y Fernando Pardo)

WHARTON, E. (1991). *Ville italiane e loro giardini.* Ciudad: Passigli Editori.

WIEBENSON, D. (1988). *Los tratados de arquitectura de Alberti a Ledoux.* Madrid: Hermann Blume Ed. Tít. original: , 1982. (Traducción Pilar Vázquez Álvarez).

WIJDEVELD, P. (1993). *Ludwig Wittgenstein Architekt.* Amsterdam and Kuala Lumpur: P. Van Roojen Productions.

WITTKOWER, R. (1999). *Principi architettonici nell´eta dell´ Umanismo. Ciudad:* Einaudi ediciones.

WUNDRAM, PAPE & MARTON (1988). *Palladio.* Colonia: Taschen.

ZADOW, M. (1980). *Karl Friedrich Schinkel.* Berlín: Rembrandt.

ZEDNICEK, W. (año). *Adolf Loos, Pläne und Schriften.* Ciudad: Grasl Druck und Neue Medien.

ZEVI, B. (1976). *Saber ver la arquitectura.* Barcelona: Apóstrofe ediciones (Traducción del italiano por Cino Calcaprina y Jesús Bermejo Goday)

ZEVI, B. (1953): *Poetica dell'architettura neoplastica*, Milán.

*Bibliografía, según normas A.P.A